

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

เรื่อง ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๑,๐๘๔,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๑,๐๕๒,๐๖๔.๗๑ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสองพันหกสิบสี่บาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) และเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนดล เอื้อบำรุงเกียรติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,084,400.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป งานอาคาร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 1,052,064.71 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 รายงาน ปร.4

   6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

   6.3 รายงาน ปร.6

   6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 ทรงเกียรติ เดชสม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

   7.2 สัญชาติ ไชยชนะ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

   7.3 สุเมธ บุญสนิท กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

สุเมธ บุญสนิท
27 สิงหาคม 2567 08:51:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานต่อเติมอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 20/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					334,997.74	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					315,907.65	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					7,509.77	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					31,053.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							689,468.56	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 689,468.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเมธ บุญสนิท

27 สิงหาคม 2567 08:52:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานวัสดุดินถมในอาคาร	50.000	ลบ.ม.	145.00	7,250.00	112.00	5,600.00	12,850.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	16.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	2,721.60	2,721.60	
	- ทรายหยาบรองพื้น	8.400	ลบ.ม.	700.93	5,887.81	104.00	873.60	6,761.41	
	- คอนกรีตหยาบ1:3:5	.600	ลบ.ม.	1,650.52	990.31	426.00	255.60	1,245.91	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	133.930	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	18,616.27	18,616.27	
	- ไม้ใช้ทำแบบหล่อ (80%)	107.140	ลบ.ฟ.	429.91	46,060.55	0.00	0.00	46,060.55	
	- ไม้ค่ำงาว	32.140	ลบ.ฟ.	740.65	23,804.49	0.00	0.00	23,804.49	
	- ตะปู	33.480	กก.	37.39	1,251.81	0.00	0.00	1,251.81	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB6	442.530	กก.	25.05	11,085.37	4.40	1,947.13	13,032.50	
	- เหล็ก RB9	74.950	กก.	23.03	1,726.09	4.40	329.78	2,055.87	
	- เหล็ก DB12	768.310	กก.	21.04	16,165.24	3.60	2,765.92	18,931.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	38.570	กก.	55.76	2,150.66	0.00	0.00	2,150.66	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	24.080	ลบ.ม.	1,932.44	46,533.15	532.00	12,810.56	59,343.71	
	- งานทางเท้า	60.000	ตร.ม.	378.85	22,731.00	0.00	0.00	22,731.00	
	งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกัลวาไนท์ C - 74 x 45 x 15 x 2.3 มม.	28.000	ท่อน	648.00	18,144.00	195.00	5,460.00	23,604.00	
	- เหล็กกัลวาไนท์ C - 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	25.000	ท่อน	795.00	19,875.00	243.60	6,090.00	25,965.00	
	- เหล็กกัลวาไนท์ C - 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	33.000	ท่อน	1,166.00	38,478.00	270.60	8,929.80	47,407.80	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนท์ 1" x 1" หนา 1.6 มม.	8.000	ท่อน	320.00	2,560.00	80.00	640.00	3,200.00	
	- แผ่นเพลท 0.20 x 0.20 ม. หนา 9 มม.	12.000	แผ่น	200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- น๊อต 12 มม. ยาว 20 ซม.	48.000	ตัว	18.00	864.00	0.00	0.00	864.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	9,287.57	267,957.48	2,282.60	67,040.26	334,997.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 ม.หนา 5 มม.(สี)	310.000	แผ่น	65.00	20,150.00	0.00	0.00	20,150.00	
	- ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่ (สี)	5.500	เมตร	43.46	239.03	55.00	302.50	541.53	
	- ครอบตะเฆ่สันกระเบื้องลอนคู่ (สี)	18.000	เมตร	111.00	1,998.00	55.00	990.00	2,988.00	
	- ครอบปิดจั่ว	2.000	แผ่น	53.74	107.48	0.00	0.00	107.48	
	- ครอบปิดปลายตะเฆ่สัน	4.000	แผ่น	51.40	205.60	0.00	0.00	205.60	
	- ขอยึดกระเบื้อง ป.ปลา	310.000	อัน	4.52	1,401.20	0.00	0.00	1,401.20	
	- สกรูยึดครอบสัน	60.000	อัน	2.95	177.00	0.00	0.00	177.00	
	- ครอบข้างปิดชายกระเบื้อง	16.000	แผ่น	51.40	822.40	45.00	720.00	1,542.40	
	- แผ่นปิดรอยต่อ	30.000	ม.	176.00	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	
	- ปิดหน้าจั่วไม้เฌอร่า 6 นิ้ว	20.000	ม.	33.33	666.60	0.00	0.00	666.60	
	- เชิงชาย+ทับเชิงชาย ไม้สำเร็จรูป	45.000	ม.	200.00	9,000.00	73.00	3,285.00	12,285.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	133.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	6,650.00	6,650.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รางน้ำ PVC.	9.500	ม.	187.50	1,781.25	25.00	237.50	2,018.75	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้ายิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.	84.700	ตร.ม.	270.27	22,891.86	75.00	6,352.50	29,244.36	
	- ฝ2 ฝ้าแผ่นซีเมนต์ใยหิน หนา 4 มม.โครงคร่าวไม้	40.500	ตร.ม.	483.92	19,598.76	92.00	3,726.00	23,324.76	
	- บัวเพ่ 45 องศา ขนาด 4 นิ้ว	58.000	ม.	132.50	7,685.00	45.00	2,610.00	10,295.00	
	- ไม้มอบฝ้า ขนาด 2 นิ้ว	42.000	ม.	16.67	700.14	40.00	1,680.00	2,380.14	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	81.930	ตร.ม.	126.68	10,378.89	84.00	6,882.12	17,261.01	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	163.860	ตร.ม.	104.15	17,066.01	87.00	14,255.82	31,321.83	
	- เอ็น คสล.	64.500	ม.	106.14	6,846.03	46.00	2,967.00	9,813.03	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พ1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวเรียบ 12"x12"	82.750	ตร.ม.	299.76	24,805.14	158.00	13,074.50	37,879.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวเชิงผนังสำเร็จรูปขนาด 4 นิ้ว	44.000	ม.	74.80	3,291.20	40.00	1,760.00	5,051.20	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 - ประตูบานเปิดลูกฟักไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x2.00 ม.	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	334.00	668.00	5,668.00	
	- ป2 - ประตูบานเลื่อนเหล็ก 1.00 x 2.22 ม.	1.000	ชุด	2,300.00	2,300.00	690.00	690.00	2,990.00	
	- ป3 - ประตูบานเลื่อนเหล็ก 1.00 x 1.40 ม.	1.000	ชุด	1,900.00	1,900.00	570.00	570.00	2,470.00	
	- น1 - หน้าต่างบานเลื่อนกระจกใสกรอบอลูมิเนียมขนาด 1.00x2.10 ม.	3.000	ชุด	4,500.00	13,500.00	232.84	698.52	14,198.52	
	- น2 - หน้าต่างบานเลื่อนกระจกใสกรอบอลูมิเนียมขนาด 1.00x1.10 ม.	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	121.96	121.96	3,621.96	
	- น3 - หน้าต่างบานเลื่อนกระจกใสกรอบอลูมิเนียมขนาด 0.40x1.60 ม.	1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	70.96	70.96	2,270.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานประตูทางเข้า	1.000	ชุด	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
	งานเค้าท์เตอร์								
	- เค้าท์เตอร์1 ขนาด 0.80 x 6.00 ม.	1.000	ชุด	23,350.27	23,350.27	0.00	0.00	23,350.27	
	- เค้าท์เตอร์2 ขนาด 0.30 x 2.00 ม.	1.000	ชุด	2,128.96	2,128.96	0.00	0.00	2,128.96	
	- เค้าท์เตอร์3 ขนาด 0.50 x 2.00 ม.	1.000	ชุด	2,328.59	2,328.59	0.00	0.00	2,328.59	
	- งานตกแต่งผิวผนังเค้าท์เตอร์บุกระเบื้อง 12"x12"	23.100	ตร.ม.	240.15	5,547.46	166.00	3,834.60	9,382.06	
	งานสี								
	- สีน้ำพลาสติกภายนอก	98.420	ตร.ม.	40.08	3,944.67	34.00	3,346.28	7,290.95	
	- สีน้ำพลาสติกภายใน	215.500	ตร.ม.	33.16	7,145.98	30.00	6,465.00	13,610.98	
	- งานสีน้ำมัน	24.500	ตร.ม.	101.26	2,480.87	38.00	931.00	3,411.87	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	50,317.66	233,018.39	3,257.76	82,889.26	315,907.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ท่อพีวีซี ขนาด Ø 1 นิ้ว ชั้น8.5	4.000	ท่อน	62.62	250.48	120.00	480.00	730.48	
	- ท่อพีวีซี ขนาด Ø 3/4 นิ้ว ชั้น8.5	5.000	ท่อน	48.60	243.00	120.00	600.00	843.00	
	- ท่อพีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น8.5	7.000	ท่อน	161.68	1,131.76	160.00	1,120.00	2,251.76	
	- ข้อต่อสามทางท่อพีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว	2.000	อัน	57.94	115.88	0.00	0.00	115.88	
	- ข้อ90 พีวีซี Ø 2 นิ้ว	6.000	อัน	18.69	112.14	0.00	0.00	112.14	
	- ข้อต่อสามทางลด พีวีซี Ø 1x3/4 นิ้ว	1.000	อัน	19.00	19.00	0.00	0.00	19.00	
	- ข้องอ90 พีวีซี Ø 3/4 นิ้ว	8.000	อัน	6.54	52.32	0.00	0.00	52.32	
	- ข้อต่อตรงเกลียวใน Ø 3/4 นิ้ว	3.000	อัน	15.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
	- น้ำยาประสานท่อขนาด 250 กรัม	1.000	กระป๋อง	140.19	140.19	0.00	0.00	140.19	
	งานถังดับเพลิง								
	- ถังดับเพลิง ขนาด A B C ขนาด 15 ปอนด์	2.000	ถัง	1,600.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	2,130.26	5,309.77	400.00	2,200.00	7,509.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสงขนาด 2x36 วัตต์พร้อมอุปกรณ์	12.000	ชุด	799.00	9,588.00	150.00	1,800.00	11,388.00	
	- สายไฟ VAF. ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	120.000	เมตร	15.90	1,908.00	14.00	1,680.00	3,588.00	
	- สายไฟ VAF. ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	80.000	เมตร	25.68	2,054.40	16.00	1,280.00	3,334.40	
	- สวิทช์	6.000	ตัว	34.00	204.00	80.00	480.00	684.00	
	- เต้าเสียบชนิดม่านนิรภัย	18.000	ตัว	215.00	3,870.00	90.00	1,620.00	5,490.00	
	- บ๊อกฝังผนัง	12.000	อัน	9.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
	- หน้ากากชนิด 1 ช่อง	4.000	อัน	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- หน้ากากชนิด 2 ช่อง	5.000	อัน	46.00	230.00	0.00	0.00	230.00	
	- หน้ากากชนิด 3 ช่อง	6.000	อัน	46.00	276.00	0.00	0.00	276.00	
	- บ๊อกแยกสาย ขนาด 2 x 4 นิ้ว	10.000	อัน	25.00	250.00	0.00	0.00	250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟ 3/4 นิ้ว	80.000	เมตร	13.50	1,080.00	23.00	1,840.00	2,920.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิด 6 ช่องพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,050.00	2,050.00	615.00	615.00	2,665.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	3,309.08	21,738.40	988.00	9,315.00	31,053.40	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**689,468.56**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 20/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					22,410.56	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					58,768.95	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					26,316.96	
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					3,428.94	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							110,925.41	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 110,925.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเมธ บุญสนิท

27 สิงหาคม 2567 08:52:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	1.530	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	257.04	257.04	
	- งานดินถมภายในอาคาร	1.000	ลบ.ม.	145.00	145.00	112.00	112.00	257.00	
	- ทรายหยาบรองก้นฐานราก	.110	ลบ.ม.	700.93	77.10	104.00	11.44	88.54	
	- คอนกรีตหยาบ1:3:5	.050	ลบ.ม.	1,650.52	82.52	426.00	21.30	103.82	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	8.730	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,213.47	1,213.47	
	- ค่าไม้แบบหล่อคอนกรีต	6.980	ลบ.ฟ.	429.91	3,000.77	0.00	0.00	3,000.77	
	- ไม้ค่ำ	2.090	ลบ.ฟ.	740.65	1,547.95	0.00	0.00	1,547.95	
	- ตะปู	2.180	กก.	37.39	81.51	0.00	0.00	81.51	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB6	29.940	กก.	25.05	749.99	4.40	131.74	881.73	
	- เหล็ก RB9	15.270	กก.	23.03	351.66	4.40	67.19	418.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก DB12	71.930	กก.	21.04	1,513.40	3.60	258.95	1,772.35	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.510	กก.	55.76	195.71	0.00	0.00	195.71	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.750	ลบ.ม.	1,932.44	3,381.77	532.00	931.00	4,312.77	
	- งานทรายราดน้ำอัดแน่น	.700	ลบ.ม.	700.93	490.65	112.00	78.40	569.05	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กกัลวาไนท์ C - 74 x 45 x 15 x 2.3 มม.	2.000	ท่อน	648.00	1,296.00	195.00	390.00	1,686.00	
	- เหล็กกัลวาไนท์ C - 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	3.000	ท่อน	795.00	2,385.00	243.60	730.80	3,115.80	
	- งานเค้าเตอร์ขนาด 0.50 x 0.50 ม.	2.000	ชุด	1,454.10	2,908.20	0.00	0.00	2,908.20	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	9,359.75	18,207.23	2,044.00	4,203.33	22,410.56	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 หนา 5 มม.(สี)	15.000	แผ่น	56.00	840.00	0.00	0.00	840.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอยึดกระเบื้อง ป.ปลา	15.000	อัน	4.52	67.80	0.00	0.00	67.80	
	- ครอบปิดข้าง	2.000	เมตร	51.40	102.80	45.00	90.00	192.80	
	- เชิงชาย+ทับเชิงชาย ไม้สำเร็จรูป	3.000	ม.	200.00	600.00	73.00	219.00	819.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	6.750	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	303.75	303.75	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ2 ฝ้าแผ่นซีเมนต์ใยหิน หนา 4 มม.โครงคร่าวไม้	10.180	ตร.ม.	483.92	4,926.30	92.00	936.56	5,862.86	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	24.240	ตร.ม.	126.68	3,070.72	84.00	2,036.16	5,106.88	
	- เอ็น คสล.	5.700	ม.	106.14	604.99	46.00	262.20	867.19	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผ1 ผนังบุกระเบื้องเคลือบผิวเรียบ 12"x12"	20.250	ตร.ม.	240.15	4,863.03	166.00	3,361.50	8,224.53	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	48.500	ตร.ม.	104.15	5,051.27	87.00	4,219.50	9,270.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พ1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวเรียบ 12"x12"	5.800	ตร.ม.	299.76	1,738.60	158.00	916.40	2,655.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป.4 - ประตู พีวีซี ขนาด 0.70 x 1.80 ม.	2.000	ชุด	1,100.00	2,200.00	126.00	252.00	2,452.00	
	- น4 - หน้าต่างบานเกล็ดกระจกติดตายวงกบไม้ ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	2.000	ชุด	700.00	1,400.00	70.96	141.92	1,541.92	
	งานสี								
	- งานสีน้ำพลาสติกภายนอกอาคาร	19.000	ตร.ม.	40.08	761.52	34.00	646.00	1,407.52	
	- งานสีน้ำพลาสติกภายในอาคาร	5.800	ตร.ม.	33.16	192.32	30.00	174.00	366.32	
	- งานสีน้ำมัน	1.060	ตร.ม.	101.26	107.33	38.00	40.28	147.61	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ สำหรับเด็ก	2.000	ชุด	2,800.00	5,600.00	450.00	900.00	6,500.00	
	- สายชำระชนิดสายอ่อน	2.000	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน	2.000	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
	- ราวพาดผ้า	2.000	อัน	189.00	378.00	70.00	140.00	518.00	
	- ที่วางสบู่เซรามิค	2.000	อัน	590.00	1,180.00	70.00	140.00	1,320.00	
	- อ่างล้างมือเซรามิคพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	1,070.00	4,280.00	450.00	1,800.00	6,080.00	
	- สต๊อปวาล์ว	11.000	ชุด	150.00	1,650.00	35.00	385.00	2,035.00	
	- ตะแกรงดักผงชนิดดักกลิ่น Ø 2 นิ้ว	2.000	อัน	330.00	660.00	75.00	150.00	810.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	9,326.22	41,374.68	2,384.96	17,394.27	58,768.95	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ท่อพีวีซี Ø 1 นิ้ว ชั้น8.5	6.000	ท่อน	62.62	375.72	120.00	720.00	1,095.72	
	- ท่อพีวีซี Ø 1/2 นิ้ว ชั้น8.5	4.000	ท่อน	38.32	153.28	120.00	480.00	633.28	
	- ท่อพีวีซี Ø 2 นิ้ว ชั้น8.5	11.000	ท่อน	161.68	1,778.48	160.00	1,760.00	3,538.48	
	- ข้อต่อสามทาง Ø 2 นิ้ว	4.000	อัน	14.02	56.08	0.00	0.00	56.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอ90 Ø 2 นิ้ว	5.000	อัน	18.69	93.45	0.00	0.00	93.45	
	- ข้อต่อสามทางลด 1X 1/2 นิ้ว	9.000	อัน	22.00	198.00	0.00	0.00	198.00	
	- ข้องอ90 Ø 1/2 นิ้ว	11.000	อัน	6.54	71.94	0.00	0.00	71.94	
	- ข้อต่อตรงเกลียวใน พีวีซี Ø 1/2 นิ้ว	11.000	อัน	44.00	484.00	0.00	0.00	484.00	
	- ประตูน้ำบอลวาล์ว Ø 1 นิ้ว	2.000	อัน	95.00	190.00	0.00	0.00	190.00	
	- บ่อดักไขมันสำเร็จรูปความจุ 50 ลิตร (ใต้ดิน)	3.000	ชุด	3,250.00	9,750.00	975.00	2,925.00	12,675.00	
	- งานบ่อเกรอะ-บ่อซึม	1.000	ชุด	7,281.01	7,281.01	0.00	0.00	7,281.01	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	10,993.88	20,431.96	1,375.00	5,885.00	26,316.96	
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง1x36 วัตต์พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	585.00	1,170.00	135.00	270.00	1,440.00	
	- สวิทช์	2.000	อัน	34.00	68.00	80.00	160.00	228.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เต้าเสียบ(ชนิดม่านนิรภัย)	2.000	อัน	215.00	430.00	90.00	180.00	610.00	
	- บ็อกฝังผนัง	2.000	อัน	9.00	18.00	0.00	0.00	18.00	
	- หน้ากากชนิด2ช่อง	5.000	อัน	46.00	230.00	0.00	0.00	230.00	
	- บ็อกแยกสายขนาด 2x4 นิ้ว	1.000	อัน	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
	- สายไฟ VAF.ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	15.000	ม.	15.90	238.50	14.00	210.00	448.50	
	- สายไฟ VAF.ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	8.000	ม.	25.68	205.44	16.00	128.00	333.44	
	- ท่อร้อยสายไฟ ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	2.000	ท่อน	25.00	50.00	23.00	46.00	96.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	980.58	2,434.94	358.00	994.00	3,428.94	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**110,925.41**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานป้ายโครงการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 20/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		รวม					4,182.91	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							4,182.91	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,182.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเมธ บุญสนิท

27 สิงหาคม 2567 08:52:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- ป้ายมาตรฐานโครงการ	1.000	งาน	3,136.10	3,136.10	0.00	0.00	3,136.10	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.000	งาน	1,046.81	1,046.81	0.00	0.00	1,046.81	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,182.91	4,182.91	0.00	0.00	4,182.91	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**4,182.91**	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานต่อเติมอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 20/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานต่อเติมอาคาร	689,468.56	1.3076	901,549.08	
			รวมค่าก่อสร้าง	901,549.08	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 85.54 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,539.50 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 901,549.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเมธ บุญสนิท

27 สิงหาคม 2567 08:54:16

กลุ่มงาน/งาน งานต่อเติมอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 20/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	901,549.08	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 85.54 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,539.50 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 901,549.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเมธ บุญสนิท

27 สิงหาคม 2567 08:54:16

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 20/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารห้องน้ำ	110,925.41	1.3076	145,046.06	
			รวมค่าก่อสร้าง	145,046.06	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 5.80 ตารางเมตร เฉลี่ย 25,007.94 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 145,046.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเมธ บุญสนิท

27 สิงหาคม 2567 08:54:17

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 20/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	145,046.06	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 5.80 ตารางเมตร เฉลี่ย 25,007.94 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 145,046.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานป้ายโครงการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 20/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานป้ายโครงการ	4,182.91	1.3076	5,469.57	
			รวมค่าก่อสร้าง	5,469.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 2.88 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,899.15 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,469.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานป้ายโครงการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 20/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	5,469.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 2.88 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,899.15 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,469.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 20/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ทรงเกียรติ เดชสม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สัญชาติ ไชยชนะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุเมธ บุญสนิท)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุเมธ บุญสนิท
27 สิงหาคม 2567 08:54:17

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 20/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานต่อเติมอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 901,549.08 บาท	901,549.08	
2	อาคารห้องน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 145,046.06 บาท	145,046.06	
3	งานป้ายโครงการ จำนวน 1.000 หลังละ 5,469.57 บาท	5,469.57	
สรุป	ราคากลาง	1,052,064.71	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านห้าหมื่นสองพันหกสิบสี่บาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์ .....)		

สุเมธ บุญสนิท

27 สิงหาคม 2567 08:55:35

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 20/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ทรงเกียรติ เดชสม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สัญชาติ ไชยชนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุเมธ บุญสนิท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุเมธ บุญสนิท

27 สิงหาคม 2567 08:55:35