บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (งานการเงินและบัญชี) โทร.๐-๗๕๔๕-๑๘๔๑

ที่ นศ ๐๑๑๘/ **วันที่** ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางและกำหนดแบบรูปรายการ โครงการที่ ๓ ซ่อมแซมถนนสายร้านน้ำชาผู้ใหญ่สมาน - บ้านไร่บน หมู่ที่ ๘ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๕๔๘ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดแบบรูปรายการ ให้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายร้านน้ำชาผู้ใหญ่สมาน - บ้านไร่บน หมู่ที่ ๘ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางและกำหนดแบบรูปรายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายละเอียดมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ การจัดจ้างดังกล่าว เห็นควรพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา กำหนดราคากลางและกำหนดรูปแบบรายการ จำนวน ๑๐๒,๙๑๐.-บาท (หนึ่งแสนสองพันเก้าร้อยสิบสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางแสงจันทร์ วิศิษฏ์พงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางศิริวรรณ สงดำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมชาย เกตุแก้ว)

-ทราบ

(นายพุทธ กฤชคงพันธุ์)
นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดของรูปแบบรายการที่จะจัดจ้าง
จำนวน ๑ รายการ

ที่	รายการ	จำนวน	ราคากลาง
๑.	โครงการที่ ๓ ซ่อมแซมถนนสายร้านน้ำชาผู้ใหญ่สมาน - บ้านไร่บน หมู่ที่ ๘ ตำบลปากพูน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๒๔๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	๑ โครงการ	๑๐๒,๙๑๐.-บาท
		รวมเป็นเงิน	๑๐๒,๙๑๐.-บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางแสงจันทร์ วิศิษฏ์พงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางศิริวรรณ สงดำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมชาย เกตุแก้ว)

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายร้านน้ำชาผู้ใหญ่สมาน - บ้านไร่บน หมู่ที่ ๘ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๒,๙๒๐.- บาท (หนึ่งแสนสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

ตามรูปแบบรายการเอกสารที่แนบ

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐๒,๙๑๐.- บาท

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑. แบบสรุปผลประเมินราคากลางงานก่อสร้าง

๕.๒. แบบประเมินราคาก่อสร้างทาง

๖.เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑. นางแสงจันทร์ วิศิษฏ์พงศ์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒. นางศิริวรรณ สงดำ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๖.๓. นายสมชาย เกตุแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ทม.ปากพูน กรรมการ

สรุปผลประเมินราคากลางงานก่อสร้าง

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายร้านน้ำชาผู้ใหญ่สนาน – บ้านไร่บน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,480.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการวันที่ 13 เดือน ธันวาคม 2561

ลำดับที่	ค่าวัสดุและค่าแรง	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	73,408.00	1.4019	102,910.68	
3	ประเภทงานสะพาน,ท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทอาคารงานชลประทาน				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			102,910.68	
	คิดเป็นราคากลาง			102,910.00	ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน
	(หนึ่งแสนสองพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ผู้ประมาณราคา

(นายสมชาย เกตุแก้ว)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบประเมินราคาก่อสร้างทาง

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายร้านน้ำชาผู้ใหญ่สนาน – บ้านไร่บน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,480.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการวันที่ 13 เดือน ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน(บาท)		Fn	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง(ร
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		XFn	
1	ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบม.	248.00	296.00	73,408.00	1.4019	414.96	102,9
				ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ				
				ลงชื่อ.....กรรมการ				
				ลงชื่อ.....กรรมการ				
					-		-	
	รวมราคาต้นทุน				73,408.00	1.4019		102,9
	ราคากลาง(บาท)							102,9
	คิดเป็นราคากลางเป็นเงิน							102,9