บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ที่ _____ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รายงานราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๑๕ – ประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง เรียบร้อยแล้ว โดยมีราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๑๕ – ประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน ๗,๗๖๗,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาทำงาน ๑๕๐ วัน แบ่งเป็น ๒ งวดงาน รายละเอียดตามรายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพิภพ หนูขวัญ)
นายอำเภอปากพนัง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด นศ.
ตรวจสอบแล้ว
เพื่อโปรด ☐ ทราบ
☑ เห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลาง

(นางสาวพนิดา อรุณสกุล)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒ ก.พ. ๒๕๖๐

(นางสาววัชรี จิตต์วรจินดา)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง โทร. ๐๗๕-๕๑๗๓๙๙ โทรสาร. ๐๗๕-๕๑๗๓๙๙
ที่ ..... **วันที่** มกราคม ๒๕๖๐ .....

เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง .....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่.....๓๐๑... ลงวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลาง **โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๑๕ – หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนัง**

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา มีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงสรุปราคากลางงาน **โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๑๕ – หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง** เป็นจำนวนเงิน ๗,๗๖๗,๐๐๐.- บาท(เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(นายปริญญา ชูสงค์) ประธาน
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ อำเภอปากพนัง กรรมการ

(นายอนุศักดิ์ ศักดิ์ณรงค์) กรรมการ
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.คลองน้อย

(นายบุญนาค พูลสวัสดิ์) กรรมการ
ตำแหน่ง.เจ้าหน้าที่ปกครอง ชำนาญงาน อำเภอปากพนัง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 15 -ประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน โดยดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 13,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.คลองน้อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 , 15 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ ธันวาคม 2559

คณะกรรมการได้คำนวณราคากลาง ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการทุกประการ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	5,716,698.00	1.3574	7,759,845.87	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย	8,000.00	1.0000	8,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด**			7,767,845.87	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			7,767,000.00	

พื้นที่ดำเนินการ ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุศักดิ์ ศักดิ์ณรงค์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญนาค พูลสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 15 - ประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายการเลขที่ -

ปริมาณงาน โดยดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 13,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.คลองน้อย แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 , 15 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานเสริมหินคลุกปรับปรุงชั้นพื้นทาง	1,080 ลบ.ม.	607.64	656,251.20	
2	งาน Pavement Recycling	13,200 ตร.ม.	80.30	1,059,960.00	
3	งานไพรม์โค้ดลาดบนหินคลุกผสมซิเมนต์	13,200 ตร.ม.	27.69	365,508.00	
4	งานปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 4 ซม.	13,200 ตร.ม.	243.34	3,212,088.00	
5	งานตีเส้นเครื่องหมายจราจร	560 ตร.ม.	269.90	151,144.00	
6	ท่อ คสล. Ø 1.50 x 1.00 ม.	40 ท่อน	5,476.00	219,040.00	
7	ท่อ คสล. Ø 1.00 x 1.00 ม.	24 ท่อน	1,728.00	41,472.00	
8	ปูนซิเมนต์ 1:3:5	5.60 ลบ.ม.	1,350.00	7,560.00	
9	ท่อ คสล.Ø 9 มม.	25 เส้น	147.00	3,675.00	
สรุป	**รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน**			5,716,698.20	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			5,716,698.00	

น้ำมัน ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาลิตรละ 25.00 - 25.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญนาค พูลสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุศักดิ์ ศักดิ์ณรงค์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน