บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ที่ _____ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รายงานราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายบ้านเกาะรุ้ง – บ้านบางซอย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง เรียบร้อยแล้ว โดยมีราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายบ้านเกาะรุ้ง – บ้านบางซอย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน ๘,๑๒๙,๐๐๐.- บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาทำงาน ๑๕๐ วัน แบ่งเป็น ๓ งวดงาน รายละเอียดตามรายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพิภพ หนูขวัญ)
นายอำเภอปากพนัง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด นศ.
ตรวจสอบแล้ว
เพื่อโปรด ☐ ทราบ
☑ เห็นชอบ/~~อนุมัติ~~ ราคากลาง

(นางสาวพนิดา อรุณสกุล)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
-2 ก.พ. 2560

(นางสาววัชรี จิตต์วรจินดา)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง โทร. ๐๗๕-๕๑๗๓๙๙ โทรสาร ๐๗๕-๕๑๗๓๙๙
ที่ ..... **วันที่** มกราคม ๒๕๖๐ .....

เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง .....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่.....๓๐๑... ลงวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางโครงการ**โครงการ.ก่อสร้างถนน AC สายบ้านเกาะรุ้ง-บ้านบางซอย ตำบลบ้านใหม่**

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา มีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงสรุปราคากลางงาน **โครงการก่อสร้างถนน AC สายบ้านเกาะรุ้ง-บ้านบางซอย ตำบลบ้านใหม่** เป็นจำนวนเงิน ๘,๑๒๙,๐๐๐-บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(นายปริญญา ชูสงค์) ประธาน
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ อำเภอปากพนัง กรรมการ

(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง) กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหม่

(นายบุญนาค พูลสวัสดิ์) กรรมการ
ตำแหน่ง.เจ้าหน้าที่ปกครอง ชำนาญงาน อำเภอปากพนัง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเกาะรุ้ง - บ้านบางซอย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน โดยดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 900 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบจ.นศ.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการได้คำนวณราคากลาง ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการทุกประการ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	5,839,000.00	1.3912	8,123,216.80	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์	6,500.00	1.0000	6,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด**			8,129,716.80	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			8,129,000.00	

พื้นที่ดำเนินการ 7,200 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,129.17 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหม่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญนาค พูลสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเกาะรุ้ง - บ้านบางซอย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน โดยดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 900 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบจ.นศ.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	5,839,000.00	1.3912	8,123,216.80	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์	6,500.00	1.0000	6,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด**			8,129,716.80	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			8,129,000.00	

พื้นที่ดำเนินการ 7,200 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,129.17 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหม่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญนาค พูลสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเกาะรุ้ง - บ้านบางซอย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายการเลขที่ -

ปริมาณงาน โดยดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 900 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบจ.นศ. แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานกรุยทางถางป่าขนาดเบา	3,600 ตร.ม.	1.73	6,228.00	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิม(ลูกรัง)	8,100 ตร.ม.	10.96	88,776.00	
3	งานวัสดุมวลรวม	4,410 ลบ.ม.	416.89	1,838,484.90	
4	งานชั้นพื้นทางหินคลุกหนา 0.20 ม.	1,512 ลบ.ม.	753.88	1,139,866.56	
5	งานไพรม์โค้ด	7,560 ตร.ม.	41.78	315,856.80	
6	งานปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	7,380 ตร.ม.	314.75	2,322,855.00	
7	งานตีเส้นเครื่องหมายจราจร	300 ตร.ม.	270.00	81,000.00	
8	งานวางท่อ คสล. Ø 1.00 x 1.00 ม.	24 ท่อน	1,955.38	46,929.12	
สรุป	**รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน**			**5,839,996.38**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			**5,839,000.00**	

น้ำมัน ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาลิตรละ 25.00 - 25.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหม่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญนาค พูลสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน