บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ที่ _____ **วันที่** ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๐๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รายงานราคากลางโครงการยกระดับถนนพร้อมก่อสร้างถนน คสล. สาย ปากเนตร – บ้านต้นงิ้ว หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง เรียบร้อยแล้ว โดยมีราคากลางโครงการยกระดับถนนพร้อมก่อสร้างถนน คสล. สาย ปากเนตร – บ้านต้นงิ้ว หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน ๙,๙๘๘,๐๐๐.- บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาทำงาน ๑๕๐ วัน แบ่งเป็น ๓ งวดงาน รายละเอียดตามรายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพิภพ หนูขวัญ)
นายอำเภอปากพนัง

(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒ ก.พ. 2560

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด นศ.
ตรวจสอบ ถูกต้อง
เพื่อโปรด ☐ ทราบ
☐ เห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลาง

(นางสาวพนิดา อรุณสกุล)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(นางสาววัชรี จิตต์วรจินดา)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง โทร. ๐๗๕-๕๑๗๓๙๙ โทรสาร. ๐๗๕-๕๑๗๓๙๙
ที่ ..... **วันที่** ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ .

เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง .

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่.....๓๐๑... ลงวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลาง**โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากเนตร-บ้านชะเมา ตำบลชะเมา**

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา มีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงสรุปราคากลางงาน **โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากเนตร-บ้านชะเมา ตำบลชะเมา** เป็นจำนวน๙,๙๘๘,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(นายปริญญา ชูสงค์) ประธาน
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ อำเภอปากพนัง กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง) กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

(นายบุญนาค พูลสวัสดิ์) กรรมการ
ตำแหน่ง.เจ้าหน้าที่ปกครอง ชำนาญงาน อำเภอปากพนัง

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ชื่อโครงการ โครงการยกระดับถนนพร้อมก่อสร้างถนน คสล.สายปากเนตร - บ้านชะเมา หมู่ที่ 4, 5 ตำบลชะเมา ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

คณะกรรมการได้คำนวณราคากลาง ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการทุกประการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานยกระดับพร้อมก่อสร้างถนน คสล	7,397,232.60	1.3499	9,985,524.29	
2	หมวดงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	
3	หมวดงาน				
4	หมวดงาน				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15%	1,498,200.00			
	เงินประกันผลงานหัก 10%	998,800.00			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			9,988,524.29	
	คิดเป็นเงินงบประมาณก่อสร้าง			9,988,000.00	
	(ตัวอักษร)	**(-เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)**			

หมายเหตุ เห็นสมควรจัดจ้างโดยยึดถืองบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 9,739,000.00 บาท (-เก้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุญนาค พูลสวัสดิ์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

โครงการ โครงการยกระดับถนนพร้อมก่อสร้างถนน คสล.สายปากเนตร - บ้านชะเมา หมู่ที่ 4, 5 ตำบลชะเมา ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4, 5 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** -

หน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

คำนวณราคากลางโดย นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.ชะเมา **เมื่อวันที่**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินลูกรัง	14,400.00	ลบ.ม.	50.00	720,000.00		-	720,000.00	
2	ค่าขนส่งรถเกรด - รถบด - เบ็คโฮ	1.00	เที่ยว	0.00	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
3	ค่าเกรด + บดอัด	14,400.00	ลบ.ม.	0.00	-	52	748,800.00	748,800.00	
4	แบบ (เหมา)	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	0.00	-	30,000.00	
5	เหล็ก Wler Mesn	9,000.00	ตร.ม.	38	342,000.00	5.00	45,000.00	387,000.00	
6	คอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4	1,350.00	ลบ.ม.	2,019.00	2,725,650.00	204.00	275,400.00	3,001,050.00	
7	เหล็ก DB -16	5,120.00	กก.	18.00	92,160.00	3.40	17,408.00	109,568.00	
8	ท่อ PVC 3/4	38.00	ท่อน	49.00	1,862.00	30.00	1,140.00	3,002.00	
9	ทรายรองพื้น	450.00	ลบ.ม.	317.76	142,992.00	63.00	28,350.00	171,342.00	
10	หินคลุก	360.00	ลบ.ม.	230	82,800.00	15.00	5,400.00	88,200.00	
11	ค่าขนส่งทราย + ดินลูกรัง + หินคลุก	15,210.00	ลบ.ม.	0	-	139.86	2,127,270.60	2,127,270.60	
12	แอสฟัลยาแนว	15.00	กก.	150	2,250.00	50.00	750.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด							**7,397,232.60**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบุญนาค พูลสวัสดิ์)