สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ **จังหวัด** นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 จำนวน 7 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่	1,143,200.00	
2	ค่าครุภัณฑ์	94,160.00	
		1,237,358.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)	1,237,300.00	--

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายรวิศร เสนเผือก)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายเจริญ น้ำขาว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายภูวนัตนัย ประพฤติตรง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายนพดล กีรติกรพิสุทธิ์)
นายอำเภอทุ่งใหญ่

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

□ **งานก่อสร้าง** ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่

□ **สถานที่ก่อสร้าง** ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ **จังหวัด** นครศรีธรรมราช

□ **หน่วยงาน** ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่

□ แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 5 แผ่น

□ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	877,778.00	1.3024	1,143,218.07	
2	งานครุภัณฑ์	88,000.00	1.07	94,160.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,237,378.07	
	(หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)		ยอดสุทธิ	1,237,300.00	

□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

□ เฉลี่ยค่าประมาณราคา บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายรวิศร เสนเผือก)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายเจริญ น้ำขาว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายภูวนัตนัย ประพฤติตรง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนและเคลียร์พื้นที่								
	1.1 งานเตรียมงานและเคลียร์พื้นที่								
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์(ส้วมนั่งราบ)	12	ชุด	-	-	140.00	1,680.00	1,680.00	
	- งานรื้อถอนกระเบื้อง พื้น ผนัง(ห้องน้ำ)	220.00	ตร.ม.		-	50.00	11,000.00	11,000.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	576	ตร.ม.	-	-	35.00	20,160.00	20,160.00	
	- งานรื้อถอนประตู พร้อมวงกบ 1 บาน (ห้องน้ำ)	12	ชุด		-	50.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก (ห้องงานทะเบียน)	11.20	ตร.ม.		-	150.00	1,680.00	1,680.00	
	- งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก (ห้องประชุม)	52.80	ตร.ม.			150.00	7,920.00	7,920.00	
	- งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสาย	71	ชุด		-	35.00	2,485.00	2,485.00	
	- งานตัดต้วม โรยปูนขาว	1	เหมา	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์(อ่างล้างหน้า)	4	ชุด	-	-	140.00	560.00	560.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์(โถปัสสาวะชาย)	6	ชุด	-	-	140.00	840.00	840.00	
	- รวมงานข้อ 1.1	-			-		48,425.00	48,425.00	
2	งานสุขภัณฑ์								
	- โถชักโครกแบบนั่งราบ	12	ชุด	4,500.00	54,000.00	450.00	5,400.00	59,400.00	
	ที่ปัสสาวะชาย	6	ชุด	4,000.00	24,000.00	450.00	2,700.00	26,700.00	
	แผงกั้นปัสสาวะชาย	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	170.00	680.00	5,480.00	
	อ่างล้างหน้า	6	ชุด	2,500.00	15,000.00	450.00	2,700.00	17,700.00	
	รวมงานข้อ 2				97,800.00		11,480.00	109,280.00	
	รวมงานข้อ 1-2				97,800.00		59,905.00	157,705.00	
	ยอดยกไป				97,800.00		59,905.00	157,705.00	

(นายภูวนัตนัย ประพฤติตรง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				97,800.00		59,905.00	157,705.00	
3	งานผนัง								
	- งานผนังกั้นภายในห้องน้ำ สำเร็จรูป เคลือบผิวลามิเนท (กันน้ำ)	12	ชุด	4,500.00	54,000.00	140.00	1,680.00	55,680.00	
	- งานปรับปรุง ห้องน้ำ(ห้องน้ำนายอำเภอ)	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	รวมงานข้อ 3				59,000.00		2,180.00	61,180.00	
4	งานตกแต่งวัสดุผิวพื้นและผนัง								
	- ผิวพื้นปูหินแกรนิต ขนาด 40 x 80 cm. (ห้องทะเบียนและบัตร)	192	ตร.ม.	650.00	124,800.00	198.00	38,016.00	162,816.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค (ห้องน้ำ)	64	ตร.ม.	200.00	12,800.00	40.00	2,560.00	15,360.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค (ห้องน้ำ)	100	ตร.ม.	335.00	33,500.00	40.00	4,000.00	37,500.00	
	- ผิวพื้นหินขัด ขัด-ล้าง ทำความสะอาด (ชั้น 2)	448	ตร.ม.	-	-	30.00	13,440.00	13,440.00	
	รวมงานข้อ 4			-	171,100.00		58,016.00	229,116.00	
5	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซั่มบอร์ด ชนิดฟอยล์ฉาบเรียบ หนา 9 mm. เคร่าโลหะ	576	ตร.ม.	270.00	155,520.00	75.00	43,200.00	198,720.00	
	- งานสีฝ้าเพดาน	576	ตร.ม.	35.00	20,160.00	30.00	17,280.00	37,440.00	
	-								
	รวมงานข้อ 5				175,680.00		60,480.00	236,160.00	
6	งานประตู								
	- ประตู บานเลื่อนอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	6,000.00	6,000.00	41,000.00	
	- ประตู สำเร็จรูปกันน้ำ เคลือบผิวลามิเนท พร้อมอุปกรณ์	12	ชุด	2,000.00	24,000.00	500.00	6,000.00	30,000.00	
	รวมงานข้อ 6				59,000.00		12,000.00	71,000.00	
	รวมงานข้อ 3-6				464,780.00	-	132,676.00	597,456.00	
	ยอดยกไป				562,580.00		192,581.00	755,161.00	

(นายภูวนัตถนัย ประพฤติตรง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				562,580.00		192,581.00	755,161.00	
7	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟ ฟลูออเรสเซนต์ LED 2x16 w. พร้อมโคมชนิดฝังในฝ้า	69	ชุด	900.00	62,100.00	100.00	6,900.00	69,000.00	
	- โคมไฟ ฟลูออเรสเซนต์ LED 2x8 w. พร้อมโคมชนิดฝังในฝ้า	2	ชุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00	
	- สวิทช์ไฟฟ้า ทางเดียว 2P 15 A 250 V	22	จุด	60.00	1,320.00	100.00	2,200.00	3,520.00	
	- เต้ารับไฟฟ้า 3 ขา แบบคู่ 15A 250 V	14	จุด	120.00	1,680.00	100.00	1,400.00	3,080.00	
	- สายไฟ 2THW 1x 1.5 sqmm.	170	เมตร	14.00	2,380.00	5.00	850.00	3,230.00	
	สายไฟ 2THW 1x 2.5 sqmm	66	เมตร	20.00	1,320.00	7.00	462.00	1,782.00	
	ท่อ EMT 1/2"	66	เมตร	30.00	1,980.00	20.00	1,320.00	3,300.00	
	รวมงานข้อ 7				71,780.00		13,332.00	85,112.00	
8	งานสีภายใน								
	งานสีภายใน	577	ตร.ม.	35.00	20,195.00	30.00	17,310.00	37,505.00	
	รวมงานข้อ 8				20,195.00	-	17,310.00	37,505.00	
	รวมงานข้อ 7-8				91,975.00	-	30,642.00	122,617.00	
	รวมค่างานทั้งหมด				654,555.00		223,223.00	877,778.00	

(นายภูวนัตนัย ประพฤติธรรม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ **จังหวัด** นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	หมวดงานทั้ง 6 รายการ								
	1 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)		รวม		45,000.00		-	45,000.00	
	2 งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต		รวม		43,000.00		-	43,000.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				88,000.00		-	88,000.00	

(นายภูวนัตนัย ประพฤติตรง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ **จังหวัด** นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)								
	- โต๊ะและเก้าอี้ ห้องประชุม	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	-				-	-	-	-	
	รวมงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว				45,000.00		-	45,000.00	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต								
	- เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	43,000.00	43,000.00	-	-	43,000.00	
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต				43,000.00		-	43,000.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				88,000.00		-	88,000.00	

(นายภูวนัตนัย ประพฤติธรรม)
นายช่างโยธา

แบบ บก. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๓๔,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๒๓๗,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ตามแบบ ปร.๔

๕.๒ ตามแบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายรวิศร เสนเผือก	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเจริญ น้ำขาว	นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.กรุงหยัน	กรรมการ
๖.๓ นายภูวนัตนัย ประพฤติตรง	นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.ท่ายาง	กรรมการ