

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จ้างโครงการซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกณพ เกตุฆาติ)

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

รายการประมาณการค่างานซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาโรงอาหาร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี

แบบเลขที่ 66/2565 รายการเลขที่

งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ - 5 ก.ค. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง บาท	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาโรงอาหาร	596,000.-	
	โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี		
สรุป	**รวม**	596,000.-	
	(ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

ประมาณการ ..... สถาปนิกปฏิบัติการ

(นส.อรอนงค์ อนุรักษ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสุธีระ วัฒการ)

กรรมการ ..... สถาปนิกปฏิบัติการ

(นส.อรอนงค์ อนุรักษ์)

กรรมการ ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวนชัย จิระพิบูลย์พันธ์)

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประเภท งานซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาโรงอาหาร

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 66/2565

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ - 5 ก.ค. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	456,690.04	1.3056	596,254.52	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์ (VAT 7%)				
6	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดเงื่อนไข				
	และความจำเป็นต้องมี				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			596,254.52	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ)			596,000.00	
	ตัวอักษร (**ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน**)				
	ขนาดหรือเนื้อที่ดิน ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.				

ผู้ประมาณการ ..... สถาปนิกปฏิบัติการ

(นส.อรอนงค์ อนุรักษ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประธานกรรมการ ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสุธีระ รักการ)

กรรมการ ..... สถาปนิกปฏิบัติการ

(นส.อรอนงค์ อนุรักษ์)

กรรมการ ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวนชัย จิระพิบูลย์พันธ์)

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

งานซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาโรงอาหาร แบบเลขที่ 66/2565

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี รายการเลขที่

งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย นส.อรอนงค์ อนุรักษ์ ..... สถาปนิกปฏิบัติการ เมื่อวันที่ - 5 ก.ค. 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน
	- รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา	244.00	ตร.ม	-	-	25.00	6,100.00	6,100.00
	- รื้อถอนโครงหลังคา	244.00	ตร.ม	-	-	60.00	14,640.00	14,640.00
	- รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่า	244.00	ตร.ม	-	-	35.00	8,540.00	8,540.00
	- หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์	257.00	ตร.ม	290.00	74,530.00	70.00	17,990.00	92,520.00
	หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.							
	- FIASHING เคลือบอลูซิงค์	29.00	ม.	260.00	7,540.00	50.00	1,450.00	8,990.00
	- ครอบปิดข้างเมทัลชีทเคลือบอลูซิงค์	18.00	ม.	260.00	4,680.00	50.00	900.00	5,580.00
	- เหล็กกล่อง ขนาด 5"x5" หนา 3.2 มม.	1.00	ท่อน	2,893.00	2,893.00	-	-	2,893.00
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2" หนา 2.3 มม.	26.00	ท่อน	804.00	20,904.00	-	-	20,904.00
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1-1/2"x1-1/2" หนา 2.0 มม.	51.00	ท่อน	533.00	27,183.00	-	-	27,183.00
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 มม. หนา 2.3 มม.	51.00	ท่อน	779.00	39,729.00	-	-	39,729.00
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	2,237.59	กก.	-	-	12.00	26,851.08	26,851.08
	- งานทาสีเหล็ก	125.86	ตร.ม	58.00	7,299.88	38.00	4,782.68	12,082.56
	- ปิดข้างเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์	29.00	ตร.ม	230.00	6,670.00	70.00	2,030.00	8,700.00
	หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.							
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 200 x 200 ม. หนา 15 มม.	16.00	ชุด	250.00	4,000.00	150.00	2,400.00	6,400.00
	พร้อม 4 พุกเหล็ก Ø 20 mm.							
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 300x200x15 mm.	8.00	ชุด	300.00	2,400.00	150.00	1,200.00	3,600.00
	พร้อม 6 พุกเหล็ก Ø 15 mm.							
	- รางระบายน้ำสังกะสี เบอร์ 26 กว้าง 6 นิ้ว	29.00	ม.	400.00	11,600.00	25.00	725.00	12,325.00
	- ท่อรับน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 ขนาด Ø 4 นิ้ว	14.00	ม.	350.00	4,900.00	25.00	350.00	5,250.00
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.	244.00	ตร.ม	286.00	69,784.00	75.00	18,300.00	88,084.00
	โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบ							
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	244.00	ตร.ม	33.00	8,052.00	34.00	8,296.00	16,348.00
	- โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถี่ใบพับ	24.00	ชุด	1,875.00	45,000.00	150.00	3,600.00	48,600.00
	ชนิดติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8							
	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.							
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	2.00	ชุด	58.00	116.00	80.00	160.00	276.00
	- สายไฟฟ้า	72.00	ม.	6.20	446.40	-	-	446.40
	- ท่อร้อยสายไฟ	18.00	ท่อน	36.00	648.00	-	-	648.00
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุทั้งหมด							456,690.04