แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ ปี ๒๕๕๙ (ถ้ามี)	งบประมาณ ปี ๒๕๖๐	คำชี้แจง
จังหวัดนครศรีธรรมราช			
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** **กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน** **กิจกรรมย่อย (โครงการ) : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ำเขากรด** **๑. งบดำเนินงาน** **๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** **๑.๑.๑ ค่าตอบแทน** **๑.๑.๒ ค่าใช้สอย** **๑.๑.๓ ค่าวัสดุ** **๒. งบลงทุน** **๒.๑ ค่าครุภัณฑ์** **(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท** **(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป** **๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท		**๑,๒๒๑,๗๐๐**	**รายการปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ำเขากรด** **๑. ถนนรอบถ้ำเขากรด ๑ สาย ลานจอดรถหน้าถ้ำ ๑ แห่ง** **๒. ถมหินคลุกลานจอดรถหน้าถ้ำเขากรด** ๑. งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม จำนวน ๒,๖๐๐ ตร.ม. ๆละ ๘.๕๘ บาท ระยะเวลา ๑๕ วัน เป็นเงิน ๒๒,๓๐๘ บาท ๒. งานกรุยทาง (ขนาดเบา) จำนวน ๒,๖๐๐ ตร.ม. ๆ ละ ๑.๓๙ บาท ระยะเวลา ๓ วัน เป็นเงิน ๓,๖๑๔ บาท ๓. ค่าปูผิวคอนกรีต จำนวน ๒,๐๘๐ ตร.ม. ๆ ละ ๑๑.๘๘ บาท ระยะเวลา ๑๕ วัน เป็นเงิน ๒๔,๗๑๐.๔๐ บาท ๔. ค่าแรงงานเหล็ก จำนวน ๐.๔๙๐ ตัน ๆ ละ ๓,๔๐๑ บาท ระยะเวลา ๑๐ วัน เป็นเงิน ๑,๖๖๖.๔๙ บาท ๕. ค่าแรงไม้แบบ จำนวน ๑๕๖ เมตร ๆละ ๑๘.๕๓ บาท ระยะเวลา ๑๕ วัน เป็นเงิน ๒,๘๙๐ บาท ๖. ค่าแรงหยอดยา ง จำนวน ๒๒๐ เมตร ๆ ละ ๑๓.๓๕ บาท ระยะเวลา ๓ วัน เป็นเงิน ๕,๕๕๓.๖๐ บาท

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๕๙ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๐	
			๑. งานหินผุรองพื้นทาง จำนวน ๒๖๐ ลบ.ม. เป็นเงิน ๕๑,๙๖๘.๘๐ บาท ๒. ทรายหยาบ (รองพื้น) จำนวน ๑๐๔ ลบ.ม. เป็นเงิน ๔๖,๖๐๖.๕๖ บาท ๓. หินผุไหล่ทางเกลี่ยเรียบ จำนวน ๑๐๔ ลบ.ม. เป็นเงิน ๑๙,๓๓๔.๖๔ บาท ๔.งานคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๓๑๒ ลบ.ม. เป็นเงิน ๕๗๗,๓๔๖.๖๔ บาท ๕ .ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø ๔.๐ มม. @ ๐.๒๐ ม. จำนวน ๒,๐๘๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๗๔,๘๘๐ บาท ๖. เหล็กเส้นกลม SR.๒๔ ขนาด Ø ๑๕ ม.ม. จำนวน ๒๖ เส้น เป็นเงิน ๗,๒๘๐.๕๒ บาท ๗. เหล็กเส้นกลม SR.๒๔ ขนาด Ø ๑๙ ม.ม. จำนวน ๖ เส้น เป็นเงิน ๓,๐๓๓.๔๒ บาท ๘. ไม้แบบ (คิด ๕๐%) จำนวน๗๕ ลบ.ฟ. เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ๙. แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ จำนวน ๔๑.๖๐ ลิตร เป็นเงิน ๗๔๘.๘๐ บาท ๑๐. แผ่นโฟม จำนวน ๗ แผ่น เป็นเงิน ๒๔๕ บาท ๑๑. ลวดผูกเหล็ก จำนวน ๑๔.๗๐ กก. เป็นเงิน ๖๔๕.๗๗ บาท ๑๒. ท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน เป็นเงิน ๗,๐๑๒.๙๘ บาท ๑๓. หินผุถมลานจอดรถ จำนวน ๙๐ ลบ.ม. เป็นเงิน ๑๗,๙๘๙.๒๐ บาท ๑๔.ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน = ๘๙๗,๘๓๕.๕๐ บาท Factor F = ๑,๓๕๗๔ เป็นเงิน ๓๒๐,๘๘๖.๔๑ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น = ๑,๒๒๑,๗๒๑,๙๑ ขอรับเพียง ๑,๒๒๑,๗๐๐.๐๐ บาท