1. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลเชียรเขา รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,500,000.00 บาท
ตัวอักษร	(-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน	- โดยทำการปรับพื้นที่ ปรับเกรดแต่งคันทางเดิม และขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ พร้อมลงลูกรังจำนวน 100 ลบ.ม. ทำชั้นรองพื้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 576 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 2,304 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้าง 0-0.50 เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 86.40 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ปริมาณท่อรวม 10 ท่อน รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	8 พฤษภาคม 2562
เป็นเงิน	1,260,000.00 บาท เฉลี่ยราคาประมาณ 546.88 บาท/ตารางเมตร
ตัวอักษร	(-หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)
5. วงเงินที่จัดซื้อ-จัดจ้าง	
เป็นเงิน	1,260,000.00 บาท ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างไม่เกิน 120 วัน งวดงาน 1 งวด
ตัวอักษร	(-หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง	
	6.1 แบบแปลนก่อสร้าง
	6.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
	6.3 เอกสารประกอบการกำหนดราคากลาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	7.1 นายชนัต เพ็ชรคงทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
	7.2 นางอาภรณ์ นามสุข ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
	7.3 นายสุธา คงกัน ตำแหน่ง นายช่างโยธา