- ร่าง -



ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล.ด้านบนเป็นรางวี ค.ส.ล. ณ โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล.ด้านบนเป็นรางวี ค.ส.ล. ณ โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเชื่อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonsithammarat.go.th หรือ www.thungsonghospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๔๑๐๑๐๐ ต่อ ๗๑๓๕ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านทางอีเมล์ orapin.peam@mophegp.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ..... โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nakhonsithammarat.go.th หรือ www.thungsonghospital.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ .....

ประกาศ ณ วันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปณิธาน สื่อมโนธรรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

- ร่าง -



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ .....

การจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล.ด้านบนเป็นรางวี ค.ส.ล. ณ โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง)

ตามประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๕

จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล.ด้านบนเป็นรางวี ค.ส.ล. ณ โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง) ณ โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง) ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๙ รายละเอียดงวดงานงวดเงิน

๑.๘ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจากราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา

เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัดจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑.๑ งานท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร

๑.๒ งานบ่อพักท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝา

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๒.๑ งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๔๐ เมตร

๒.๒ งานรอยต่อ Constraction Join

๒.๓ งานรอยต่อ Expantion

๒.๔ งานรอยต่อถนนกับรางวี

๒.๕ งานรางวี ค.ศ.ล. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร

และก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจังหวัด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินบำรุงโรงพยาบาลทุ่งสง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ จังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินบำรุงโรงพยาบาลทุ่งสง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่า

งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว

จังหวัดนครศรีธรรมราช
มิถุนายน ๒๕๖๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ø 0.40 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล.ด้านบนเป็นรางวี ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง)

แบบเลขที่ ช. 39/63 **รายการเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>		
1	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ø 0.40 เมตร	1,468,000.00	
	และบ่อพัก ค.ส.ล.ด้านบนเป็นรางวี ค.ส.ล.		
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	1,468,000.00	**
	หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๖๙ / ๒๕๖๕

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายรัตนพล ล้อประเสริฐกุล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางอมรรัตน์ เรือนโต)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายจิระวุฒิ พุทธรักษา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวเพ็ญพิชา ธารเนตร)

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายศุภฤกษ์ ภาครัตน์)

นายช่างเทคนิค

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

- ☐ โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ø 0.40 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล.ด้านบนเป็นรางวี ค.ส.ล.
- ☐ เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง)
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลเมืองทุ่งสง
- ☐ แบบเลขที่ ช. 39/63 **รายการเลขที่** -
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น
- ☐ กำหนดราคาเมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1,126,738.64	1.3030	1,468,140.45	
	<u>เงื่อนไข</u>					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,468,140.45	/
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน			1,468,000.00	**

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๖๙ / ๒๕๖๕

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายรัตนพล ล้อประเสริฐกุล)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางอมรรัตน์ เรือนโต)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายจิระวุฒิ พุทธรักษา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวเพ็ญพิชา ธารเนตร)
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายศุภฤกษ์ ภาครัตน์)
นายช่างเทคนิค

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ø 0.40 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล.ด้านบนเป็นรางวี ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง) ด้านหลังอาคารโรคข้อและกระดูก **แบบเลขที่** ข. 39/63 **รายการเลขที่** -

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง								
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ราคาต่อหน่วย 618.48 บาท	780.00	ตร.ม.	-	-	-	-	482,414.40	
2	งานรอยต่อ Constraction Joint ราคาต่อหน่วย 79.30 บาท	60.00	เมตร	-	-	-	-	4,758.00	
3	งานรอยต่อ Expantion ราคาต่อหน่วย 134.78 บาท	12.00	เมตร	-	-	-	-	1,617.36	
4	งานรอยต่อถนนกับรางวี ราคาต่อหน่วย 25.59 บาท	268.00	เมตร	-	-	-	-	6,858.12	
5	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร ราคาต่อหน่วย 1,526.16 บาท	247.00	เมตร	-	-	-	-	376,961.52	
6	งานบ่อพักท่อ Ø 0.40 เมตร พร้อมฝา ราคาต่อหน่วย 2,944.94 บาท	43.00	บ่อ	-	-	-	-	126,632.42	
7	งานรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ราคาต่อหน่วย 561.66 บาท	227.00	เมตร	-	-	-	-	127,496.82	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด							1,126,738.64	
1	**งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร / 1 ตารางเมตร**								
	1.1 ขุดลอกผิวถนนและชั้นทางเดิมออก พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง	1.00	ตร.ม.	-	-	15.25	15.25	15.25	
	พื้นที่และบดอัดแน่น 95% Standard								
	1.2 หินคลุกปรับระดับชั้นพื้นทาง พร้อมบดอัดแน่น 95% Modified หนา 0.20 ม.	0.25	ลบ.ม.	250.00	62.50	95.31	23.83	86.33	
	1.3 ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น หนา 0.05 ม.	0.06	ลบ.ม.	300.00	18.00	99.00	5.94	23.94	
	1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ (fc'= 280 ksc ทรงกระบอก)	0.15	ลบ.ม.	2,521.50	378.23	306.00	45.90	424.13	
	1.5 เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม.@ 0.10 x 0.30 ม.	1.00	ตร.ม.	47.64	47.64	5.00	5.00	52.64	
	1.6 งานแต่งผิว +บ่มผิว	1.00	ตร.ม.	-	-	9.81	9.81	9.81	
	1.7 ไม้แบบ	0.02	ตร.ม.	186.41	3.73	133.00	2.66	6.39	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**618.48**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ø 0.40 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล.ด้านบนเป็นรางวี ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง) ด้านหลังอาคารโรคข้อและกระดูก **แบบเลขที่** ข. 39/63 **รายการเลขที่** -

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**งานรอยต่อ Constraction Joint / 1 เมตร**								
	2.1 ปรับแต่งรอยต่อ - หยอดแอสฟัลท์	1.00	เมตร	-	-	24.50	24.50	24.50	
	2.2 ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	1.00	เมตร	10.00	10.00	-	-	10.00	
	2.3 เหล็ก RB Ø 15 มม.	1.39	กก.	28.93	40.21	3.30	4.59	44.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**79.30**	✓
3	**งานรอยต่อ Expantion / 1 เมตร**								
	3.1 ปรับแต่งรอยต่อ - หยอดแอสฟัลท์	1.00	เมตร	-	-	15.59	15.59	15.59	
	3.2 ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	1.00	เมตร	5.00	5.00	-	-	5.00	
	3.3 เหล็ก RB Ø 19 มม.	2.23	กก.	31.49	70.22	2.90	6.47	76.69	
	3.4 โฟม หนา 0.02 เมตร	0.15	ตร.ม.	50.00	7.50	-	-	7.50	
	3.5 ท่อ PVC พร้อมจุกปิดหัว	2.00	อัน	15.00	30.00	-	-	30.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**134.78**	✓
4	**งานรอยต่อถนนกับรางวี / 1 เมตร**								
	4.1 ปรับแต่งรอยต่อ - หยอดแอสฟัลท์	1.00	เมตร	-	-	15.59	15.59	15.59	
	4.2 ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	1.00	เมตร	10.00	10.00	-	-	10.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**25.59**	✓
5	**งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร / 1 เมตร**								
	5.1 งานขุดดินบดอัดแน่นปรับระดับ	0.93	ลบ.ม.	-	-	49.50	46.04	46.04	
	5.2 ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 x1.00 เมตร (ชั้น3)	1.00	ท่อน	1,037.39	1,037.39	140.00	140.00	1,177.39	
	5.3 ยาแนวรอยต่อท่อ	1.00	ท่อน	20.00	20.00	5.00	5.00	25.00	
	5.4 คอนกรีตหยาบ (fc'= 180 ksc ทรงกระบอก)	0.03	ลบ.ม.	1,441.43	43.24	398.00	11.94	55.18	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ø 0.40 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล.ด้านบนเป็นรางวี ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง) ด้านหลังอาคารโรคข้อและกระดูก **แบบเลขที่** ข. 39/63 **รายการเลขที่** -

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	5.5 ลิ่มคอนกรีต	2.00	อัน	25.00	50.00	5.00	10.00	60.00	
	5.6 ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	0.04	ลบ.ม.	300.00	12.00	91.00	3.64	15.64	
	5.7 ทรายถมอัดแน่น	0.59	ลบ.ม.	150.00	88.50	99.00	58.41	146.91	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**1,526.16**	/
6	**งานบ่อพักท่อ Ø 0.40 เมตร พร้อมฝา / 1 บ่อ**								
	6.1 งานขุดดินบดอัดแน่นปรับระดับ	1.26	ลบ.ม.	-	-	49.50	62.37	62.37	
	6.2 คอนกรีตหยาบ (fc'= 180 ksc ทรงกระบอก)	0.032	ลบ.ม.	1,441.43	46.13	398.00	12.74	58.86	
	6.3 คอนกรีตผสมเสร็จ (fc'= 240 ksc ทรงกระบอก)	0.388	ลบ.ม.	2,422.43	939.90	306.00	118.73	1,058.63	
	6.4 ไม้แบบ + ค้ำยัน	1.94	ตร.ม.	186.41	361.64	133.00	258.02	619.66	
	6.5 เหล็กเสริม SR 24								
	- RB Ø 9 มม.	28.94	กก.	28.84	834.63	4.10	118.65	953.28	
	6.6 ตะปู	1.08	กก.	35.04	37.84	-	-	37.84	
	6.7 ลวดผูกเหล็ก	1.72	กก.	61.06	105.02	-	-	105.02	
	6.8 ท่อ PVC Ø 2"	0.60	เมตร	49.53	29.72	-	-	29.72	
	6.9 ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	0.05	ลบ.ม.	300.00	15.00	91.00	4.55	19.55	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**2,944.94**	/
7	**งานรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร / 1 เมตร**								
	7.1 คอนกรีตผสมเสร็จ (fc'= 280 ksc ทรงกระบอก)	0.08	ลบ.ม.	2,521.50	201.72	306.00	24.48	226.20	
	7.2 ไม้แบบ	0.30	ตร.ม.	93.20	27.96	66.50	19.95	47.91	
	7.3 เหล็กเสริม SR 24								
	- RB Ø 9 มม.	5.50	กก.	28.84	158.62	4.10	22.55	181.17	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ø 0.40 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล.ด้านบนเป็นรางวี ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง) ด้านหลังอาคารโรคข้อและกระดูก **แบบเลขที่** ช. 39/63 **รายการเลขที่** -

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	7.4 ลวดผูกเหล็ก	0.20	กก.	61.06	12.21	-	-	12.21	
	7.5 ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	0.04	ลบ.ม.	300.00	12.00	91.00	3.64	15.64	
	7.6 หินคลุกบดอัดแน่น รับรางวีและข้างรางวี	0.225	ลบ.ม.	250.00	56.25	99.00	22.28	78.53	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**561.66**	

หมายเหตุ

1) ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน **เมษายน 2565**

2) ราคาค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล.ด้านบนเป็นรางวี ค.ส.ล. ที่ โรงพยาบาลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล.ด้านบนเป็นรางวี ค.ส.ล. ที่ โรงพยาบาลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบเลขที่ ช.๓๙/๖๓

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๖ มิ.ย. ๒๕๖๕ ..... เป็นเงิน ๑,๔๖๘,๐๐๐ บาท

(หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๔ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายรัตนพล	ล้อประเสริฐกุล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางอมรรัตน์	เรือนโต	กรรมการ
๗.๓ นายจิระวุฒิ	พุทธรักษา	กรรมการ
๗.๔ นางสาวเพ็ญพิษา	ธารเนตร	กรรมการ
๗.๕ นายศุภฤกษ์	ภาครัตน์	กรรมการ

กำหนดงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ เมตร
และบ่อพัก ค.ส.ล.ด้านบนเป็นรางวี ค.ส.ล.
แบบเลขที่ ช.๓๙/๖๓
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ราคาค่าก่อสร้าง ๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น ๒ งวด (สองงวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๔๐ % (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๑.๑ งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ ม.
๑.๒ งานบ่อพักท่อ Ø ๐.๔๐ ม. พร้อมฝา
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

งวดที่ ๒(สุดท้าย) จำนวนเงิน ๖๐ % (ร้อยละหกสิบของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๒.๑ งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ ม.
๒.๒ งานรอยต่อ Constraction Join
๒.๓ งานรอยต่อ Expantion
๒.๔ งานรอยต่อถนนกับรางวี
๒.๕ งานรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม.
และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๖๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายรัตนพล ล้อประเสริฐกุล)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอมรรัตน์ เรือนโต)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจิระวุฒิ พุทธรักษา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเพ็ญพิษา ธารเนตร)
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภฤกษ์ ภาครัตน์)
นายช่างเทคนิค

แบบโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ∅0.40เมตร

และบ่อพักค.ส.ล.ด้านบนเป็นรางวีค.ส.ล.

โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง) จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ด้านหลังอาคารโรคข้อและกระดูก)

แบบโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ∅0.40เมตร และบ่อพักด้านบนเป็นรางวีค.ส.ล. (ด้านหลังอาคารโรคข้อและกระดูก)

วัตถุประสงค์ โรงพยาบาลทุ่งสง(ควนไม้แดง) ต้องการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ∅0.40เมตร และบ่อพักด้านบนเป็นรางวีค.ส.ล. ตามรายการประกอบแบบเลขที่ ช.39/63

1. ก่อสร้างถนนค.ส.ล.หนา0.15เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00เมตร (3.50-5.00เมตร) ความยาวประมาณ190.00เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า780ตารางเมตร
2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. Ø 0.40เมตรพร้อมบ่อพักค.ส.ล.ด้านบนเป็นรางวีค.ส.ล. ความยาวรวม2ข้างประมาณ268.00เมตร
3. ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. Ø 0.40เมตรลอดถนนความยาวรวมประมาณ26.00เมตร.

โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง) จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ∅0.40เมตร และบ่อพักด้านบนเป็นรางวีค.ส.ล. (ด้านหลังอาคารโรคข้อและกระดูก)

สำรวจ
ช่าง

เขียนแบบ
ช่าง

ออกแบบ
สถาปนิก

ออกแบบ
วิศวกรโยธา


เห็นชอบ
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ
นายกเทศมนตรี

แสดง
วัตถุประสงค์โครงการ

มาตราส่วน	จำนวน 11 แผ่น
แบบเลขที่ ช.39/63	แผ่นที่ 1



ผังโรงพยาบาลทุ่งสง (แสดงบริเวณที่จะทำการก่อสร้างโครงการ)

มาตราส่วน 1:2000

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำØ0.40เมตร และบ่อพักด้านบนเป็นรางวีค.ส.ล. (ด้านหลังอาคารโรคข้อและกระดูก)

สำรวจ
ช่าง

เขียนแบบ
ช่าง

ออกแบบ
สุดาปนิก

ออกแบบ
วิศวกรโยธา


เห็นชอบ
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ
นายกเทศมนตรี

แสดง
ผังบริเวณ

มาตราส่วน 1:2000	จำนวน 11แผ่น
แบบเลขที่ ช.39/63	แผ่นที่ 2



ผังบริเวณเดิมที่จะทำการก่อสร้างถนนโครงการ

มาตราส่วน 1:500

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้ำ Ø0.40เมตร
และบ่อพักด้านบนเป็นรางวีค.ส.ล.
(ด้านหลังอาคารโรคข้อและกระดูก)

สำรวจ
ช่าง

เขียนแบบ
ช่าง

ออกแบบ
สุภาปนิก

ออกแบบ
วิศวกรโยธา

เห็นชอบ
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ
นายกเทศมนตรี

แสดง
ผังบริเวณก่อสร้างโครงการเดิม

มาตราส่วน 1:500	จำนวน1 1แผ่น
แบบเลขที่ ช.39/63	แผ่นที่ 3

มาตราส่วน 1:500

N

S

slope

+0.050

+0.075

+0.100

+0.125

+0.128

+0.150

+0.165

+0.175

+0.190

1.14

แนวท่อลอด

+0.025

+0.000

10.000
BM

อาคารผู้ป่วย โรคข้อและกระดูก

อาคารผู้ป่วย 144เตียง

อาคารผู้ป่วย 120เตียง

จุดเริ่มต้นโครงการ

แนวท่อลอดslope1:100ระบายน้ำสู่รางระบายน้ำเดิมก่อหินใหญ่ยึดปลายท่อ

รางระบายน้ำเดิมรับน้ำจากท่อถนนโครงการ

แนวท่อลอดถนน+บ่อพักslope1:100ระบายน้ำสู่บ่อพักเดิม

บ่อพัก รับน้ำจากอาคารเดิม

จุดสิ้นสุดโครงการ

ถ น น ด้ า น ห น้ า อ า ค า ร

สัญญลักษณ์ ความหมาย

แนวก่อสร้างถนนค.ส.ล.

แนวท่อ∅0.40 เมตรพร้อมบ่อพักและรางวีค.ส.ล.

แนวท่อลอดถนน+บ่อพัก

ผังแนวที่ก่อสร้างถนนและท่อโครงการ

มาตราส่วน 1:500

เทศบาลเมืองท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ∅0.40เมตร และบ่อพักด้านบนเป็นรางวีค.ส.ล. (ด้านหลังอาคารโรคข้อและกระดูก)

สำรวจ
ช่าง

เขียนแบบ
ช่าง

ออกแบบ
สถาปนิก

ออกแบบ
วิศวกรโยธา


เห็นชอบ
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ
นายกเทศมนตรี


แสดง
ผังแนวที่ก่อสร้างถนนและท่อโครงการ

มาตราส่วน 1:500	จำนวน1 แผ่น
แบบเลขที่ ช.39/63	แผ่นที่ 4




รูปตัดแสดงแนวระดับออกแบบ ℄ ถนน

มาตราส่วน H=750,V=75



รูปตัดแสดงแนวระดับออกแบบท้องท่อ (ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ,ตะวันตกเฉียงเหนือ)

มาตราส่วน H=750,V=75



รูปตัดแสดงแนวระดับออกแบบท้องท่อ (ด้านตะวันตกเฉียงใต้)

มาตราส่วน H=750,V=75

ผู้คำนวณ 1.00 ม.

เทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้ำ∅0.40เมตร
และบ่อพักด้านบนเป็นรางวีค.ส.ล.
(ด้านหลังอาคารโรคข้อและกระดูก)

สำรวจ
ช่าง

เขียนแบบ
ช่าง

ออกแบบ
สถาปนิก

ออกแบบ
วิศวกรโยธา


เห็นชอบ
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ
นายกเทศมนตรี


แสดง
รูปตัดระดับออกแบบโครงการ

มาตราส่วน 1:750 1:75	จำนวน1 แผ่น
แบบเลขที่ ช.39/63	แผ่นที่ 5



แปลนท่อระบายน้ำ ∅ 0.40 ม. ส่วนบนเป็นรางวี


มาตราส่วน 1 : 20



รูปตัดขยายฝาบ่อพัก


1
6 6

มาตราส่วน 1 : 10



รูปขยายปูนทรายยาแนวรอยต่อท่อ

มาตราส่วน 1 : 5



ขยายลิ้ม ค.ส.ล.

มาตราส่วน 1 : 5



แบบโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้ำ∅0.40เมตร
และบ่อพักด้านบนเป็นรางวีค.ส.ล.
(ด้านหลังอาคารโรคข้อและกระดูก)

สำรวจ
ช่าง

เขียนแบบ
ช่าง

ออกแบบ
สุดาปิณฑ

ออกแบบ
วิศวกรโยธา


เห็นชอบ
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ
นายกเทศมนตรี

แสดง
แบบก่อสร้างท่อระบายน้ำ

มาตราส่วน 1:20 1:5,1:20	จำนวน1 แผ่น
แบบเลขที่ ช.39/63	แผ่นที่ 6



รูปตัดตามแนว

Y-2 / 6 | 8

มาตราส่วน 1 : 10

เทศบาลเมืองหงสา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ∅0.40เมตร และบ่อพักด้านบนเป็นรางวีค.ส.ล. (ด้านหลังอาคารโรคข้อและกระดูก)

สำรวจ ช่าง

เขียนแบบ ช่าง

ออกแบบ สถาปนิก

ออกแบบ วิศวกรโยธา

เห็นชอบ ผอ.กองช่าง


เห็นชอบ ปลัดเทศบาล

อนุมัติ นายกเทศมนตรี

แสดง รูปตัดบ่อพักค.ส.ล.

มาตราส่วน 1:10 | จำนวน1 แผ่น

แบบเลขที่ ช.39/63 | แผ่นที่7



รูปตัดตามแนว X-1 (6 8)

มาตราส่วน 1 : 10

แบบโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้ำ∅0.40เมตร
และบ่อพักด้านบนเป็นรางวีค.ส.ล.
(ด้านหลังอาคารโรคข้อและกระดูก)

สำรวจ
ช่าง

เขียนแบบ
ช่าง

ออกแบบ
สุดาปิน

ออกแบบ
วิศวกรโยธา


เห็นชอบ
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ
นายกเทศมนตรี

แสดง
รูปตัดบ่อพักค.ส.ล.

มาตราส่วน 1:10	จำนวน1 1แผ่น
แบบเลขที่ ช.39/63	แผ่นที่8



รูปตัดตามแนว

Y-2 | 6 | 9

มาตราส่วน 1 : 10

แบบโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้ำ∅0.40เมตร
และบ่อพักด้านบนเป็นรางวีค.ส.ล.
(ด้านหลังอาคารโรคข้อและกระดูก)

สำรวจ
ช่าง

เขียนแบบ
ช่าง

ออกแบบ
สุดาปนิก

ออกแบบ
วิศวกรโยธา


เห็นชอบ
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ
นายกเทศมนตรี

แสดง
รูปตัดท่อ-รางวีค.ส.ล.


มาตราส่วน 1:10	จำนวน11 แผ่น
แบบเลขที่ ช.39/63	แผ่นที่ 9



รูปตัดตามขวางถนน

มาตราส่วน 1 : 25

Y-1 | 10 | 10



แปลนขยายถนนค.ส.ล.

มาตราส่วน 1 :100

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ∅0.40เมตร และบ่อพักด้านบนเป็นรางวีค.ส.ล. (ด้านหลังอาคารโรคข้อและกระดูก)

สำรวจ
ช่าง

เขียนแบบ
ช่าง

ออกแบบ
สถาปนิก

ออกแบบ
วิศวกรโยธา


เห็นชอบ
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ
นายกเทศมนตรี


แสดง
แปลน-รูปตัดขยายถนน

มาตราส่วน 1:100 1:25	จำนวน11แผ่น
แบบเลขที่ ช.39/63	แผ่นที่ 10




รูปตัดขยาย CONSTRACTION JOINT

มาตราส่วน 1 :20



รูปตัดขยาย EXPANSION JOINT

มาตราส่วน 1 : 20



รูปตัดขยายโครงสร้าง ชั้นรองรับถนน

มาตราส่วน 1 : 20

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องขออนุมัติใช้วัสดุทั้งหมดที่ใช้ในโครงการผ่านผู้ควบงานรวมทั้งจัดส่งแผนงานการดำเนินการโครงการมาเพื่อพิจราณาด้วย
2. สิ่งที่กรีดขวางในแนวก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการ รวมถึง สิ่งเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างไม่ว่ากรณีใดๆผู้รับจ้างจะต้องผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
3. วัสดุที่เหลือจากการขุดรื้อปรับเกลี่ยให้นำไปกองไว้ที่กำหนดโดยห้ามนำมาใช้ในโครงการเว้นแต่จะนำมาปรับเกลี่ยพื้นที่รอบๆโครงการ
4. ผู้รับจ้างต้องติดป้ายสัญญาณพร้อมไฟแสงสว่างตามบริเวณที่ทำการก่อสร้าง
5. ผู้รับจ้างต้องจัดทำทางระบายน้ำไม่ให้มีน้ำขังบริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการ
6. เมื่อผู้รับจ้างทำการขุดฝังท่อบดอัดแน่นแล้วก่อนดำเนินการขั้นต่อไป จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อน
7. คอนกรีตผสมเสร็จที่ใช้ในงานถนนค.ส.ล.และรางวีค.ส.ล.ให้ใช้มาตรฐาน มอก.213-2560 และกำหนดให้มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีต ตัวอย่างรูปทรงกระบอกที่อายุ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 280กก./ตร.ซม.หากมีการทดสอบกำลังแรงอัดคอนรีต ก่อน28วันค่าที่ได้ต้องไม่น้อยกว่า280กก./ตร.ซม. โดยแท่งคอนกรีตต้องเก็บตัวอย่างมาไม่น้อยกว่า7วัน
9. จะต้องมีการบ่มคอนกรีตโดยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างน้อย 7วัน โดยได้รับความเห็นชอบจากช่างควบคุมงานก่อน
10. การตัด JOINT ต่างๆให้ตัดด้วยเครื่องตัดคอนกรีตอย่างเดียว วัสดุยารอยต่อ (Mastic Joint Sealer) ต้องเป็นวัสดุประเภทยืดหยุ่นชนิดเทร้อนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.479
11. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กเสริมมาตรฐาน มอก.20 และ มอก.24
12. ให้ใช้ WIRE MESH (มอก.737)กรณีที่จะใช้เหล็กเสริมกลมแทนให้ใช้เหล็กRB ⌀6มม.ระยะห่างตามที่ระบุไว้ในแบบ
13. ชั้นพื้นทางหินคลุกให้บดอัดแน่น95 ٪ MODIFIER และชั้นรองรับชั้นพื้นทางให้บดอัดแน่น 95 ٪ STANDARD
14. การทดสอบหาค่ากำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีต และทดสอบหาค่าความหนาแน่นของชั้นรองรับชั้นทางและชั้นทางหินคลุกผู้รับจ้างต้องให้หน่วยงานราชการหรือสถาบันที่เชื่อถือได้เป็นผู้ทดสอบ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
10. หากมีปัญหาในด้านเทคนิคการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดทำ ShopDrawing มาเพื่อหาข้อสรุปของงาน
8. หากพื้นที่ของถนนก่อสร้างไม่ครบตามสัญญาจ้างไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้หักเงินค่าก่อสร้างตามเนื้องานที่ขาดหายไป
9. เนื้องานของการก่อสร้างหากว่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เรียกร้องค่างานดังกล่าว โดยถือว่าผู้รับจ้างมาตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างแล้วก่อนทำสัญญาจ้าง

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ⌀0.40เมตร และบ่อพักด้านบนเป็นรางวีค.ส.ล. (ด้านหลังอาคารโรคข้อและกระดูก)

สำรวจ ช่าง

เขียนแบบ ช่าง

ออกแบบ สถาปนิก

ออกแบบ วิศวกรโยธา

เห็นชอบ ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ ปลัดเทศบาล

อนุมัติ นายกเทศมนตรี

แสดง รูปขยายรอยต่อถนน,โครงสร้างถนน รายการประกอบแบบ

มาตราส่วน 1:20	จำนวน11 แผ่น
แบบเลขที่ ช.39/63	แผ่นที่ 11