สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาและขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 (จุดระบบประปาหมู่บ้านควนแบก)

เจ้าของอาคาร อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคเมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor : F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	309,364.32	1.2726	393,697.03	
2	ประเภทงานทาง	-			
3	ประเภทงานชลประทาน	-			
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			393,697.03	
	คิดเป็นเงินประมาณ			393,000.00	
	ตัวอักษร	**สามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน**			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุวัฒน์ หลงขาว)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมศักดิ์ ศรีโภคา)
นายช่างโยธา อบต.บ้านนิคม

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมศักดิ์ ทรัพยาสาร)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านนิคม

อนุมัติ .....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	วัสดุ/แรงงาน	
	รวมยอดยกมา				83,724		88,785	172,509	
15	ซิเมนต์ล้วนผนึกข้างบ่อ	0.10	ลบ.ม.	1,850.00	185	466	47	232	
16	เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด 1.5 พร้อมอุปกรณ์	1	รายการ	24,000.00	24,000	1,000.00	1,000	25,000	
17	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ	1	ชุด	7,720.00	7,720			7,720	
	งานซ่อมแซมท่อเมนจ่ายน้ำ	1	ชุด		-		-	-	
17	งานวางท่อ PCVØ 2"ชั้นคุณภาพ 8.5	700	ม.	39.72	27,804	25	17,500	45,304	
18	ข้อต่อสามทางØ 2"x1/2"	20	อัน	45	900	-	-	900	
19	ประตูน้ำ pvc Ø 2"	2	อัน	170	340	-	-	340	
20	กาวประสานท่อ(ขนาด250g/กระป๋อง)	20	กระป๋อง	121.50	2,430.00	-	-	2,430.00	
21	ท่อ pvc Ø1/2" ชั้น 8.5	20	ม.	9	187	-	-	187	
22	ฝาปิด Ø 1/2"	20	อัน	3	60	-	-	60	
	งานซ่อมแซมหอถังประปา				-	-	-	-	
23	งานถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร	4	ถัง	8,550	34,200	1,000	4,000	38,200	
24	งานท่อ pvc Ø 2"	100	ม.	39.72	3,972	25	2,500	6,472	
25	เปลี่ยนพื้นไม้ของหอถัง2"x4"x3.60 ม.	14	ลบ.ฟ.	533	7,458		-	7,458	
	25.1ค่าแรงเปลี่ยนพื้นไม้เนื้อแข็ง	13	ตร.ม.			197	2,553	2,553	
	รวมยอดยกไป				192,980		116,385	309,364.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบประปาและขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 (ระบบประปาหมู่บ้านควนแบก)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 21 **เดือน** มกราคม **พ.ศ.**2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	วัสดุ/แรงงาน	
1	ท่อกรุบ่อ PVC ชั้น 13.5Ø 6"ปลายเรียบ	20	ท่อน	1,607.48	32,150	-	-	32,150	
2	ท่อเซาะร่องกรองน้ำPVC ชั้น 13.5Ø 6"ปลายเรียบ	4	ท่อน	2,089.72	8,359	-	-	8,359	
3	ท่อตกตะกอนPVC ชั้น 13.5Ø 6"	1	ท่อน	1,607.48	1,607	-	-	1,607	
4	กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	1.77	ลบ.ม.	2,000.00	3,540	500	885	4,425	
5	โคลนวิทยาศาสตร์	5.0	กระสอบ	850.00	4,250	-	-	4,250	
6	น้ำมันเชื้อเพลิง(โซล่า)	1,330	ลิตร	19.69	26,187.70	-	-	26,187.70	
7	ค่าแรงเจาะบาดาล	100	ม.	-	-	700	70,000	70,000	
8	ค่าแรงเป่าล้างบ่อบาดาล	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
9	ค่าแรงทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1	งาน	-	-	12,700	12,700	12,700	
10	ชานบ่อ คสล. ขนาด 2.00x2.00x0.15	4	ตร.ม.	350	1,400	50	200	1,600	
11	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม	1	กระป๋อง	250	250		-	250	
12	ข้อต่อตรง PVC ชั้น 13.5 Ø6"พร้อมฝาอุด	25	ตัว	190	4,750	-	-	4,750	
13	สกรูเกลียวปล่อยØ1.5 หุน	1	กล่อง	250	250	-	-	250	
14	ดินเหนียวแห้งหรืออิฐทุบขนาดเล็กกว่า 1 ซม.	2	ลบ.ม.	500	980	-	-	980	
	รวมยอดยกไป				83,724		88,785	172,509	