แบบสรุปค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอบางขัน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่ -
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	236,169.53	1.2726	300,549.34	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก..... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7..... %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			**300,549.34**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			**300,500.00**	
	ตัวอักษร(สามแสนห้าร้อยบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิรัช แก้วเมือง)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนา อินทร์ยอด)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพนมกร ผิดชอบ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อำเภอบางขัน ที่ 295/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

กำหนดให้คณะกรรมการราคากลางตามรายนามข้างท้ายนี้ ได้ร่วมกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน จำนวน 1ระบบ

มีระยะเวลาดำเนินการ วัน รับประกันความชำรุดพร่อง ปี เดือน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางเป็นไปตามวิชาการและระเบียบ ข้อกำหนดของทางราชการ

เมื่อวันที่ 2558 โดยใช้ราคากลางของพานิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.	งานฐานรากถังกรอง(ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม)	-	-	-	-	-	-	-	
2.	ขุดดิน – ถมดิม	0.45	ลบ.ม.	-	-	148	66.60	66.60	
3.	ทรายหยาบอัดแน่น	0.35	ลบ.ม.	400	140	91	31.85	171.85	
4.	คอนกรีต 1:2:4	0.45	ลบ.ม	1,747.66	786.45	498	224.10	1,010.55	
5.	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม.	300	450	133	199.50	649.50	
6.	ตะปู	0.50	กก.	33.98	16.99	-	-	16.99	
7.	เหล็ก RB 9 มม.	0.02	ตัน	21,538.32	430.77	3,401	68.02	498.79	
8.	ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	43.93	21.97	-	-	21.97	
9.	ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป รูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายในถังกรอง (รวมค่าแรงงานติดตั้ง)	1	งาน	40,000	40,000	-	-	40,000	
10.	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว	1	ท่อน	2,010	2,010	-	-	2,010	
11.	ท่อ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5	1	ท่อน	350	350	-	-	350	
12.	ข้อต่อยีโบลท์ ขนาด 3 นิ้ว	2	อัน	200	400	-	-	400	

13.	ข้อต่อฉากเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว	4	อัน	220	880	-	-	880	
14.	ประตูน้ำแบบบอลวาว ขนาด 3 นิ้ว	6	ชุด	3,500	21,000	-	-	21,000	
15.	ยูเนียนเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว	2	อัน	245	490	-	-	490	
16.	นิปเปิ้ลเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว	7	อัน	90	630	-	-	630	
17.	ข้อต่อ 3 ทาง เหล็ก ขนาด 3 นิ้ว	1	อัน	315	315	-	-	315	
18.	ค่าแรงงานต่อท่อและอุปกรณ์เชื่อมต่อ	1	งาน	-	-	2,000	2,000	2,000	
19.	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	2	ถัง	12,000	24,000	-	-	24,000	
20.	มอเตอร์สูบน้ำ ชนิดจุ่มน้ำ ขนาด 1 แรงม้า พร้อมท่อสูบ	1	ชุด	15,000	15,000	-	-	15,000	
21.	ตู้ระบบควบคุม เครื่องสูบน้ำ และระดับน้ำ แบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	12,000	12,000	-	-	12,000	
22.	ท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	1,899	เมตร	39.72	75,428.28	20	37,980	113,408.28	
23.	ประตูน้ำ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	5	อัน	250	1,250	-	-	1,250	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								**236,169.53**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิรัช แก้วเมือง)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพนมกร ผิดชอบ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนา อินทร์ยอด)
นายช่างโยธา