แบบ ปร.๕

แบบสรุปค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย นายสมศักดิ์ ศรีโภคา นายช่างโยธา อบต.บ้านนิคม เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๙๖,๔๕๔.๘๕	๑.๒๗๒๖	๓๗๗,๒๖๘.๔๔	- พื้นที่ฝนตกชุก
	ป้ายแสดงโครงการ	๑.๐๐	ป้าย	๓,๐๐๐.๐๐	Factor F คิดจาก
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
		-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก ๐ %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๘๐,๒๖๘.๔๔	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			๓๘๐,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)	**สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน**				

ลงชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ ศรีโภคา)

นายช่างโยธา อบต.บ้านนิคม

ลงชื่อ.....

(นายสุวัฒน์ หลงขาว)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ ทรัพยาสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านนิคม

แบบ ปร.๔

แผ่นที่ ๑/๑

แบบกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย นายสมศักดิ์ ศรีโภคา นายช่างโยธา อบต.บ้านนิคม เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	แรงงาน	
๑	งานปรับพื้นที่								
๑.๑	งานดินถมในช่องคาน	๒๐.๐๐	ลบ.ม	๑๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๔,๙๘๐.๐๐	
๑.๒	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	๑๘.๐๐	ลบ.ม	๐	-	๙๙.๐๐	๑,๗๘๒.๐๐	๑,๗๘๒.๐๐	
๑.๓	งานดินลูกรัง	๘๑.๐๐	ลบ.ม	๒๗๐	๒๑,๘๗๐.๐๐	๐.๐๐	-	๒๑,๘๗๐.๐๐	
๒	งานโครงสร้าง ๑:๒:๔				-		-	-	
๒.๑	คอนกรีตโครงสร้าง	๑๖.๐๐	ลบ.ม	๑,๖๓๕.๕๑	๒๖,๑๖๘.๑๖	๔๙๘.๐๐	๗,๙๖๘.๐๐	๓๔,๑๓๖.๑๖	
๒.๒	คอนกรีตหยาบ	๑.๐๐	ลบ.ม	๑,๖๓๕.๕๑	๑,๖๓๕.๕๑	๓๙๘.๐๐	๓๙๘.๐๐	๒,๐๓๓.๕๑	
๒.๓	ทรายหยาบ	๔.๐๐	ลบ.ม	๓๒๐	๑,๒๘๐.๐๐	๙๑.๐๐	๓๖๔.๐๐	๑,๖๔๔.๐๐	
๒.๔	เหล็ก DB ๑๒ มม.	๕๙๙	กก.	๑๙.๙๙	๑๑,๙๗๔.๐๑	๓.๓๐	๑,๙๗๖.๗๐	๑๓,๙๕๐.๗๑	
๒.๕	เหล็ก RB ๖ มม.	๓๓๔	กก.	๒๐.๖๓	๖,๘๙๐.๔๒	๔.๑๐	๑,๓๖๙.๔๐	๘,๒๕๙.๘๒	
๒.๖	ลวดผูกเหล็ก	๑๕	กก.	๔๓.๙๓	๖๕๘.๙๕	-	-	๖๕๘.๙๕	
๒.๗	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ ๕๐%)	๓๔	ลบ.ฟ	๒๒๕	๗,๖๕๐.๐๐	-	-	๗,๖๕๐.๐๐	
๒.๘	ไม้เคร่ายึดแบบ (คิดค่าวัสดุ ๕๐%)	๑๒	ลบ.ฟ	๒๒๕	๒,๗๐๐.๐๐	-	-	๒,๗๐๐.๐๐	
๒.๙	ตะแกรงเหล็ก วายเมช	๖๘	ตร.ม	๓๐	๒,๐๔๐.๐๐	๑๐.๐๐	๖๘๐.๐๐	๒,๗๒๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ				๖๐,๙๙๗.๐๕		๑๖,๕๑๘.๑๐	๑๐๒,๓๘๕.๑๕	

ลงชื่อ.....

(นายสุวัฒน์ หลงขาว)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายสมศักดิ์ ทรัพยาสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายสมศักดิ์ ศรีโภคา)

นายช่างโยธา

แบบกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.๔

แผ่นที่ ๑/๒

ชื่อโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย นายสมศักดิ์ ศรีโภคา นายช่างโยธา อบต.บ้านนิคม เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	แรงงาน	
ยอดยกมา					๖๐,๙๙๗.๐๕		๑๖,๕๑๘.๑๐	๑๐๒,๓๘๕.๑๕	
๒.๙	ตะปูคละขนาด	๓๐	กก.	๖๓.๐๙	๑,๘๙๒.๗๐	-	-	๑,๘๙๒.๗๐	
๓	งานโครงสร้างหลังคา								
๓.๑	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด ๐.๕๐x๑.๒๐ ม.	๒๒๐.๐๐	แผ่น	๔๙	๑๐,๗๘๐.๐๐	๑๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๑๒,๙๘๐.๐๐	
๓.๒	ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	๔๐	แผ่น	๕๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	
๓.๓	ครอบมุง	๐	แผ่น	๕๕	-	-	-	-	
๓.๔	ครอบหางมน	๒๖	แผ่น	๔๕	๑,๑๗๐.๐๐	-	-	๑,๑๗๐.๐๐	
๓.๕	งานไม้โครงหลังคา	๕๖	ลบ.ฟ	๕๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๘,๐๐๐.๐๐	
๓.๖	ค่าแรงงานหลังคาไม้	๑๒๐	ตร.ม	๐	-	๑๐๒.๐๐	๑๒,๒๔๐.๐๐	๑๒,๒๔๐.๐๐	
๓.๗	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	๑๘	ม.	๑๐๕	๑,๘๙๐.๐๐	๒๕	๔๕๐.๐๐	๒,๓๔๐.๐๐	
๓.๘	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	๖	แผ่น	๙๕	๕๗๐.๐๐	๒๕	๑๕๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ				๑๐๗,๒๙๙.๗๕		๓๑,๙๕๘.๑๐	๑๖๔,๑๒๗.๘๕	

ลงชื่อ.....

(นายสุวัฒน์ หลงขาว)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายสมศักดิ์ ทรัพยาสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายสมศักดิ์ ศรีโภคา)

นายช่างโยธา

แบบกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.๔

ชื่อโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙

แผ่นที่ ๑/๓

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย นายสมศักดิ์ ศรีโภคา นายช่างโยธา อบต.บ้านนิคม เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	แรงงาน	
ยอดยกมา					๑๐๗,๒๙๙.๗๕		๓๑,๙๕๘.๑๐	๑๖๔,๑๒๗.๘๕	
๓.๘	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	๔๔๐	อัน	๑๐	๔,๔๐๐.๐๐	-	-	๔,๔๐๐.๐๐	
๓.๙	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคาพร้อมมุงกระเบื้องลอนคู่	๐	ตร.ม	๐	-	๑๘๐.๐๐	-	-	
๔	งานผิวพื้น								
๔.๑	พื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิค	๗๕	ตร.ม	๒๕๐	๑๘,๗๕๐.๐๐	๐	-	๑๘,๗๕๐.๐๐	
๔.๒	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	๐	ตร.ม	๖๐	-	๔๐	-	-	
๕	งานผนัง				-		-	-	
๕.๑	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	๔๓	ตร.ม	๙๓	๓,๙๙๙.๐๐	๕๕	๒,๓๖๕.๐๐	๖,๓๖๔.๐๐	
๕.๒	ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	๘๖	ตร.ม	๕๘	๔,๙๘๘.๐๐	๘๕	๗,๓๑๐.๐๐	๑๒,๒๙๘.๐๐	
๕.๓	เสาเอ็น + ทับหลัง คสล.	๑๑๒	ม.	๗๐	๗,๘๔๐.๐๐	๔๔	๔,๙๒๘.๐๐	๑๒,๗๖๘.๐๐	
๖	งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
๖.๑	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา ๙ มม.ฉาบรอยต่อเรียบ รวมค่าแรง	๑๑๒	ตร.ม	๓๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐	๐	-	๓๓,๖๐๐.๐๐	
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสีรวมภายนอกอาคาร								
๗	งานสี								
๗.๑	ทาสีน้ำพลาสติก	๔๓.๐๐	ตร.ม	๕๐	๒,๑๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๒๙๐.๐๐	๓,๔๔๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ				๑๘๐,๘๗๖.๗๕		๔๖,๕๖๑.๑๐	๒๕๕,๗๔๗.๘๕	

ลงชื่อ.....

(นายสุวัฒน์ หลงขาว)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายสมศักดิ์ ทรัพยาสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายสมศักดิ์ ศรีโภคา)

นายช่างโยธา

แบบกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.๔

แผ่นที่ ๑/๔

ชื่อโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย นายสมศักดิ์ ศรีโภคา นายช่างโยธา อบต.บ้านนิคม เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	แรงงาน	
ยอดยกมา					๑๘๐,๘๗๖.๗๕		๔๖,๕๖๑.๑๐	๒๕๕,๗๔๗.๘๕	
๘	งานประตู – หน้าต่าง				-		-	-	
๘.๑	ป.-๑ บานประตูห้องน้ำ	๒	ชุด	๑,๗๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	
๘.๒	น.-๑	๐	บาน	-	-	๑๕๐.๐๐	-	-	
๙	งานระบบไฟฟ้า				-		-	-	
๙.๑	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ๒x๓๖ วัตต์	๑๐	ชุด	๕๕๐	๕,๕๐๐.๐๐	๓๑๐	๓,๑๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	
๙.๒	ตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมมิเตอร์	๑	ชุด	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๓๑๐	๓๑๐.๐๐	๘,๘๑๐.๐๐	
๙.๓	สวิทช์ชนิดฝังผนัง	๑๐	ชุด	๑๒๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓๑๐	๓,๑๐๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐	
๙.๔	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	๑๐	ชุด	๑๒๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓๑๐	๓,๑๐๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐	
๙.๕	สายไฟขนาดต่างๆ	๑	รายการ	๔,๙๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๐	-	๔,๙๐๐.๐๐	
๑๐	งานสุขภัณฑ์				-		-	-	
๑๐.๑	โถส้วมชนิดนั่งยอง	๒	อัน	๑,๘๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๕๐	๓๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	
๑๐.๒	ปลอกบ่อขนาด ๐.๘๐ เมตร	๘	ปลอก	๑๕๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓๐	๒๔๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	
๑๐.๓	งานระบบท่อห้องน้ำ ท่อ pvc ๔"	๑	ท่อน	๗๕๗.๐๐	๗๕๗.๐๐	๐	-	๗๕๗.๐๐	
	รวม				๒๐๕,๕๗๖.๗๕		๕๖,๔๗๑.๑๐	๒๙๖,๔๕๔.๘๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ				๒๐๕,๕๗๖.๗๕		๕๖,๔๗๑.๑๐	๒๙๖,๔๕๔.๘๕	

ลงชื่อ.....

(นายสุวัฒน์ หลงขาว)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายสมศักดิ์ ทรัพยาสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายสมศักดิ์ ศรีโภคา)

นายช่างโยธา