

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและขุดลอกฝายคลองจัง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมและขุดลอกฝายคลองจัง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง **นั้น**

ซ่อมแซมและขุดลอกหน้าฝายคลองจัง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน โดยทำการขุดลอกหน้าฝายคลองจัง โดยมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ลบ.ม.ตามรายละเอียด ปร.๔ ที่กำหนด (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน ๑ โครงการ **ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่** ร้านวิษณุ การค้า **โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น** ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ **บาท** (หนึ่งแสนบาทถ้วน) **รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง**

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายถิรนาท เอสะนาชาตัง)

นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ใบเสนอราคา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ข้าพเจ้า ร้านวิษณุ การค้า ที่อยู่ 191/1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายวิษณุ สุภาพ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้รับทราบเงื่อนไขต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการซ่อมแซมและขุดลอกหน้าฝายคลองจัง หมู่ที่ 5 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อยู่ในขณะยื่นซองเสนอราคานี้

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน

- ซ่อมแซมและขุดลอกหน้าฝายคลองจัง หมู่ที่ 5 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน โดยทำการขุดลอกหน้าฝายคลองจัง โดยมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 640 ลบ.ม.ตามรายละเอียด ปร.4 ที่กำหนดตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการรายละเอียด ตามราคาดังที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็น - บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอจะยืนอยู่ เป็นระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเสนอราคา และอำเภอนาบอน อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่อำเภอนาบอน ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที และจะส่งมอบงาน โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 5 วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับ อำเภอนาบอน ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ให้แก่อำเภอนาบอน ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 (ห้า ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ อำเภอนาบอน ริบหลักประกันสัญญา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่อำเภอนาบอน

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า อำเภอนาบอน ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้

โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าอำเภอนาบอน ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอ ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นายวิษณุ สุภาพ)

ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ

ใบเสนอราคา

แบบ ปร.5 (ก)

ร้าน วิษณุ การค้า

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขุดลอกหน้าฝ่ายคลองจัง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

เสนอราคา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOE F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	76,568.00	1.3074	100,105.00	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	- ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			100,105.00	
	ขอใช้งบประมาณเป็นเงิน			100,000.00	
	(ตัวอักษร) หนึ่งแสนบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

.....วิษณุ สุภาพ.....

(นายวิษณุ สุภาพ)

เจ้าของกิจการ

ใบเสนอราคา แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขุดลอกหน้าฝ่ายคลองจัง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ทำการขุดลอกหน้าฝ่ายคลองจัง โดยมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 640 ลบ.ม. ตามรายละเอียด ปร.4 ที่กำหนด

เสนอราคาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	(บาท)
1	**งานซ่อมแซมฝ่ายน้ำล้น**							
	- งานรื้อฝ่ายที่แตกร้าวออก	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	- งานคอนกรีต 240 ksc.	8.00	ลบ.ม.	2,371.00	18,968.00		0.00	18,968.00
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม.	30.00	เส้น	290.00	8,700.00		0.00	8,700.00
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต Ø 6 มม.	20.00	ลบ.ม.	75.00	1,500.00		0.00	1,500.00
	- งานไม้แบบ	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00
	- ค่าแรงงาน ซ่อมฝ่ายน้ำ	1.00	งาน		-	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2	**งานขุดลอก**							
	- ดินขุดลอก	640.00	ลบ.ม.		-	35.00	22,400.00	22,400.00
	รวม							76,568.00
	Factor F 1.3074							23,537.00
	รวมเงินงบประมาณ							100,105.00
	ขอใช้							100,000.00
	หนึ่งแสนบาทถ้วน							100,000.00

.....

(นายวิษณุ สุภาพ)

เจ้าของกิจการ