ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างโครงการเชื่อมต่ออาคารวินิจฉัยรักษากับอาคารเดิมของโรงพยาบาล จำนวน ๑ งาน
(หน่วยงานเจ้าของโครงการ) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างโครงการเชื่อมต่ออาคารวินิจฉัยรักษากับอาคารเดิมของโรงพยาบาล จำนวน ๑ งาน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการเชื่อมต่ออาคารวินิจฉัยรักษากับอาคารเดิมของโรงพยาบาล จำนวน ๑ งาน (ปร.๖)

๕.๒ บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง (ปร.๕)

๕.๓ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (ปร.๔)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกฤษณะ อักษรนิตย์ ประธานกรรมการ

๖.๒ นางไพจิตต์ มัทยาท กรรมการ

๖.๓ นายชนภัทร หมวดทอง กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

[] ประเภทงาน โครงการเชื่อมต่ออาคารวินิจฉัยรักษากับอาคารเดิมของโรงพยาบาล	**งานตามแผน ปี 64**
[] สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช	**งบประกันสังคม**
[] ผู้ออกแบบแปลนและรายการ นายชนภัทร หมวดทอง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา)	
[] แบบเลขที่ - เอกสารเลขที่ พื้นที่อาคาร	
[] ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น จำนวนชั้น ชั้น	
[] ประมาณราคาเมื่อ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564	

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , -เงินประกันผลงานหัก 0 % , -ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
			รวมเงิน	
1	**ค่างานส่วนที่ 1** ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		499,291.29	
	ราคารวมค่า FACTOR.F.1.3056		651,874.71	
2	**ค่างานส่วนที่ 2** หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		-	
	ราคารวมค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		-	
3	**ค่างานส่วนที่ 3** ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			651,874.71	
คิดเป็นเงินโดยประมาณ (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			**650,000.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายฤษณะ อักษรนิตย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางไพจิตต์ มัทยาท)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชนภัทร หมวดทอง)

แบบสรุปค่าก่อสร้างทางเดินเชื่อม

โครงการก่อสร้าง โครงการเชื่อมต่ออาคารวินิจฉัยรักษากับอาคารเดิมของโรงพยาบาล	แบบเลขที่	-	
สถานที่ก่อสร้าง ข้างอาคารวินิจฉัย	เอกสารเลขที่	-	

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
			รวมเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
1	**กลุ่มงานที่** 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ,ดอกเบี้ย,กำไร และภาษี)			
	1. งานรื้อถอน		20,000.00	
	2. งานโครงสร้าง		349,405.78	
	3. งานสถาปัตยกรรม		126,685.51	
	4. งานระบบแสงสว่าง		3,200.00	
	รวมราคากลุ่มงานที่ 1		499,291.29	
2	**กลุ่มงานที่** 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ,ดอกเบี้ย,กำไร และภาษี)			
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			
	2.2 งานระบบลิฟท์			
	2.3 งานระบบพิเศษอื่นๆ			
	2.3.1 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้			
	2.3.2 งานระบบโทรศัพท์			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2			
3	**กลุ่มงานที่** 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ,ดอกเบี้ย,กำไร และภาษี)			
	3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร			
	3.1.1 งานครุภัณฑ์หล่อกับที่			
	3.1.2 งานครุภัณฑ์จัดหา			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			
4	**กลุ่มงานที่** 4			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ,ดอกเบี้ย,กำไร และภาษี)			
	4.1 งานดินถมปรับบริเวณ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4			
	รวมค่างานส่วนที่ 1		499,291.29	

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
			รวมเงิน	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ			
	2.2 งานระบบโสตทัศน์ , ระบบคอมพิวเตอร์			
	2.3 งานระบบเสียง			
	รวมค่างานส่วนที่ 2			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษคามข้อกำหนด(ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			
	รวมค่างานส่วนที่ 3			

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง โครงการเชื่อมต่ออาคารวินิจฉัยรักษากับอาคารเดิมของโรงพยาบาล	แบบเลขที่ -
สถานที่ก่อสร้าง ข้างอาคารวินิจฉัย	เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง							
	กลุ่มงานที่ 1							
1	**งานรื้อถอน**							
1.1	งานรื้อผนัง คอมโพสิท (พร้อมซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย)	เหมา	1.00	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
1.2	งานรื้อผนังฝั่งอาคารเดิม (พร้อมซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย)	เหมา	1.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
								20,000.00
2	**งานโครงสร้าง**							
2.1	เสาเข็มรูปตัว (I - Micro Pile)Size 18x18 Cm. (20 TON/PILE)12 ม.	ต้น	6.00	8,800.00	52,800.00	-	-	52,800.00
2.2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	6.00	-	-	150.00	900.00	900.00
2.3	งานขุดดินฐานราก	ลบ.ม.	7.29	-	-	99.00	721.71	721.71
2.4	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.38	500.00	190.00	99.00	37.62	227.62
2.5	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	0.38	2,242.99	852.34	306.00	116.28	968.62
2.6	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	ลบ.ม.	18.88	2,355.14	44,465.04	306.00	5,777.28	50,242.32
2.7	ไม้แบบ (คิด 80%)	ตร.ม.	168.36	280.00	47,140.80	133.00	22,391.88	69,532.68
2.8	เหล็ก RB 6 (0.222 กก/ม.)	กก.	180.45	24.63	4,444.48	4.10	739.85	5,184.33
2.9	เหล็ก RB 9 (0.499 กก/ม.)	กก.	633.39	22.94	14,529.97	4.10	2,596.90	17,126.87
2.10	เหล็ก DB 12 (0.888 กก/ม.)	กก.	241.74	20.41	4,933.91	3.30	797.74	5,731.66
2.11	เหล็ก DB 16 (1.580 กก/ม.)	กก.	802.75	23.16	18,591.69	3.30	2,649.08	21,240.77
2.12	เหล็ก DB 20 (2.470 กก/ม.)	กก.	2,827.72	19.42	54,914.32	3.30	9,331.48	64,245.80
2.13	ตะปู (0.03 กก./1 กก.)	กก.	140.55	52.41	7,366.23	-	-	7,366.23
2.14	คอนกรีต TOPPING หนา 0.05 ม.เสริมเหล็ก 6 มม.# 0.20 ม.	ตร.ม.	96.06	150.00	14,409.00	50.00	4,803.00	19,212.00
2.15	พื้น PS (400 kg./m2)	ตร.ม.	96.06	250.00	24,015.00	25.00	2,401.50	26,416.50
2.16	ลวดผูกเหล็ก (0.03/1 กก.)	กก.	140.58	53.27	7,488.70	-	-	7,488.70
	รวมราคางานโครงสร้าง							**349,405.78**
2	**งานสถาปัตยกรรม**							
	2.1 งานพื้น							
	* พื้นกรวดล้าง	ตร.ม.	65.38	250.00	16,345.00	99.00	6,472.62	22,817.62
	* พื้นขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	42.00	101.00	4,242.00	82.00	3,444.00	7,686.00
								30,503.62
	2.2 งานผนัง							
	* งานฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	195.09	80.00	15,607.20	100.00	19,509.00	35,116.20
	* ราวกันตก (ตามแบบขยาย)	ม.	35.36	700.00	24,752.00	300.00	10,608.00	35,360.00
								70,476.20
	2.3 งานฝ้าเพดาน							
	* งานอุดแต่งยาแนวใต้พื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	74.69	24.00	1,792.56	30.00	2,240.70	4,033.26

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
								4,033.26
	2.4 งานทาสี							
	* งานทาสีผนัง / ฝ้าเพดาน อะคริลิค 100%	ตร.ม.	269.69	29.00	7,821.01	30.00	8,090.70	15,911.71
	* งานพ่นสีราวกันตก (รองพื้น 1 เที่ยว สีจริง 2 เที่ยว)	ม.	71.12	46.00	3,271.52	35.00	2,489.20	5,760.72
								21,672.43
	รวมราคางานสถาปัตยกรรม							126,685.51
3	**งานระบบแสงสว่าง**							
3.1	* โคมไฟตะแกรงอกไก่ 2x36 W	ชุด	4.00	800.00	3,200.00			3,200.00
	รวมอุปกรณ์ ท่อ, สายไฟ							
	รวมราคางานระบบแสงสว่าง							3,200.00
	รวมราคาต้นทุนโครงการเชื่อมต่ออาคารวินิจฉัย							499,291.29