แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แหลม อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 1141010,2111100,3111045,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**โรงสูบน้ำ**		**รวม**					**118,593.61**	
2	**ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)**		**รวม**					**1,162,732.23**	
3	**ถังน้ำใสขนาด 100 ม.³ (ตอกเข็ม)**		**รวม**					**551,080.70**	
4	**หอถังสูงขนาด 45 ม.³ (ตอกเข็ม)**		**รวม**					**859,517.16**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,057,779.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิศนุ เขียวรอด

09 มีนาคม 2564 13:34:43

กลุ่มงาน/งาน ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แหลม อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 1141010,2111100,3111045,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**การประสานท่อระหว่างระบบ**		**รวม**					**144,005.96**	
6	**การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ**		**รวม**					**10,940.00**	
7	**ระบบท่อจ่ายน้ำประปา**		**รวม**					**970,000.00**	
8	**งานรางระบายน้ำ**		**รวม**					**21,851.02**	
9	**การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ**		**รวม**					**46,814.06**	
10	**การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี**		**รวม**					**46,814.06**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,057,779.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิศนุ เขียวรอด

09 มีนาคม 2564 13:34:43

กลุ่มงาน/งาน ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แหลม อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 1141010,2111100,3111045,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	**สระพักตะกอน**		**รวม**					**22,171.40**	
12	**ระบบท่อส่งน้ำดิบ**		**รวม**					**49,400.00**	
13	**ประตู-รั้ว (25x28 ม.)**		**รวม**					**44,170.08**	
14	**ป้ายการประปา**		**รวม**					**3,626.17**	
15	**ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร**		**รวม**					**6,062.93**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**4,057,779.38**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,057,779.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิศนุ เขียวรอด

09 มีนาคม 2564 13:34:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**โรงสูบน้ำ**								
	งานดิน								
	- งานขุดดินฐานราก/ถมคืน	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	500.00	500.00	
	- ทรายหยาบ	1.500	ลบ.ม.	500.00	750.00	91.00	136.50	886.50	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้เคร่า	23.000	ตร.ม.	508.27	11,690.21	133.00	3,059.00	14,749.21	
	- ตะปู	6.000	กก.	51.41	308.46	0.00	0.00	308.46	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	.200	ลบ.ม.	2,242.99	448.59	391.00	78.20	526.80	
	- คอนกรีต 1:2:4(ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	4.000	ลบ.ม.	2,521.50	10,086.00	391.00	1,564.00	11,650.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม.	.027	ตัน	24,630.14	665.01	4,100.00	110.70	775.71	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม.	.280	ตัน	22,942.99	6,424.03	4,100.00	1,148.00	7,572.04	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม.	.108	ตัน	21,099.35	2,278.72	3,300.00	356.40	2,635.13	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม.	.052	ตัน	20,619.81	1,072.23	3,300.00	171.60	1,243.83	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	6.000	กก.	53.27	319.62	0.00	0.00	319.62	
	งานโครงหลังคา								
	- เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	1,250.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.	7.000	ท่อน	585.51	4,098.57	0.00	0.00	4,098.57	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	640.00	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	
	- เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	430.00	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม. หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	45.00	360.00	0.00	0.00	360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x1.20 ม. หนา 5 มม.	62.000	แผ่น	49.53	3,070.86	45.00	2,790.00	5,860.86	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13.000	ชุด	52.81	686.53	0.00	0.00	686.53	
	- ขอยึดกระเบื้อง	62.000	อัน	3.43	212.66	0.00	0.00	212.66	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา	418.680	กก.	0.00	0.00	10.00	4,186.80	4,186.80	
	งานผนังก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	22.000	ตร.ม.	253.89	5,585.58	89.00	1,958.00	7,543.58	
	- ก่อซีเมนต์บล๊อค (19 x 39 x 9 ซม.)	1.900	ตร.ม.	123.20	234.08	86.00	163.40	397.48	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	59.98	2,759.08	82.00	3,772.00	6,531.08	
	งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	38.51	2,657.19	30.00	2,070.00	4,727.19	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	53.58	803.70	38.00	570.00	1,373.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานอื่นๆ								
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เคร่าไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	380.67	8,755.41	80.00	1,840.00	10,595.41	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	575.70	1,151.40	0.00	0.00	1,151.40	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	1.000	ชุด	73.83	73.83	0.00	0.00	73.83	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5	4.000	แผ่น	80.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.200	เส้น	195.00	1,404.00	0.00	0.00	1,404.00	
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจุตรัส หรือขนมเปียกปูนdir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	110.00	792.00	0.00	0.00	792.00	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	6.000	ท่อน	640.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"	1.000	ท่อน	168.22	168.22	40.00	40.00	208.22	
	งานไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตซ์และอุปกรณ์	2.000	ชุด	420.00	840.00	115.00	230.00	1,070.00	
	- เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1.000	ชุด	120.00	120.00	100.00	100.00	220.00	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม.หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8.000	ต้น	1,420.00	11,360.00	176.00	1,408.00	12,768.00	
	รวมค่าโรงสูบน้ำ	-	-	103,243.59	92,340.98	16,822.00	26,252.60	118,593.61	
2	**ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)**								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	50.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	4,950.00	4,950.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	9.000	ลบ.ม.	500.00	4,500.00	91.00	819.00	5,319.00	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	428.000	ตร.ม.	508.27	217,539.56	133.00	56,924.00	274,463.56	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม.(50%)	70.000	ต้น	45.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
	- ตะปู	86.000	กก.	51.41	4,421.26	0.00	0.00	4,421.26	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	4.500	ลบ.ม.	2,242.99	10,093.45	391.00	1,759.50	11,852.96	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	33.000	ลบ.ม.	2,523.36	83,270.88	391.00	12,903.00	96,173.88	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	28.000	ลบ.ม.	2,720.56	76,175.68	391.00	10,948.00	87,123.68	
	- ปูนทราย	2.500	ลบ.ม.	1,350.00	3,375.00	306.00	765.00	4,140.00	
	งานเหล็กเสริม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.115	ตัน	24,630.14	2,832.46	4,100.00	471.50	3,303.97	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.545	ตัน	22,942.99	12,503.92	4,100.00	2,234.50	14,738.43	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	2.973	ตัน	21,099.35	62,728.36	3,300.00	9,810.90	72,539.27	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	4.832	ตัน	20,619.81	99,634.92	3,300.00	15,945.60	115,580.52	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	.352	ตัน	20,869.16	7,345.94	3,300.00	1,161.60	8,507.54	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	172.000	กก.	53.27	9,162.44	0.00	0.00	9,162.44	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	1.000	ท่อน	3,900.00	3,900.00	400.00	400.00	4,300.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2.000	ท่อน	2,250.00	4,500.00	250.00	500.00	5,000.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	.500	ท่อน	1,550.00	775.00	175.00	87.50	862.50	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	6.000	ท่อน	680.37	4,082.22	80.00	480.00	4,562.22	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 "	2.000	ท่อน	396.26	792.52	50.00	100.00	892.52	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3/4"	2.000	ท่อน	309.35	618.70	35.00	70.00	688.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2.400	ท่อน	283.18	679.63	30.00	72.00	751.63	
	- ท่อแสตนเลส dia 1/2"	1.300	ท่อน	920.00	1,196.00	30.00	39.00	1,235.00	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2"	3.000	ท่อน	168.22	504.66	40.00	120.00	624.66	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1"	4.000	ท่อน	65.42	261.68	30.00	120.00	381.68	
	- ท่อพลาสติก Ø 1"	10.000	เมตร	25.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- ยี-โบลท์ ชั้น 15 dia 6"	1.000	ชุด	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- ข้อต่อตรง PVC. ชั้น 13.5 dia 2"	14.000	อัน	16.82	235.48	0.00	0.00	235.48	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 2"	14.000	ตัว	15.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	1.000	ตัว	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	
	- ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 dia 2"	14.000	ตัว	15.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	1.000	อัน	20.10	20.10	0.00	0.00	20.10	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	1.000	อัน	14.02	14.02	0.00	0.00	14.02	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1"	3.000	อัน	35.52	106.56	0.00	0.00	106.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1.000	อัน	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	9.000	อัน	314.00	2,826.00	0.00	0.00	2,826.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2.000	อัน	180.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	7.000	อัน	23.84	166.88	0.00	0.00	166.88	
	- ข้องอ 90 แสตนเลส dia. 1/2 "	3.000	อัน	340.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 6"	1.000	อัน	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน dia 6 ลด 4 นิ้ว	2.000	อัน	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6"	14.000	อัน	510.00	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	20.000	อัน	320.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- หน้าจานเหล็กอาบสังกะสี เกลียวใน dia 1/2"	8.000	อัน	42.00	336.00	0.00	0.00	336.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	3.000	อัน	12.00	36.00	0.00	0.00	36.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	14.000	อัน	48.00	672.00	0.00	0.00	672.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	3.000	อัน	15.42	46.26	0.00	0.00	46.26	
	- สายยางอ่อน dia. 1 "	10.000	เมตร	200.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- รัดแยก dia 4"	1.000	อัน	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง dia 1"	3.000	ชุด	380.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4.000	ชุด	230.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
	- ท่อสั้นแสตนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.000	อัน	95.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง 1 "	1.000	อัน	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 6" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4"	3.000	ชุด	6,850.00	20,550.00	0.00	0.00	20,550.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 4" แบบพวงมาลัย	4.000	ชุด	7,650.00	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1.000	ชุด	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า จาน 4 ด้าน dia 6"	1.000	อัน	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00	
	- ประเก็นยาง dia 6"	10.000	แผ่น	40.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	19.000	แผ่น	28.00	532.00	0.00	0.00	532.00	
	- น๊อตยึดหน้าจาน dia. 5/8 x 3"	152.000	ตัว	20.00	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00	
	- น๊อตยึดหน้าจาน dia. 3/4 x 3"	80.000	ตัว	22.00	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	
	- น๊อตยึดแม่บันได dia 3/4 x 5"	32.000	ตัว	25.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งอุปกรณ์ประกอบท่อ	1.000	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	งานก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	83.000	ตร.ม.	253.89	21,072.87	89.00	7,387.00	28,459.87	
	- ก่อซีเมนต์บล๊อคกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	2.700	ตร.ม.	123.20	332.64	86.00	232.20	564.84	
	งานตกแต่งฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	310.000	ตร.ม.	84.98	26,343.80	82.00	25,420.00	51,763.80	
	- ฉาบปูนขัดมัน	86.000	ตร.ม.	100.74	8,663.64	87.00	7,482.00	16,145.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูนทราย 1 : 4	2.400	ลบ.ม.	1,350.00	3,240.00	306.00	734.40	3,974.40	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	310.000	ตร.ม.	28.05	8,695.50	30.00	9,300.00	17,995.50	
	- ทาสีน้ำมัน	20.000	ตร.ม.	53.58	1,071.60	38.00	760.00	1,831.60	
	- ทาซีเมนต์เบส	177.000	ตร.ม.	100.00	17,700.00	34.00	6,018.00	23,718.00	
	งานอื่น ๆ								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิว	4.500	ลบ.ฟ.	575.70	2,590.65	0.00	0.00	2,590.65	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.350	ลบ.ฟ.	575.70	777.19	0.00	0.00	777.20	
	- ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทรายกรอง	1.000	ชุด	2,940.00	2,940.00	1,000.00	1,000.00	3,940.00	
	- ประตูเหล็กยืดติดบังตาอ่อน 3.00 x 2.60 ม.	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	2.000	บาน	1,100.00	2,200.00	105.00	210.00	2,410.00	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	6.000	บาน	380.00	2,280.00	105.00	630.00	2,910.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 1.60 x 2.00 ม.	1.000	ชุด	794.39	794.39	100.00	100.00	894.39	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	3.000	ชุด	1,450.00	4,350.00	175.00	525.00	4,875.00	
	- กลอนขนาด 6 นิ้ว	4.000	อัน	29.91	119.64	0.00	0.00	119.64	
	- กลอนขนาด 4 นิ้ว	12.000	อัน	25.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	6.000	อัน	15.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	6.000	ชุด	73.83	442.98	0.00	0.00	442.98	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8.000	อัน	25.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.30 x 0.40 ม. หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.20 x 2.20 ม. หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.25 x 0.20 ม.	1.000	แผ่น	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.30 x 0.30 ม.	2.000	แผ่น	75.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.25 x 0.20 ม.	3.000	แผ่น	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- อลูมิเนียมรัดท่อ 0.30 x 0.35 ม. x 1 มม.	28.000	อัน	10.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- น๊อต dia. 3/8"	56.000	ตัว	8.00	448.00	0.00	0.00	448.00	
	- น๊อตสแตนเลสพร้อมพุก	5.000	ชุด	30.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ทรายกรองเร็ว	2.700	ลบ.ม.	1,650.00	4,455.00	400.00	1,080.00	5,535.00	
	- กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	1.800	ลบ.ม.	1,650.00	2,970.00	400.00	720.00	3,690.00	
	งานไฟฟ้า								
	- ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตช์ และอุปกร	3.000	ชุด	420.00	1,260.00	115.00	345.00	1,605.00	
	- เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2.000	ชุด	120.00	240.00	100.00	200.00	440.00	
	งานเสาเข็ม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม.หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	69.000	ต้น	1,420.00	97,980.00	176.00	12,144.00	110,124.00	
	รวมค่าระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)	-	-	210,747.80	957,763.48	34,450.00	204,968.70	1,162,732.23	
3	**ถังน้ำใสขนาด 100 ม.³ (ตอกเข็ม)**								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	214.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	21,186.00	21,186.00	
	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	500.00	2,500.00	91.00	455.00	2,955.00	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้ค่ำยัน	202.000	ลบ.ฟ.	508.27	102,670.54	133.00	26,866.00	129,536.54	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม.(50%)	70.000	ต้น	45.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
	- ตะปู	45.000	กก.	51.41	2,313.45	0.00	0.00	2,313.45	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	5.000	ลบ.ม.	2,242.99	11,214.95	391.00	1,955.00	13,169.95	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6.000	ลบ.ม.	2,521.50	15,129.00	391.00	2,346.00	17,475.00	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	29.000	ลบ.ม.	2,720.56	78,896.24	391.00	11,339.00	90,235.24	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.025	ตัน	24,630.14	615.75	4,100.00	102.50	718.25	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.540	ตัน	22,942.99	12,389.21	4,100.00	2,214.00	14,603.21	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1.510	ตัน	21,099.35	31,860.01	4,100.00	6,191.00	38,051.02	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2.715	ตัน	20,619.81	55,982.78	4,100.00	11,131.50	67,114.28	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	145.000	กก.	53.27	7,724.15	0.00	0.00	7,724.15	
	งานท่อและอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	.200	ท่อน	3,900.00	780.00	400.00	80.00	860.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	.200	ท่อน	2,250.00	450.00	250.00	50.00	500.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1.000	ท่อน	1,550.00	1,550.00	175.00	175.00	1,725.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	1.000	ตัว	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2.000	ตัว	1,160.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	1,250.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2.000	ตัว	430.00	860.00	0.00	0.00	860.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อ dia 3 "	12.000	ตัว	290.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อ dia 4 "	2.000	ตัว	320.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2.000	ชุด	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	15.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	12.000	แผ่น	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	1.000	แผ่น	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น๊อตยึดหน้าจาน dia. ยาว 3"	56.000	ตัว	23.00	1,288.00	0.00	0.00	1,288.00	
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณีประกอบท่อในถังน้ำใส	1.000	งาน	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	
	งานตกแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	84.98	4,843.86	0.00	0.00	4,843.86	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	28.05	1,598.85	30.00	1,710.00	3,308.85	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	53.58	267.90	30.00	150.00	417.90	
	- ทาซีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	100.00	9,500.00	34.00	3,230.00	12,730.00	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.500	แผ่น	210.00	525.00	0.00	0.00	525.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม.หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57.000	ต้น	1,420.00	80,940.00	176.00	10,032.00	90,972.00	
	รวมค่าถังน้ำใสขนาด 100 ม.³ (ตอกเข็ม)	-	-	119,937.90	448,467.69	22,391.00	102,613.00	551,080.70	
4	**หอถังสูงขนาด 45 ม.³ (ตอกเข็ม)**								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	43.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	5,375.00	5,375.00	
	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	3.500	ลบ.ม.	500.00	1,750.00	91.00	318.50	2,068.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้ค่ร่าว	347.000	ตร.ม.	508.27	176,369.69	133.00	46,151.00	222,520.69	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม.(50%)	595.000	ต้น	45.00	26,775.00	0.00	0.00	26,775.00	
	- ตะปู	87.000	กก.	51.41	4,472.67	0.00	0.00	4,472.67	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.500	ลบ.ม.	2,242.99	1,121.49	391.00	195.50	1,317.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	20.000	ลบ.ม.	2,521.50	50,430.00	391.00	7,820.00	58,250.00	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	16.000	ลบ.ม.	2,720.56	43,528.96	391.00	6,256.00	49,784.96	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.068	ตัน	24,630.14	1,674.84	4,100.00	278.80	1,953.65	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1.450	ตัน	22,942.99	33,267.33	4,100.00	5,945.00	39,212.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.765	ตัน	21,099.35	16,141.00	3,300.00	2,524.50	18,665.50	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	.630	ตัน	20,619.81	12,990.48	3,300.00	2,079.00	15,069.48	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	4.452	ตัน	20,869.16	92,909.50	3,300.00	14,691.60	107,601.10	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	162.000	กก.	53.27	8,629.74	0.00	0.00	8,629.74	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	3.000	ท่อน	3,900.00	11,700.00	400.00	1,200.00	12,900.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	3.000	ท่อน	2,250.00	6,750.00	250.00	750.00	7,500.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	4.000	ท่อน	1,550.00	6,200.00	175.00	700.00	6,900.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 6" (ตีนเป็ด)	1.000	ตัว	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4" (ตีนเป็ด)	1.000	ตัว	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" (ตีนเป็ด)	1.000	ตัว	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 6"	2.000	ตัว	2,890.00	5,780.00	0.00	0.00	5,780.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4"	2.000	ตัว	1,640.00	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	2.000	ตัว	1,250.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	
	- หน้าจานเหล็กเหนียว dia 6"	12.000	ตัว	510.00	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	
	- หน้าจานเหล็กเหนียว dia 4"	12.000	ตัว	320.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	14.000	อัน	290.00	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	- ประเก็นยาง dia 6"	9.000	แผ่น	40.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	9.000	แผ่น	28.00	252.00	0.00	0.00	252.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	12.000	แผ่น	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น๊อตยึดหน้าจาน	194.000	ชุด	22.00	4,268.00	0.00	0.00	4,268.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- น๊อตยึดหน้าจาน dia. ยาว 3"	60.000	ตัว	22.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	15.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	2.000	จุด	270.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 6"	1.000	จุด	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งท่อและอุปกรณ์	1.000	งาน	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
	งานปูนฉาบ, ตกแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา,คาน	295.000	ตร.ม.	84.98	25,069.10	100.00	29,500.00	54,569.10	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	295.000	ตร.ม.	28.05	8,274.75	30.00	8,850.00	17,124.75	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	53.58	1,500.24	38.00	1,064.00	2,564.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาซีเมนต์เบส	70.000	ตร.ม.	100.00	7,000.00	34.00	2,380.00	9,380.00	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดเหล็กขึ้นหอถังสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	21,000.00	21,000.00	4,000.00	4,000.00	25,000.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,500.00	1,500.00	6,800.00	
	- สายล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	4.000	แผ่น	210.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- ฝาช่องคนลง ขนาด 0.70x0.70 ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21 ม.	8.000	ต้น	8,261.68	66,093.44	1,080.00	8,640.00	74,733.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าหอถังสูงขนาด 45 ม.³ (ตอกเข็ม)	-	-	196,009.74	693,498.23	43,029.00	166,018.90	859,517.16	
5	**การประสานท่อระหว่างระบบ**								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	4.500	ท่อน	3,900.00	17,550.00	400.00	1,800.00	19,350.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	3.500	ท่อน	2,250.00	7,875.00	250.00	875.00	8,750.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	5.500	ท่อน	1,550.00	8,525.00	175.00	962.50	9,487.50	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	.170	ท่อน	309.35	52.58	0.00	0.00	52.59	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	.500	ท่อน	49.53	24.76	0.00	0.00	24.77	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 6"	1.000	ตัว	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4"	3.000	ตัว	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	1.000	ตัว	314.00	314.00	0.00	0.00	314.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 6"	4.000	ตัว	2,890.00	11,560.00	0.00	0.00	11,560.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	2.000	ตัว	1,250.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.000	ตัว	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	1.000	อัน	15.42	15.42	0.00	0.00	15.42	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	1.000	อัน	11.68	11.68	0.00	0.00	11.68	
	- ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4"	1.000	ตัว	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 6"	1.000	ตัว	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 6" - 1/2" - 3/4"	2.000	ตัว	1,720.00	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 4" - 3/4"	1.000	ตัว	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 6" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 6"	1.000	ชุด	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00	35,900.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1.000	อัน	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6"	16.000	ตัว	510.00	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	9.000	ตัว	320.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	4.000	ตัว	290.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
	- ประเก็นยาง dia 6"	17.000	แผ่น	40.00	680.00	0.00	0.00	680.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	9.000	แผ่น	28.00	252.00	0.00	0.00	252.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	6.000	แผ่น	20.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- น็อตยึดหน้าจาน	232.000	ตัว	20.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	
	- แท่นคอนกรีต 1 : 2 : 4	1.000	ชุด	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ประกอบประสานระหว่างระบบ	1.000	งาน	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
	รวมค่าการประสานท่อระหว่างระบบ	-	-	75,595.98	132,868.44	8,325.00	11,137.50	144,005.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	**การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ**								
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	140.000	เมตร	25.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	2,100.00	2,100.00	500.00	500.00	2,600.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	2.000	ชุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- สวิทซ์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
	- สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิทซ์ลูกลอย)	40.000	เมตร	15.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	รวมค่าการประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ	-	-	3,810.00	9,540.00	950.00	1,400.00	10,940.00	
7	**ระบบท่อจ่ายน้ำประปา**								
	- ท่อ PE 80 PN 6 dia. 90 มล.	4,000.000	เมตร	110.00	440,000.00	120.00	480,000.00	920,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อ,อุปกรณ์ประปา ประตูน้ำพร้อมบ่อครอบ 5 จุด	1.000	งาน	30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	
	รวมค่าระบบท่อจ่ายน้ำประปา	-	-	30,110.00	470,000.00	20,120.00	500,000.00	970,000.00	
8	**งานรางระบายน้ำ**								
	- งานขุดดิน	8.580	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	1,072.50	1,072.50	
	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	.660	ลบ.ม.	500.00	330.00	91.00	60.06	390.06	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	1.100	ลบ.ม.	2,523.36	2,775.69	391.00	430.10	3,205.80	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.044	ตัน	22,942.99	1,009.49	4,100.00	180.40	1,189.89	
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	22.000	ตร.ม.	253.89	5,585.58	89.00	1,958.00	7,543.58	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	50.600	ตร.ม.	84.98	4,299.98	82.00	4,149.20	8,449.19	
	รวมค่างานรางระบายน้ำ	-	-	26,305.22	14,000.74	4,878.00	7,850.26	21,851.02	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	**การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ**								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1.000	ท่อน	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1.000	ท่อน	818.69	818.69	0.00	0.00	818.69	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2.000	ท่อน	283.18	566.36	0.00	0.00	566.36	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	49.53	49.53	0.00	0.00	49.53	
	- ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	4.000	อัน	20.10	80.40	0.00	0.00	80.40	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	4.000	อัน	14.02	56.08	0.00	0.00	56.08	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 dia 1 1/2"- 2"	2.000	ตัว	850.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	1,860.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8.000	ตัว	290.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 " ลด 3/4"	2.000	ตัว	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2" - 2"	2.000	ตัว	52.00	104.00	0.00	0.00	104.00	
	- ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2"	11.000	ตัว	36.00	396.00	0.00	0.00	396.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	8.000	ตัว	12.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	10.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	6,100.00	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	
	- เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้าจานมีระบาย dia 3"	2.000	ตัว	3,450.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2.000	ชุด	260.00	520.00	0.00	0.00	520.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4.000	ชุด	230.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
	- เกย์วัดความดัน 0-60 psi.	2.000	อัน	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4.000	ตัว	8.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	15.000	แผ่น	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- น๊อตยึดหน้าจาน dia	68.000	ตัว	20.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	
	- ค่าทำเกลียว	40.000	ชุด	0.00	0.00	10.00	400.00	400.00	
	- ค่าแรงเดินระบบท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ	1.000	งาน	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ	-	-	19,848.52	40,914.06	5,510.00	5,900.00	46,814.06	
10	**การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี**								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1.000	ท่อน	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1.000	ท่อน	818.69	818.69	0.00	0.00	818.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2.000	ท่อน	283.18	566.36	0.00	0.00	566.36	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	49.53	49.53	0.00	0.00	49.53	
	- ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	4.000	อัน	20.10	80.40	0.00	0.00	80.40	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	4.000	อัน	14.02	56.08	0.00	0.00	56.08	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 dia 1 1/2"- 2"	2.000	ตัว	850.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	1,860.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8.000	ตัว	290.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 " ลด 3/4"	2.000	ตัว	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2" - 2"	2.000	ตัว	52.00	104.00	0.00	0.00	104.00	
	- ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	11.000	ตัว	36.00	396.00	0.00	0.00	396.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	8.000	ตัว	12.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	10.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	6,100.00	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	
	- เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้าจานมีระบาย dia 3"	2.000	ตัว	3,450.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2.000	ชุด	260.00	520.00	0.00	0.00	520.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4.000	ชุด	230.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
	- เกย์วัดความดัน 0-60 psi.	2.000	อัน	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4.000	ตัว	8.00	32.00	0.00	0.00	32.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	15.000	แผ่น	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- น๊อตยึดหน้าจาน	68.000	ตัว	20.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	
	- ค่าทำเกลียว	40.000	ชุด	0.00	0.00	10.00	400.00	400.00	
	- ค่าแรงเดินระบบท่อภายในโรงสูบน้ำดี	1.000	งาน	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	-	-	19,848.52	40,914.06	5,510.00	5,900.00	46,814.06	
11	**สระพักตะกอน**								
	- งานขุดดิน	125.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	15,625.00	15,625.00	
	- งานเรียงหินยาวแนว	5.600	ตร.ม.	900.00	5,040.00	269.00	1,506.40	6,546.40	
	รวมค่าสระพักตะกอน	-	-	900.00	5,040.00	394.00	17,131.40	22,171.40	
12	**ระบบท่อส่งน้ำดิบ**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	14.000	ท่อน	1,550.00	21,700.00	175.00	2,450.00	24,150.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	4.000	ตัว	425.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
	การเดินจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อดูดของเครื่องสูบน้ำดิบ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	6.000	ท่อน	1,550.00	9,300.00	175.00	1,050.00	10,350.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	4.000	ตัว	425.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 45 ม-ม dia 3"	4.000	ตัว	210.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2.000	ชุด	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	งานอื่นๆ								
	- ทุ่นรับท่อดูดเครื่องสูบน้ำดิบ	1.000	งาน	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	รวมค่าระบบท่อส่งน้ำดิบ	-	-	13,490.00	45,900.00	350.00	3,500.00	49,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	**ประตู-รั้ว (25x28 ม.)**								
	งานเสาและบานประตูรั้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	50.00	50.00	
	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	.050	ลบ.ม.	500.00	25.00	125.00	6.25	31.25	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.053	ลบ.ม.	2,242.99	118.87	391.00	20.72	139.60	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.315	ลบ.ม.	2,523.36	794.85	391.00	123.17	918.03	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม	.047	ตัน	21,099.35	991.66	3,300.00	155.10	1,146.77	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	.700	กก.	53.27	37.28	0.00	0.00	37.29	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	3.000	ท่อน	680.37	2,041.11	0.00	0.00	2,041.11	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	110.00	577.50	0.00	0.00	577.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บุ๊ชสลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	95.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	84.98	254.94	82.00	246.00	500.94	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	28.05	84.15	30.00	90.00	174.15	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	53.58	107.16	38.00	76.00	183.16	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้ค้ำยัน	1.140	ตร.ม.	508.27	579.42	133.00	151.62	731.05	
	- ตะปู	.200	กก.	51.41	10.28	0.00	0.00	10.28	
	เสามุมรั้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	100.00	100.00	
	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	.100	ลบ.ม.	500.00	50.00	91.00	9.10	59.10	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.120	ลบ.ม.	2,242.99	269.15	391.00	46.92	316.08	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.560	ลบ.ม.	2,523.36	1,413.08	391.00	218.96	1,632.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	.120	ตัน	21,099.35	2,531.92	3,300.00	396.00	2,927.92	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	1.600	กก.	53.27	85.23	0.00	0.00	85.23	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	6.000	ตร.ม.	84.98	509.88	82.00	492.00	1,001.88	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	6.000	ตร.ม.	28.05	168.30	30.00	180.00	348.30	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้ค่ำว	2.280	ตร.ม.	508.27	1,158.85	133.00	303.24	1,462.10	
	- ตะปู	.400	กก.	51.41	20.56	0.00	0.00	20.56	
	งานรั้ว-เสารั้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	5.150	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	643.75	643.75	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.540	ลบ.ม.	2,523.36	1,362.61	391.00	211.14	1,573.75	
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	142.610	กก.	40.50	5,775.70	2.50	356.53	6,132.24	
	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	46.000	ต้น	300.00	13,800.00	30.00	1,380.00	15,180.00	
	- น๊อต dia. 4 มม.	418.000	ตัว	12.00	5,016.00	0.00	0.00	5,016.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าประตู-รั้ว (25x28 ม.)	-	-	58,278.17	38,913.50	9,706.50	5,256.50	44,170.08	
14	**ป้ายการประปา**								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	37.50	37.50	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.600	ลบ.ม.	2,523.36	1,514.01	133.00	79.80	1,593.82	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1.000	ท่อน	818.69	818.69	0.00	0.00	818.69	
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม. หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,290.00	645.00	0.00	0.00	645.00	
	- น๊อต dia. 3/8 " ยาว 4 "	6.000	ตัว	18.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
	- หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2 "	2.000	ชุด	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	53.58	107.16	38.00	76.00	183.16	
	รวมค่าป้ายการประปา	-	-	4,823.63	3,432.86	296.00	193.30	3,626.17	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	**ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร**								
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม. หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00	
	- เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	165.00	165.00	0.00	0.00	165.00	
	- เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	205.00	205.00	0.00	0.00	205.00	
	- เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	190.00	190.00	0.00	0.00	190.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	336.45	336.45	0.00	0.00	336.45	
	- ลูกปืน dia. 0.02 ม	2.000	ชุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	52.16	156.48	0.00	0.00	156.48	
	- ค่าแรงงานประกอบและติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
	รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร	-	-	3,808.61	4,262.93	1,800.00	1,800.00	6,062.93	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**4,057,779.38**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แหลม อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 1141010,2111100,3111045,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	**ระบบจ่ายสารละลายคอรีน**		**รวม**					**21,200.00**	
2	**สารส้ม**		**รวม**					**11,000.00**	
3	**เครื่องมือประจำการประปา**		**รวม**					**8,700.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 116,700.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิศนุ เขียวรอด

09 มีนาคม 2564 13:34:42

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แหลม อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 1141010,2111100,3111045,

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ**		**รวม**					**3,800.00**	
5	**การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม**		**รวม**					**72,000.00**	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							**116,700.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 116,700.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิศนุ เขียวรอด

09 มีนาคม 2564 13:34:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ระบบจ่ายสารละลายคอรีน**								
	1.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
	1.2 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์	1.000	เครื่อง	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
	1.3 เครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
	1.4 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	2.000	ถัง	3,300.00		0.00	0.00	6,600.00	
	รวมค่าระบบจ่ายสารละลายคอรีน	-	-	17,900.00	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	
2	**สารส้ม**								
	2.1 สารส้ม	1,000.000	กก.	11.00		0.00	0.00	11,000.00	
	รวมค่าสารส้ม	-	-	11.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
3	**เครื่องมือประจำการประปา**								
	3.1 ประแจคอม้าขนาด24"	2.000	ตัว	1,050.00		0.00	0.00	2,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.2 คลิ๊ปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์	1.000	ตัว	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
	3.3 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5	1.000	ตู้	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
	3.4 ตลับเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เ	1.000	อัน	200.00		0.00	0.00	200.00	
	3.5 ฆ้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	100.00		0.00	0.00	100.00	
	3.6 ไขควงปากแบนขนาด4"	1.000	อัน	35.00		0.00	0.00	35.00	
	3.7 ไขควงปากแฉกขนาด4"	1.000	อัน	35.00		0.00	0.00	35.00	
	3.8 ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	40.00		0.00	0.00	40.00	
	3.9 คีมล๊อคขนาด10"ของไวส์กริป(viseclip)หรือเทียบเท่า	1.000	อัน	220.00		0.00	0.00	220.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.10 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12"	1.000	ชุด	420.00		0.00	0.00	420.00	
	3.11 ประแจเลื่อนขนาด10"	1.000	ตัว	450.00		0.00	0.00	450.00	
	รวมค่าเครื่องมือประจำการประปา	-	-	7,650.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
4	**เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ**								
	4.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ	-	-	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
5	**การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม**								
	5.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด5แรงม้า1เฟสพร้อมอุปกรณ์ (220V)	2.000	ชุด	25,000.00		0.00	0.00	50,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	5.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด5แรงม้า1เฟสพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	11,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม	-	-	36,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

กรมชลประทาน

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แหลม อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 1141010,2111100,3111045,41200

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test	1.000	งาน	16,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			**16,000.00**	

พิศนุ เขียวรอด

09 มีนาคม 2564 13:35:29

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ทดสอบดินวิธี Boring Test

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แหลม อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 1141010,2111100,3111045,4120

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ตรวจสอบการรับน้ำหนักงานดินก่อนดำเนินการ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าทดสอบดิน	16,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	16,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,000.00	

พิศนุ เขียวรอด

09 มีนาคม 2564 13:34:42

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แหลม อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 1141010,2111100,3111045,412003,911001-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 44 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่**	**4,057,779.38**	**1.2995**	**5,273,084.30**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**5,273,084.30**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,273,084.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิศนุ เขียวรอด

09 มีนาคม 2564 13:35:33

กลุ่มงาน/งาน ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แหลม อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 1141010,2111100,3111045,412003,911001-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 44 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**5,273,084.30**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,273,084.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แหลม อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 1141010,2111100,3111045,412003,911001-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 44 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564

พิศนุ เขียวรอด
(พิศนุ เขียวรอด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุริยา ขาวหนูนา
(สุริยา ขาวหนูนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อเนก ขุนทองจันทร์
(อเนก ขุนทองจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิศนุ เขียวรอด
09 มีนาคม 2564 13:35:33

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แหลม อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 1141010,2111100,3111045,412003,911001-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบจ่ายสารละลายคอรีน	21,200.00	1,484.00	22,684.00	
2	สารส้ม	11,000.00	770.00	11,770.00	
3	เครื่องมือประจำการประปา	8,700.00	609.00	9,309.00	
4	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ	3,800.00	266.00	4,066.00	
5	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม	72,000.00	5,040.00	77,040.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	124,869.00	

พิศนุ เขียวรอด

09 มีนาคม 2564 13:34:42

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แหลม อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 1141010,2111100,3111045,412003,911001-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 44 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564

พิศนุ เขียวรอด

(พิศนุ เขียวรอด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุริยา ขาวหนูนา

(สุริยา ขาวหนูนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อเนก ขุนทองจันทร์

(อเนก ขุนทองจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พิศนุ เขียวรอด

09 มีนาคม 2564 13:35:33

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แหลม อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 1141010,2111100,3111045,412003,911001-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 1.000 หลังละ 5,273,084.30 บาท**	**5,273,084.30**	
2	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	**124,869.00**	
3	**งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**	**16,000.00**	
สรุป	**ราคากลาง**	**5,413,953.30**	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทสามสิบสตางค์ .....)		

พิศนุ เขียวรอด

09 มีนาคม 2564 13:35:35

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตำบลแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แหลม อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 1141010,2111100,3111045,412003,911001-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564

พิศนุ เขียวรอด

(พิศนุ เขียวรอด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุริยา ขาวหนูนา

(สุริยา ขาวหนูนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อเนก ขุนทองจันทร์

(อเนก ขุนทองจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง