แบบ ปร.5

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย / งาน กอง ช่าง

ประเภท งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอขนอม

รายละเอียด ปรับปรุงห้องน้ำ ทาสีภายนอกอาคาร ติดตั้งเหล็กดัดห้องทะเบียน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลขนอม

แบบเลขที่ / 2559 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลขนอม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1.00 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคาร** | 628,836.00 | 1.3066 | 821,637.12 | |
| | **ที่ว่าการอำเภอขนอม** | | | | |
| | **เงื่อนไข** | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%. | - | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....0.....% | - | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม( VAT).....7....% | | | | |
| สรุป | **รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น** | | | 821,637.12 | |
| | **คิดเป็นเงินประมาณ** | | | 821,000.00 | |
| | ตัวอักษร | **( แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )** | | | |
| | ขนาดหรือพื้นที่งาน | ตร.ม. | | | |
| | เฉลี่ยราคาประมาณ | บาท / ตร.ม. | | | |

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางพิมพ์ภาวรรณ ศรีพงศ์)
ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

อนุมัติ
(นายกิตติพันธ์ เพชรชู)
นายอำเภอขนอม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอุดมศักดิ์ ศิลปนุรักษ์)
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายปรีชา จันทโร)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต ขนอม

**รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง** โครงการปรับ อาคารที่ว่าการอำเภอขนอมขนอม แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

**สถานที่ก่อสร้าง** ที่ว่าการขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

**แบบเลขที่** / 2559 **รายการเลขที่** / 2559 **ฝ่าย / งาน** **กอง** ช่าง

**ประมาณการโดย** นายปรีชา จันทโร เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานระบบสุขภัณฑ์** | | | | | | | | |
| | - โถส้วมนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว | 4 | ชุด | 5,000.00 | 20,000 | 500.00 | 2,000.00 | 22,000 | |
| | - โถส้วมสุขภัณฑ์นั่งยองมีฐาน แบบพลัสวาล์ว | 8 | ชุด | 5,000.00 | 40,000 | 500.00 | 4,000.00 | 44,000 | |
| | - อ่างล้างหน้า | 12 | ชุด | 3,500.00 | 42,000 | 298.00 | 3,576.00 | 45,576 | |
| | - โถปัสสาวะ | 6 | ชุด | 5,100.00 | 30,600 | 335.00 | 2,010.00 | 32,610 | |
| | - ชุดฝักบัวฉีดชำระพร้อมสายสแตนเลสสีโครเมียม | 4 | ชุด | 505.00 | 2,020 | 70.00 | 280.00 | 2,300 | |
| | - ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก | 12 | ตัว | 900.00 | 10,800 | 135.00 | 1,620.00 | 12,420 | |
| | - ท่อดักกลิ่นโถปัสสาวะ | 6 | ชุด | 900.00 | 5,400 | 135.00 | 810.00 | 6,210 | |
| | - สายน้ำดี สายถักเสตนเลส | 12 | ตัว | 80.00 | 960 | - | - | 960 | |
| | - สายชำระ | 12 | ชุด | 300.00 | 3,600 | 70.00 | 840.00 | 4,440 | |
| | - ก๊อกน้ำ 1/2 " | 12 | ตัว | 115.00 | 1,380 | - | - | 1,380 | |
| | - อุปกรณ์ อื่นๆ | เหมารวม | | | | | | 5,000 | |
| 2 | **งานปูกระเบื้อง** | | | | | | | | |
| | - กระเบื้องเซรามิค 8"x8" | 80 | ตร.ม. | 300.00 | 24,000 | 120.00 | 9,600.00 | 33,600 | |
| | - ปูนกาวสำหรับปูกระเบื้อง | 32 | ถุง | 130.00 | 4,160 | - | - | 4,160 | |
| 3 | **ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด** | | | | | | | | |
| | - แผ่นฝ้ายิบซั่มบอร์ด 60x60 โครงเคร่า T บาร์ | 74 | ตร.ม. | 150.00 | 11,100 | 20.00 | 1,480.00 | 12,580 | |
| 4 | - ค่ารื้อถอน พร้อมขนทิ้ง | เหมารวม | | | | | | 35,000 | |
| | **ค่าวัสดุและค่าแรงงาน** | | | | | | | 262,236 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง** | โครงการปรับ อาคารที่ว่าการอำเภอขนอมรขนอม | | แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 |
| **สถานที่ก่อสร้าง** | ที่ว่าการขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช | | |
| **แบบเลขที่ / 2559** | **รายการเลขที่ / 2559** | **ฝ่าย / งาน** | **กอง** ช่าง |
| **ประมาณการโดย** | นายปรีชา จันทโร | เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน | พ.ศ. 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| **5** | **งานทาสีภายนอกอาคาร** | | | | | | | | |
| | - สีรองพื้นปูนเก่า | 1,380 | ตร.ม. | 45.00 | 62,100 | 30.00 | 41,400.00 | 103,500 | |
| | - สีน้ำอคลีลิค ภายนอก | 1,380 | ตร.ม. | 55.00 | 75,900 | 35.00 | 48,300.00 | 124,200 | |
| | - สีน้ำมัน | 280 | ตร.ม. | 40.00 | 11,200 | 35.00 | 9,800.00 | 21,000 | |
| | - ค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ | เหมารวม | | | | | | 7,000 | |
| | | **ค่าวัสดุและค่าแรงงาน** | | | | | | 255,700 | |
| 6 | **งานติดตั้งเหล็กดัด** | | | | | | | | |
| | - เหล็กดัดหน้าต่าง | 8 | ชุด | 5,500.00 | 44,000 | 2500.00 | 20,000.00 | 64,000 | |
| | ขนาด 1.70x2.60 เมตร | | | | | | | | |
| | พร้อมติดตั้ง | | | | | | | | |
| | - เหล็กดัดประตู | 1 | ชุด | 10,000.00 | 10,000 | 2500.00 | 2,500.00 | 12,500 | |
| | ขนาด 2.20x4.00 เมตร | | | | | | | | |
| | พร้อมติดตั้ง | | | | | | | | |
| | - มู่ลี่ บังตา ขนาด 1.70x2.60 เมตร | 8 | ชุด | 3,500.00 | 28,000 | 800.00 | 6,400.00 | 34,400 | |
| | | | | | | | | | |
| | | **ค่าวัสดุและค่าแรงงาน** | | | | | | 110,900 | |
| ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | | | | | | | 628,836.00 | |

แบบ ป.ป.ช.1

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอขนอม

   **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอขนอม

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 814,000.- บาท

3. **ลักษณะงาน** ปรับปรุงห้องน้ำ ทาสีภายนอกอาคาร ติดตั้งเหล็กดัดห้องทะเบียน ที่ว่าการอำเภอขนอม

4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 821,000.- บาท

5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

   5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

   5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

   6.1 นางพิมพ์ภาวรรณ ศรีพงศ์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

   6.2 นายอุดมศักดิ์ ศิลปนุรักษ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

   6.3 นายปรีชา จันทโร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลขนอม