ตาราง ปปช ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหอประชุมอำเภอพระพรหม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๙๓๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

(๑) งานปรับบริเวณ (๒) งานดินถม (๓) งานทรายรองพื้น/ถมกลบหลังท่อ (๔) งานคอนกรีต (๒๔๐KSc.)
(๕) งานคอนกรีต ๑:๒:๔ (๖) งานขัดผิวคอนกรีต (๗) งานเหล็กเสริมคอนกรีต (๘) งานไม้แบบ
(๙) งานตัด Joint และหยอดยาง (๑๐) ยางมะตอย (๑๑) งานฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำ (๑๒)ท่อระบายน้ำ
(๑๓) งานหินคลุก (๑๔) งานสีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว) (๑๕) งานท่อ PVC ต่างๆ Z๑๖) ฝาปิดบ่อเกรอะ - บ่อซึมทองเหลือง

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๐๐๖,๐๐๐.-บาท (สองล้านหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๒ ฉบับ
๕.๓ สูตรการปรับราคา (ค่า K) จำนวน ๑ ชุด
๕.๔ รูปแบบรายการ จำนวน ๑ ชุด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประดิษฐ์ ชูเมือง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวอิงอ่อน นภาพันธ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายวันชัย สงวนงาม	นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ช้างซ้าย	กรรมการ

แบบ ปร.๕

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน.....งานอาคาร.....

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตรอบหอประชุมอำเภอพระพรหม

สถานที่ก่อสร้าง.. หมู่ที่ ๗ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ประมาณราคาตาม ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑,๕๓๘,๖๘๐.๔๒	๑.๓๐๔๒	๒,๐๐๖,๗๔๗.๐๑	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๒,๐๐๖,๗๔๗.๐๑	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ สองล้านหกพันบาทถ้วน			**๒,๐๐๖,๐๐๐.๐๐**	

ขนาดพื้นที่/จุด ๒,๒๘๐ ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ ๘๗๙.๘๒ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายประดิษฐ์ ชูเมือง)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง)ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอิงออ่น นภาพันธ์)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง)ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวันชัย สงวนงาม)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งานอาคาร

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหอประชุมอำเภอพระพรหม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ตามแบบแปลนอำเภอพระพรหม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอพระพรหม

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับบริเวณ	๒,๔๘๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๕๐	๓,๗๓๒.๐๐	๓,๗๓๒.๐๐	
๒	งานดินถม	๑,๓๙๒.๐๐	ลบ.ม.	๑๑๘.๐๐	๑๖๔,๒๕๖.๐๐	๒๑.๖๘	๓๐,๑๗๘.๕๖	๑๙๔,๔๓๔.๕๖	
๓	งานทรายรองพื้นคอนกรีต/ถมกลบหลังท่อ	๑๗๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๖๐,๒๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	
๔	งานคอนกรีต (๒๔๐ Ksc.)	๓๔๒.๐๐	ลบ.ม.	๒,๓๕๕.๑๔	๘๐๕,๔๕๗.๘๘	๓๐๖.๐๐	๑๐๔,๖๕๒.๐๐	๙๑๐,๑๐๙.๘๘	
๕	งานคอนกรีต ๑:๒:๔	๒.๓๐	ลบ.ม.	๑,๕๘๒.๒๘	๓,๖๓๙.๒๔	๔๓๖.๐๐	๑,๐๐๒.๘๐	๔,๖๔๒.๐๔	
๖	งานขัดผิวคอนกรีต	๒,๒๘๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๐.๐๐	๖๘,๔๐๐.๐๐	๖๘,๔๐๐.๐๐	
๗	งานเหล็กเสริมคอนกรีต			-	-	-	-	-	
	-เหล็ก DB Ø ๑๒ มม.	๒๘๐.๐๐	กก.	๒๒.๑๐	๖,๑๘๘.๐๐	๓.๓๐	๙๒๔.๐๐	๗,๑๑๒.๐๐	
	-เหล็ก RB Ø ๑๕ 'มม.	๒๗๙.๔๐	กก.	๒๒.๒๐	๖,๒๐๒.๖๘	๓.๓๐	๙๒๒.๐๒	๗,๑๒๔.๗๐	
	-เหล็ก RB Ø ๙ มม.	๒๖๑.๖๒	กก.	๒๒.๒๙	๕,๘๓๑.๕๑	๔.๑๐	๑,๐๗๒.๖๔	๖,๙๐๔.๑๕	
	-ลวดผูกเหล็กเบอร์ ๑๘	๗.๘๐	กก.	๕๗.๙๔	๔๕๑.๙๓	-	-	๔๕๑.๙๓	
	-ตะแกรงลวดเหล็ก Ø ๔ มม.	๒,๒๘๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๗๐	๕๘,๕๙๖.๐๐	๕.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๖๙,๙๙๖.๐๐	@ ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.#
๘	งานไม้แบบ	๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	-แบบเหล็ก (เช่า)	๙๔.๖๕	ตร.ม.	๑๒๔.๔๔	๑๑,๗๗๘.๒๕	๑๓๓.๐๐	๑๒,๕๘๘.๔๕	๒๔,๓๖๖.๗๐	คิด ๔ วัน
	-งานไม้แบบคิด ๘๐ %	๓๑.๐๔	ตร.ม.	๕๓๒.๗๑	๑๖,๕๓๕.๓๒	๑๓๓.๐๐	๔,๑๒๘.๓๒	๒๐,๖๖๓.๖๔	
	-ไม้เคร่า คิด ๓๐ %	๙.๓๑	ลบ.ฟ.	๕๓๒.๗๑	๔,๙๕๙.๕๓	-	-	๔,๙๕๙.๕๓	
	-ตะปูตอกไม้ขนาด ๓"	๗.๗๖	กก.	๕๓.๗๔	๔๑๗.๐๒	-	-	๔๑๗.๐๒	
	รวมยอดยกไป							**๑,๓๘๗,๘๑๔.๑๕**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**๑,๓๘๗,๘๑๔.๑๕**	
๙	งานตัด Joint และหยอดยาง	๕๑๖.๐๐	เมตร	-	-	๒๐.๖๑	๑๐,๖๓๔.๗๖	๑๐,๖๓๔.๗๖	
๑๐	ยางมะตอย	๑๐๓.๐๐	ลิตร	๒๒.๓๕	๒,๓๐๒.๐๕	-	-	๒,๓๐๒.๐๕	
๑๑	งานฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำ	๕.๐๐	ฝา	-	-	-	-	-	
	-เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๔ มม.	๑๘.๐๐	เมตร	๗๐.๘๓	๑,๒๗๔.๙๔	-	-	๑,๒๗๔.๙๔	
	-เหล็กแผ่น ขนาดกว้าง ๕ ซม.หนา ๙ มม.	๙๖.๐๐	เมตร	๘๘.๒๐	๘,๔๖๗.๒๐	-	-	๘,๔๖๗.๒๐	
	-ค่าเชื่อมประกอบ	๓๙๑.๐๘	กก.	-	-	๑๐.๐๐	๓,๙๑๐.๘๐	๓,๙๑๐.๘๐	
๑๒	ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø๐.๖๐x๑.๐๐ ม.	๖๐.๐๐	ท่อน	๑,๕๙๖.๖๗	๙๕,๘๐๐.๒๐	-	-	๙๕,๘๐๐.๒๐	มอก.ชั้น ๓ (รวมค่าแรง)
๑๓	งานหินคลุก	๒๓.๐๐	ลบ.ม.	๒๕๐.๐๐	๕,๗๕๐.๐๐	๒๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	๖,๒๑๐.๐๐	
๑๔	งานสีเทอร์โมพลาสติก(สีขาว)	๕๑.๓๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๑๔,๓๖๔.๐๐	-	-	๑๔,๓๖๔.๐๐	รวมค่าแรง
๑๕	ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ Ø ๓"	๒๐.๐๐	เมตร	๘๙.๙๕	๑,๗๙๙.๐๐	๗๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๒๙๙.๐๐	
๑๖	ข้อต่อฉาก PVC Ø ๓"	๒.๐๐	อัน	๙๗.๐๐	๑๙๔.๐๐	-	-	๑๙๔.๐๐	
๑๗	ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ Ø ๑"	๑๒.๐๐	เมตร	๑๕.๘๘	๑๙๐.๕๖	๓๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๕๕๐.๕๖	
๑๘	ข้อต่อฉาก PVC Ø ๑"	๔.๐๐	อัน	๙.๓๕	๓๗.๔๐	-	-	๓๗.๔๐	
๑๙	ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ Ø ๖"	๔.๐๐	เมตร	๓๑๖.๕๙	๑,๒๖๖.๓๖	๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๒,๐๖๖.๓๖	
๒๐	ฝาปิดบ่อเกรอะ-บ่อซึมทองเหลือง Ø ๖ นิ้ว	๘.๐๐	ฝา	๒๑๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	-	๗๕.๐๐	๑,๗๕๕.๐๐	
	รวมยอดยกไป							**๑,๕๓๘,๖๘๐.๔๒**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายประดิษฐ์ ชูเมือง)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอิงออน นภาพันธ์)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง) ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวันชัย สงวนงาม)
นายช่างโยธาอาวุโส