บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

ที่ นศ ๑๖๑๘/ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๐๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

๒. <u>ข้อเท็จจริง</u>

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โดยร่วมกันพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงินราคากลางทั้งสิ้นจำนวน ๔๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน โดยแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด รายละเอียดตาม ปร.๔ ปร ๕และ ปร.๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ตำแหน่งประธานกรรมการ
(นายโสพล ตรีแก้ว)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นายกรกมล กิตติลิขิตกุล)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แก้วแสน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม

(นางสาวภรณ์ทิพย์ ปรียานนท์)
เจ้าหน้าที่

(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๔๙๙,๕๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมอำเภอนาบอน ด้านหน้าขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร ด้านหลังขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร แบบอาคารโครงสร้างเหล็กหลังคาเพิงแหงน แบบเมทัลชีท รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๙,๕๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง

๖.๒ แบบรูปรายการ

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายโสพล ตรีแก้ว ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๗.๒ นายกรกมล กิตติลิขิตกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๗.๓ นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แก้วแสน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งาน งานปรับปรุงและต่อเติมอาคาร ศาลาประชาคมอำเภอ ที่ว่าการอำเภอนาบอน

ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ด้านหน้ากว้าง 9.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร

ด้านหลังกว้าง 1.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร

แบบอาคารโครงสร้างเหล็ก หลังคาเพิงแหงนแบบเมทัลชีท พร้อมงานระบบไฟฟ้า และงานระบบสุขาภิบาล ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

จุดดำเนินงาน ศาลาประชาคมอำเภอ ที่ว่าการอำเภอนาบอน

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยนายอภิชาติ เชยบัวแก้ว

แบบ ปร.5 (ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	499,900.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	499,900.00	
สรุป	คิดเป็นราคากลาง	**499,900.00**	
	(ตัวอักษร)	**(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)**	
		วงเงินงบประมาณเพียง	**499,500.00**
(ตัวอักษร)		**(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายโสพล ตรีแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกรกมล กิตติลิขิตกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)

แบบ ปร.5 (ก)

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

งาน งานปรับปรุงและต่อเติมอาคาร ศาลาประชาคมอำเภอ ที่ว่าการอำเภอนาบอน

ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ด้านหน้ากว้าง 9.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร

ด้านหลังกว้า 1.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร

แบบอาคารโครงสร้างเหล็ก หลังคาเพิงแหงนแบบเมทัลชีท พร้อมงานระบบไฟฟ้า และงานระบบสุขาภิบาล ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

จุดดำเนินงาน ศาลาประชาคมอำเภอ ที่ว่าการอำเภอนาบอน

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยนายอภิชาติ เชยบัวแก้ว

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานปรับปรุง (งานอาคาร)				
	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	230,155.64	1.3091	301,296.75	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	107,350.00	1.3091	140,531.89	
	หมวดงานระบบไฟฟ้า	13,349.00	1.3091	17,475.18	
	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	31,023.36	1.3091	40,612.68	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป		รวมค่างานเป็นเงิน		499,916.49	
		คิดเป็นวงเงินราคากลาง		499,900.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			
		วงเงินงบประมาณเพียง		499,500.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายโสพล ตรีแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกรกมล กิตติลิขิตกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และการกำหนดราคากลาง

งาน งานปรับปรุงและต่อเติมอาคาร ศาลาประชาคมอำเภอ ที่ว่าการอำเภอนาบอน

ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ด้านหน้ากว้าง 9.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร

ด้านหลังกว้าง 1.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร

แบบอาคารโครงสร้างเหล็ก หลังคาเพิงแหงนแบบเมทัลชีท พร้อมงานระบบไฟฟ้า และงานระบบสุขาภิบาล

ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

จุดดำเนินงาน ศาลาประชาคมอำเภอ ที่ว่าการอำเภอนาบอน

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน **สถานที่** หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยนายอภิชาติ เชยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง / ผอ.กองช่าง อบต.แก้วแสน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	**หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม**								
1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการ ปักผัง	1.00	เหมารวม	-	-	-	-	-	
1.2	งานดินขุดและถมกลับ	1.40	ลบ.ม.	-	-	99.00	138.60	138.60	
1.3	คอนกรีตโครงสร้าง	1.20	ลบ.ม.	2,669.16	3,202.99	391.00	469.20	3,672.19	
1.4	คอนกรีตหยาบ	0.20	ลบ.ม.	2,526.17	505.23	391.00	78.20	583.43	
1.5	ทรายหยาบ	0.20	ลบ.ม.	450.00	90.00	104.00	20.80	110.80	
1.6	ไม้แบบ	19.20	ลบ.ฟ.	504.67	9,689.66	105.00	2,016.00	11,705.66	
	- ค่าแรงไม้แบบ	19.20	ตร.ม.	-	-	115.00	2,208.00	2,208.00	
	- ตะปู 3 นิ้ว	5.00	กก.	37.39	186.95	-	-	186.95	
1.7	เหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกลมเคลือบสังกะสี ขนาด 4 นิ้ว	16.00	ท่อน	2,250.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- เหล็กกล่องจัตุรัส 4" x 4" x 3.2 มม.	25.00	ท่อน	1,250.00	31,250.00	450.00	11,250.00	42,500.00	
	รวมงานโครงสร้างหน้านี้							97,105.64	
	รวมงานโครงสร้าง ยอดยกไป							97,105.64	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	รวมงานโครงสร้าง ยอดยกมา							97,105.64	
	- เหล็กกล่องผืนผ้า 2" x 4" x 3.2 มม.	49.00	ท่อน	1,000.00	49,000.00	400.00	19,600.00	68,600.00	
	- เหล็กกล่องผืนผ้า 1 1/2" x 3 x 2.0 มม.	49.00	ท่อน	850.00	41,650.00	400.00	19,600.00	61,250.00	
	- แผ่นเหล็ก หนา 1.2 มม. ขนาด 150x150 มม.	16.00	แผ่น	150.00	2,400.00	50.00	800.00	3,200.00	
	รวมงานโครงสร้างหน้านี้							133,050.00	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							**230,155.64**	
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
2.1	งานหลังคา								
	- แผ่นเมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	332.00	ตร.ม.	200.00	66,400.00	70.00	23,240.00	89,640.00	
	- ครอบข้างมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	21.00	ม.	180.00	3,780.00	50.00	1,050.00	4,830.00	
	- รางน้ำฝนพร้อมท่อน้ำสังกะสี	56.00	ม.	230.00	12,880.00	-	-	12,880.00	
	- ตะปูเกลียว	-	ตัว	-	-	-	-	-	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							**107,350.00**	
3	**งานระบบไฟฟ้า**								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า แบบไม่น้อยกว่า 4 ช่อง	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- โคมไฟแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 W พร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	350.00	2,450.00	135.00	945.00	3,395.00	
	- สวิทช์	7.00	ชุด	52.00	364.00	120.00	840.00	1,204.00	
	- ปลั๊กเต้ารับแบบคู่ชนิดมีกราวน์	7.00	ชุด	130.00	910.00	120.00	840.00	1,750.00	
	- สายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ที่ขภายนอกภายใน 2x2.5 ตร.มม.	1.00	เหมารวม	4,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า							**13,349.00**	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
4	**หมวดงานระบบสุขาภิบาล**								
4.1	ระบบท่อระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง								
	- ขนาด 2 นิ้ว	2.00	ท่อน	161.68	323.36	50.00	100.00	423.36	
	- บ่อซึม บ่อซีเมนต์สำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์	1.00	บ่อ	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- เปลี่ยนโถส้วมแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	4,550.00	9,100.00	450.00	900.00	10,000.00	
	- เปลี่ยนโถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	2,100.00	8,400.00	450.00	1,800.00	10,200.00	
	- เปลี่ยนอ่างล้างหน้าแบบฝังเคาร์เตอร์พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00	
	รวมงานระบบสุขาภิบาล							31,023.36	