บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

ที่ นศ ๑๖๑๘/ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

๒. <u>ข้อเท็จจริง</u>

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โดยร่วมกันพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงินราคากลางทั้งสิ้นจำนวน ๓๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน โดยแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด รายละเอียดตาม ปร.๔ ปร ๕และ ปร.๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ตำแหน่งประธานกรรมการ
(นายโสพล ตรีแก้ว)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นายกรกมล กิตติลิขิตกุล)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แก้วแสน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม

(นางสาวภรณ์ทิพย์ ปรียานนท์)
เจ้าหน้าที่

(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรม

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๓๑๔,๐๐๐.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอนาบอน โดยทำการปรับปรุงอาคารบ้านพักนายอำเภอ ขนาดกว้าง ๗.๒๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร แบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กผสมโครงสร้างเหล็กหลังคาเพิงแหงน แบบเมทัลชีท รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๑๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง

๖.๒ แบบรูปรายการ

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายโสพล ตรีแก้ว ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๗.๒ นายกรกมล กิตติลิขิตกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๗.๓ นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แก้วแสน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งาน งานปรับปรุงอาคารบ้านพักนายอำเภอนาบอน

ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงอาคารขนาดกว้าง 7.20 เมตร ยาว 16.00 เมตร แบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กผสมโครงสร้างเหล็ก หลังคาเพิงแหงนแบบเมทัลชีท พร้อมงานระบบไฟฟ้า ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

จุดดำเนินงาน บ้านพักนายอำเภอ ที่ว่าการอำเภอนาบอน

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 243811

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยนายอภิชาติ เชยบัวแก้ว

แบบ ปร.5 (ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	332,100.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	332,100.00	
สรุป	คิดเป็นราคากลาง	**332,100.00**	
	(ตัวอักษร)	**(สามแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)**	
		วงเงินงบประมาณเพียง	**314,000.00**
(ตัวอักษร)		**(สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายโสพล ตรีแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกรกมล กิตติลิขิตกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

งาน งานปรับปรุงอาคารบ้านพักนายอำเภอนาบอน

ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงอาคารขนาดกว้าง 7.20 เมตร ยาว 16.00 เมตร แบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กผสมโครงสร้างเหล็ก หลังคาเพิงแหงนแบบเมทัลชีท พร้อมงานระบบไฟฟ้า ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

จุดดำเนินงาน บ้านพักนายอำเภอ ที่ว่าการอำเภอนาบอน

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 243811

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยนายอภิชาติ เชยบัวแก้ว

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานปรับปรุง (งานอาคาร)				
	หมวดงานรื้อถอน	1,000.00	1.3091	1,309.10	
	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	130,084.73	1.3091	170,293.92	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	106,399.52	1.3091	139,287.61	
	หมวดงานระบบไฟฟ้า	16,268.00	1.3091	21,296.44	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป		รวมค่างานเป็นเงิน		332,187.07	
		คิดเป็นวงเงินราคากลาง		**332,100.00**	
(ตัวอักษร)		**(สามแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)**			
		วงเงินงบประมาณเพียง		**314,000.00**	
(ตัวอักษร)		**(สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)**			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายโสพล ตรีแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกรกมล กิตติลิขิตกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และการกำหนดราคากลาง

งาน งานปรับปรุงอาคารบ้านพักนายอำเภอนาบอน

ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงอาคารขนาดกว้าง 7.20 เมตร ยาว 16.00 เมตร
แบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กผสมโครงสร้างเหล็ก หลังคาเพิงแหงนแบบเมทัลชีท พร้อมงานระบบไฟฟ้า
ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

จุดดำเนินงาน บ้านพักนายอำเภอ ที่ว่าการอำเภอนาบอน

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน **สถานที่** หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12-ก.ค.-67

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยนายอภิชาติ เชยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง / ผอ.กองช่าง อบต.แก้วแสน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	**หมวดงานรื้อถอน**								
1.1	งานรื้อถอนคอนกรีตเดิม รื้อขนไป	1.00	เหมารวม	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมหมวดงานรื้อถอน							1,000.00	
2	**หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม**								
2.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการ ปักผัง	1.00	เหมารวม	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2.2	งานดินขุดและถมกลับ	10.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	990.00	990.00	
2.3	คอนกรีตโครงสร้าง	15.00	ลบ.ม.	2,669.16	40,037.40	391.00	5,865.00	45,902.40	
2.4	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	2,526.17	2,526.17	391.00	391.00	2,917.17	
2.5	ทรายหยาบ	5.00	ลบ.ม.	450.00	2,250.00	104.00	520.00	2,770.00	
2.6	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB ∅ 9 มม.	31.00	เส้น	128.99	3,998.69	16.62	515.22	4,513.91	
	- เหล็ก RB ∅ 6 มม.	181.00	เส้น	65.42	11,841.02	9.10	1,647.10	13,488.12	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ~~18~~	8.00	กก.	65.73	525.84	-	-	525.84	
	รวมงานโครงสร้างหน้านี้							73,107.44	
	รวมงานโครงสร้าง ยอดยกไป							73,107.44	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	รวมงานโครงสร้าง ยอดยกมา							73,107.44	
2.7	เหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่อง 1" x 2" x 1.2 มม.	30.00	เส้น	291.00	8,730.00	12.30	369.00	9,099.00	
	- เหล็กกล่อง 2" x 4" x 1.2 มม.	38.00	เส้น	644.00	24,472.00	25.50	969.00	25,441.00	
	- เหล็กแผ่น หนา 3 มม.	10.00	แผ่น	250.00	2,500.00	100.00	1,000.00	3,500.00	
2.8	ไม้แบบ								
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50 %)	9.00	ลบ.ฟ.	504.67	4,542.03	1,197.00	10,773.00	15,315.03	
	- ไม้เคร่ายึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 30 %)	3.00	ลบ.ฟ.	771.03	2,313.09	399.00	1,197.00	3,510.09	
	- ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	3.00	กก.	37.39	112.17	-	-	112.17	
	รวมงานโครงสร้างหน้านี้							**56,977.29**	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							**130,084.73**	