ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ **ก่อสร้างสถานีอนามัย อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังวัว ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่อาคารประมาณ ๓๑๔ ตารางเมตร**

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **โรงพยาบาลพระพรหม อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช**

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ประกอบด้วย

-ก่อสร้างสถานีอนามัย อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังวัว ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่อาคารประมาณ ๓๑๔ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๓,๒๖๒,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๓ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๑.นายพิศาล	ถาวรวงษ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพรหม โรงพยาบาลพระพรหม	ประธานกรรมการ
๒.นายวินัย	วาหลวง	ตำแหน่ง	สาธารณสุขอำเภอพระพรหม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระพรหม	กรรมการ
๓.นางวิสาร์	ขนอม	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังวัว	กรรมการ
๔.นายไพรัช	เพ็ชรปาล	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นศ.	กรรมการ
๕.นายอดิศร	รัญจวน	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นศ.	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

☐	ประเภท **อาคารสถานีอนามัย**
☐	สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังวัว อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช**
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **กองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ**
☐	แบบเลขที่ **10746+ก.77/มิ.ย./61** เอกสารเลขที่ **10746/1/62 (แก้ไขแบบ)** พื้นที่อาคาร **314** ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 + ปร.5 จำนวน **8** แผ่น จำนวนชั้น **2** ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ **จังหวัดนครศรีธรรมราช** ประจำเดือน **ธันวาคม 2561**
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน **มี.ค.-60**
☐	ประมาณราคาเมื่อ เดือน **มกราคม พ.ศ. 2562**

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0421.5 / ว.27 ลว. 30 มีนาคม 2555

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.412 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560

FACTOR - F งานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย = 15% , -เงินประกันผลงานหัก = 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7%

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก ตอกเสาเข็ม คอร.	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	2,499,272	เสาเข็ม คอร.
	ราคารวมค่า Factor-F 1.2991	3,246,804	ใช้สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	กระทรวงพานิชย์ สุราษฎร์ธานี
	ราคาร่วมค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	-	เดือนธันวาคม ปี 2561
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	16,000	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		**3,262,804**	
คิดเป็นเงินโดยประมาณ		**3,262,000**	
	(ตัวอักษร)	**สามล้านสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน**	
☐ พื้นที่อาคาร **314** ตร.ม.		เฉลี่ยราคา **10,389** บาท / ตร.ม.	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายพิศาล ถาวรวงษ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวินัย วาหลวง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายไพรัช เพ็ชรปาล)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางณวิสาร์ ขนอม)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอดิศร รัญจวน)

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง **อาคารสถานีอนามัย** แบบเลขที่ : **10746 + อส.ก.77/มิ.ย./61**

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังวัว อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช** **+10746/1/62 (แก้ไขแบบ)**

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก ฐานรากตอกเข็ม คอร.		หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
1	**กลุ่มงานที่ 1**			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมคำอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง			
	1.1.1 ฐานรากชนิดเสาเข็ม คอร.		962,535	
	1.1.2 งานโครงหลังคา		150,264	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานหลังคา		98,355	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		122,839	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง		165,474	
	1.2.4 งานผิวพื้น		162,108	
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง , วงกบ - กระจก		381,500	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ (สีขาว) พร้อมอุปกรณ์		63,698	
	1.2.7 ตกแต่งงานบันได		12,952	
	1.2.8 งานทาสี		103,832	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด		44,800	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล		48,838	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า		154,159	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		**2,471,354**	
2	**กลุ่มงานที่ 2**			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		-	
	2.2 งานระบบลิฟท์		-	
	2.3 งานระบบพิเศษอื่นๆ		-	
	2.3.1 งานระบบโทรศัพท์		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		-	
3	**กลุ่มงานที่ 3**			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		-	

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง **อาคารสถานีอนามัย** แบบเลขที่ : **10746 + อส.ก.77/มิ.ย./61**

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังวัว อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช** **+10746/1/62 (แก้ไขแบบ)**

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก ฐานรากตอกเข็ม คอร.		หมายเหตุ
4	**กลุ่มงานที่ 4**			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	4.1 งานภูมิทัศน์			
	4.1.1 งานทางเท้ารอบอาคาร		27,918	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4		**27,918**	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		**2,499,272**	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ		-	
	2.2 ระบบโสตทัศน์ , ระบบคอมพิวเตอร์		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		**-**	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		16,000	
	รวมค่างานส่วนที่ 3		**16,000**	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง **อาคารสถานีอนามัย** แบบเลขที่ **10746+อส.ก.77/มิ.ย./61**

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังวัว อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช** **+10746/1/62 (แก้ไขแบบ)**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)							
	กลุ่มงานที่ 1							
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)							
	1.1 งานโครงสร้าง							
	1.1.1 ฐานรากชนิดเสาเข็ม คอร.							
1	เสาเข็ม คอร. [ ] 0.22 x 0.22 x 6.00 ม.	ต้น	30	1,514	45,420	408	12,240	57,660
2	ค่าแรงงานสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	30	-	-	180	5,400	5,400
3	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	23	-	-	148	3,404	3,404
4	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	2	350	700	99	198	898
5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1	2,299	2,299	398	398	2,697
6	คอนกรีตโครงสร้าง fc'=180 ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	93	2,299	213,807	485	45,105	258,912
7	ไม้แบบหล่อคอนกรีต				-			
	- ไม้แบบ (ใช้ 50% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	524	280	146,720	-	-	146,720
	- ไม่คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	157	260	40,820	-	-	40,820
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	749	-	-	133	99,617	99,617
8	ตะปู	กก.	187	34	6,367	-	-	6,367
9	เหล็กเสริมคอนกรีต SR-24				-			
	- RB 6 มม. SR-24	กก.	1,206	24.41	29,438	4.1	4,945	34,383
	- RB 9 มม. SR-24	กก.	4,619	22.28	102,911	4.1	18,938	121,849
10	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40				-			
	- RB 12 มม. SD-40	กก.	1,866	21.57	40,250	3.3	6,158	46,407
	- RB 16 มม. SD-40	กก.	3,750	22.75	85,313	3.3	12,375	97,688
11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	343	54.52	18,713	-	-	18,713
12	ป้องกันและกำจัดปลวก (รวมเดินท่อ)	ตร.ม.	300	70	21,000	-	-	21,000
	รวม 1.1.1				**753,757**		**208,777**	**962,535**
	1.1.2 งานโครงหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณโครงหลังคา							
	- เหล็ก [125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	กก.	1,433	24	34,392	-	-	34,392
	- เหล็ก [100 x 50 x 20 x 3.2 มม. (เหล็กแป)	กก.	2,244	24	53,856	-	-	53,856
	- เหล็ก [75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	กก.	273	24	6,552	-	-	6,552
2	เหล็ก L 50x50x4 มม.	กก.	184	24	4,416	-	-	4,416
3	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงการหลังคา	กก.	4,134	-	-	12	49,608	49,608
4	เหล็กหน้าแปลนหัวเสา				-		-	-
	- ขนาด 0.20 x 0.20 ม. หนา 6 มม.	แผ่น	16	80	1,280	-	-	1,280
5	BOLT Dia 12 มม.	ชุด	32	5	160	-	-	160
	รวม 1.1.2				**100,656**		**49,608**	**150,264**

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ 10746+อส.ก.77/มิ.ย./61

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังวัว อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช +10746/1/62 (แก้ไขแบบ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ลอนคู่สีแดง - ส้ม ขนาด 0.50 x 1.20	แผ่น	735	58	42,630	-	-	42,630
2	ครอบสันกระเบื้องลอนคู่สีแดง - ส้ม	แผ่น	141	52	7,332	-	-	7,332
3	ตะขอยึดกระเบื้อง 6"	ตัว	735	3.58	2,631	-	-	2,631
4	สลักเกลียว/ตะปูเกลียว	ตัว	141	3.74	527	-	-	527
5	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	317	-	-	45	14,265	14,265
6	เชิงชาย+ปิดเชิงชาย+ไม้กันนก ไม้เทียมสำเร็จรูป	ม.	78	240	18,720	83	6,474	25,194
7	รางน้ำตะเข้รางสแตนเลส	ม.	11	500	5,500	25	275	5,775
	รวม 1.2.1				**77,341**		**21,014**	**98,355**
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้าฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	152	80	12,160	82	12,464	24,624
2	ฝ้ายิปซั่มบอร์ดรุ่นขอบลาด หนา 9มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ระบบ METAL STUD							
	@ 0.40 X 1.00 ม.	ตร.ม.	173	280	48,440	75	12,975	61,415
3	ฝ้ายิปซั่มบอร์ดทนน้ำ หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ระบบ METAL STUD							
	@ 0.40 X 1.00 ม. (ชายคา+ทางเข้า)	ตร.ม.	92	325	29,900	75	6,900	36,800
	รวม 1.2.2				**90,500**		**32,339**	**122,839**
	1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐแดงสี่รู/แปดรู ครึ่งแผ่น	ตร.ม.	218	180	39,240	89	19,402	58,642
2	บล็อคแก้วใส ขนาด 0.19 x 0.19 x 0.10 ม.	ตร.ม.	3	1,500	4,500	200	600	5,100
3	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	266	60	15,960	90	23,940	39,900
4	ฉาบปูนผนังโครงสร้าง	ตร.ม.	193	70	13,510	100	19,300	32,810
5	ฉาบปูนผนังเรียบเซาะร่องแนวนอน	ตร.ม.	28	60	1,680	113	3,164	4,844
6	บุกระเบื้องเคลือบสีขนาดไม่น้อยกว่า 8"x8"	ตร.ม.	22	285	6,270	166	3,652	9,922
7	เอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	144	55	7,920	44	6,336	14,256
	รวม 1.2.3				**89,080**		**76,394**	**165,474**
	1.2.4 งานผิวพื้น							
1	ผิวปูกระเบื้องเคลือบด้านกันลื่น ขนาดไม้น้อยกว่า 8"x8"	ตร.ม.	28	285	7,980	158	4,424	12,404
2	ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60	ตร.ม.	290	320	92,800	184	53,360	146,160
3	ผิวปูกระเบื้องเคลือบด้านกันลื่น ขนาดไม้น้อยกว่า 8"x8"	ตร.ม.	8	285	2,280	158	1,264	3,544
	รวม 1.2.4				**103,060**		**59,048**	**162,108**

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง **อาคารสถานีอนามัย** แบบเลขที่ **10746+อส.ก.77/มิ.ย./61**

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังวัว อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช** **+10746/1/62 (แก้ไขแบบ)**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ป1 บานกระจกเทมเปอร์ (ด้านทางเข้า)	ชุด	1	48,000	48,000	2,500	2,500	50,500
2	ป2	ชุด	1	4,200	4,200	500	500	4,700
3	ป2a	ชุด	1	4,200	4,200	500	500	4,700
4	ป3	ชุด	1	3,270	3,270	450	450	3,720
5	ป4	ชุด	1	14,790	14,790	1,790	1,790	16,580
6	ป5 บานกระจกอลูมิเนียม	ชุด	1	6,500	6,500	685	685	7,185
7	ป6 บาน uPVC	ชุด	1	3,170	3,170	500	500	3,670
8	ป6' บานเลื่อน (ห้องน้ำภายใน)	ชุด	1	4,500	4,500	-	-	4,500
9	ป7	ชุด	1	24,000	24,000	2,420	2,420	26,420
10	ป8+น8 (ชั้นบน ห้องทำงาน ผอ.รพ.สต.)	ชุด	1	18,000	18,000	-	-	18,000
11	ป9 (ห้องเก็บของใต้บันได)	ชุด	1	1,800	1,800	-	-	1,800
12	น1	ชุด	7	11,685	81,795	1,690	11,830	93,625
13	น1'+ป1' (ออกด้านหลัง)	ชุด	1	11,685	11,685	1,690	1,690	13,375
14	น1a	ชุด	11	7,685	84,535	1,070	11,770	96,305
15	น2	ชุด	1	7,710	7,710	1,110	1,110	8,820
16	น3	ชุด	1	3,695	3,695	365	365	4,060
17	น4	ชุด	1	5,370	5,370	870	870	6,240
18	น5	ชุด	2	1,100	2,200	130	260	2,460
19	2น6	ชุด	1	2,130	2,130	250	250	2,380
20	5น7	ชุด	2	5,620	11,240	610	1,220	12,460
	รวม 1.2.5				**342,790**		**38,710**	**381,500**
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ (สีขาว) พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง ก๊อกน้ำก้านปัด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	2	2,790	5,580	450	900	6,480
2	โถส้วมชักโครกเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด+วาวล์ปิดเปิดน้ำ	ชุด	2	4,130	8,260	450	900	9,160
3	ก๊อกน้ำชนิดก้านปัด	ชุด	2	650	1,300	25	50	1,350
4	ขอแขวนผ้าโลหะ	ชุด	2	110	220	35	70	290
5	กระจกเงาปรับมุม	ชุด	2	800	1,600	70	140	1,740
6	หิ้งวางของ	ชุด	2	455	910	120	240	1,150
7	สายฉีดชำระชนิดมีปุ่มกดน้ำ+วาวล์ปิดเปิดน้ำ	ชุด	2	499	998	70	140	1,138
8	ราวทรงตัวสำหรับคนพิการ							
	- ราวสแตนเลส CT 751 L/R# SA(HM)	ชุด	2	3,120	6,240	105	210	6,450
	- ราวสแตนเลส CT 753 L/R# SA(HM)	ชุด	2	2,720	5,440	70	140	5,580
9	อ่างล้างหน้าฝังเคาน์เตอร์รวม ก๊อกน้ำ+อุปกรณ์ครบชุด	ชุด	4	5,640	22,560	450	1,800	24,360
10	เคาน์เตอร์คสล. บุกระเบื้องเคลือบ ยาว 0.80 ม.	ชุด	4	1,500	6,000	-	-	6,000
	รวม 1.2.6				**59,108**		**4,590**	**63,698**

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง **อาคารสถานีอนามัย** แบบเลขที่ **10746+อส.ก.77/มิ.ย./61**

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังวัว อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช** **+10746/1/62 (แก้ไขแบบ)**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.7 ตกแต่งงานบันได							
1	ชานพักบันได ผิวกระเบื้องแกรนิตโต้	ตร.ม.	3	320	960	184	552	1,512
2	ขั้นบันได ผิวกระเบื้องแกรนิตโต้ พร้อมจมูกบันได	ม.	26	220	5,720	220	5,720	11,440
	รวม 1.2.7				**6,680**		**6,272**	**12,952**
	1.2.8 งานทาสี							
1	ทาสีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวะอากาศ							
	- ภายใน	ตร.ม.	676	42	28,392	30	20,280	48,672
	- ภายนอก	ตร.ม.	382	42	16,044	32	12,224	28,268
2	ทาสีกันสนิมโครงหลังคา (สีกันสนิม 2 ชั้น, สีน้ำมัน 2 ชั้น)	ตร.ม.	332	46	15,272	35	11,620	26,892
	รวม 1.2.8				**59,708**		**44,124**	**103,832**
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	รางบันได สแตนเลส 2"	ม.	9	1,800	16,200	-	-	16,200
2	แผ่นป้ายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตัวหนังสือสแตนเลส							
	ขนาดป้าย 1.20 x 3.30 x 0.10 ม.	ชุด	1	25,000	25,000	500	500	25,500
3	แผ่นป้ายแสดงก่อสร้างข้อมูลอาคาร เอกสารเลขที่							
	ก.132/ก.ย./53	ชุด	1	3,000	3,000	100	100	3,100
	รวม 1.2.8				**44,200**		**600**	**44,800**
	1.3 งานระบบประปา-สุขาภิบาล							
1	ท่อประปา PVC ชั้น 13.5							
	- Dia 1/2"	ท่อน	2	51	102	120	240	342
	- Dia 3/4"	ท่อน	10	61	610	120	1,200	1,810
	- Dia 1"	ท่อน	2	94	188	120	240	428
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ				450		135	585
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ				270		81	351
2	ท่อระบายอากาศ + ท่อน้ำทิ้ง PVC - 8.5							
	- Dia 3"	ท่อน	9	360	3,240	300	2,700	5,940
	- Dia 2"	ท่อน	2	164	328	160	320	648
	- Dia 1 1/2"	ท่อน	2	103	206	120	240	446
	- Dia 1"	ท่อน	2	64	128	120	240	368
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ				1,561		468	2,029
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ				1,171		351	1,522
3	ท่อส้วม PVC 8.5							
	- Dia 4"	ท่อน	4	579	2,316	400	1,600	3,916
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ				926		278	1,204

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง **อาคารสถานีอนามัย** แบบเลขที่ **10746+อส.ก.77/มิ.ย./61**

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังวัว อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช** **+10746/1/62 (แก้ไขแบบ)**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ				695		208	903
4	STOP VALVE	ชุด	4	360	1,440	25	100	1,540
5	ประตูน้ำ							
	- Dia 1"	ชุด	1	556	556	200	200	756
	- Dia 3/4"	ชุด	1	352	352	150	150	502
6	FCO ช่องทำความสะอาดท่อ							
	- Dia 3"	ชุด	1	700	700	300	300	1,000
7	ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น Dia 2"	ชุด	2	470	940	75	150	1,090
8	มาตร วัดน้ำ Dia1"	ชุด	1	1,758	1,758	200	200	1,958
9	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 1,600 ลิตร/วัน	ชุด	1	16,500	16,500	5,000	5,000	21,500
	รวม 1.3				**34,437**		**14,402**	**48,838**
	1.4 ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	โคมไฟฟ้า							
	- LED (T8) 1x18 W. โคมเปลือย ทรงอกไก่	ชุด	36	735	26,460	115	4,140	30,600
	- LED (BULB) 1x7 W DOWNLIGHT Dia. 140 mm.							
	สะท้อนแสงอลูมิเนียมสีเงินฝังฝ้า	ชุด	2	835	1,670	115	230	1,900
	- LED (BULB) 1x7 W โคมไฟกิ่งติดผนัง กรงนก	ชุด	11	685	7,535	165	1,815	9,350
2	สวิทช์							
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 1 ช่อง	จุด	9	70	630	80	720	1,350
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 2 ช่อง	จุด	4	100	400	90	360	760
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 3 ช่อง	จุด	2	130	260	100	200	460
3	เต้ารับไฟฟ้าคู่ 10A , 250 V,(2P+E)UNIVERSAL TYPE	จุด	28	180	5,040	90	2,520	7,560
4	JUNCTION BOX (สำหรับพัดลม)	ชุด	1	30	30	50	50	80
5	เดินสายลอย(ตีกิ๊บ)สำหรับดวงโคม,เต้ารับและกล่องต่อสาย	จุด	82	300	24,600	100	8,200	32,800
6	สายเมนเข้าอาคาร 4x35 mm.THW,in 2" IMC				-		-	-
	(คิดความยาว 20 เมตร)				-		-	-
	- THW 35 Sq.mm.	ม.	97	113	10,961	30	2,910	13,871
	- VAF 2 x 2.5 Sq.mm	ม.	468	14	6,552	14	6,552	13,104
	- VAF/G 2 x 2.5 / 1.5 Sq.mm.	ม.	100	42	4,200	16	1,600	5,800
	- VAF 2 x 4 / 2.5 Sq.mm.	ม.	62	62	3,844	18	1,116	4,960
	- IMC Dia. 2"	ม.	22	214	4,708	48	1,056	5,764
	- อุปกรณ์ประกอบท่อและเดินสายไฟ	เหมา	1	3,500	3,500	-	-	3,500
7	LOAD CENTER 30 CKT 3 , 4W	ชุด	1	13,800	13,800	800	800	14,600
8	MCB 3P, 80AT/100 AF WITH ENCLOSURE	ชุด	1	7,500	7,500	200	200	7,700
	รวม 1.4.1				**121,690**		**32,469**	**154,159**

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง **อาคารสถานีอนามัย** แบบเลขที่ **10746+อส.ก.77/มิ.ย./61**

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังวัว อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช** **+10746/1/62 (แก้ไขแบบ)**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	กลุ่มงานที่ 4							
	4.1 งานภูมิทัศน์							
	4.1.1 งานทางเท้ารอบอาคาร							
1	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคาร	ตร.ม.	84.60	250	21,150	80	6,768	27,918
	รวม 4.1.1				**21,150**		**6,768**	**27,918**
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)							
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี							
1	เจาะสำรวจดินโดย วิธี BORING TEST	จุด	1	16,000	16,000	-	-	16,000
	รวม 3.1				**16,000**		**-**	**16,000**