ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ **อาคารห้องน้ำผู้ป่วย โรงพยาบาลพระพรหม อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช**
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **โรงพยาบาลพระพรหม อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช**

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท** (**หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน**)

๓. ลักษณะงาน ประกอบด้วย

- **ก่อสร้างอาคารห้องน้ำผู้ป่วย โรงพยาบาลพระพรหม อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่อาคารประมาณ ๑๘๐ ตารางเมตร**

๔. ราคากลางคำนวณ ณ **เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒**
เป็นเงิน **๑,๗๕๔,๐๐๐.**-บาท (**หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน**)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ **แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)**

๕.๒ **แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๕)**

๕.๓ **แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)**

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๑. นายพิศาล ถาวรวงษ์	ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ	ลงชื่อ.....
๒. นายโชคชัย ไกรนรา	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ลงชื่อ.....
๓. นางมัตติกา ประพฤติดี	ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ	ลงชื่อ.....
๔. นางสาวจุฑารัตน์ ดำปาน	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ลงชื่อ.....
๕. นายณัฐพงษ์ เมตตา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ลงชื่อ.....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพระพรหม

☐	ประเภท	**อาคารห้องน้ำผู้ป่วย**				
☐	สถานที่ก่อสร้าง	**โรงพยาบาลพระพรหม อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช**				
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	**โรงพยาบาลพระพรหม**				
☐	แบบเลขที่ **โรงพยาบาลพระพรหม**	เอกสารเลขที่		พื้นที่อาคาร	**180**	ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 + ปร.5 จำนวน	**6**	แผ่น	จำนวนชั้น	**1**	ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	**จังหวัดนครศรีธรรมราช**		ประจำเดือน	**พฤษภาคม 2562**	
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน				**มี.ค.-60**	
☐	ประมาณราคาเมื่อ เดือน **มิถุนายน พ.ศ. 2562**					

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 19 ตุลาคม 2560

FACTOR - F งานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย = 0% , -เงินประกันผลงานหัก = 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7%

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก ไม่ตอกเสาเข็ม คอร.	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	1,337,249	
	ราคารวมค่า Factor-F 1.3044	1,744,307	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	9,400	
	ราคาร่วมค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	10,058	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		**1,754,365**	
คิดเป็นเงินโดยประมาณ		**1,754,000**	
	(ตัวอักษร)	**หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน**	
☐ พื้นที่อาคาร **180** ตร.ม.		เฉลี่ยราคา **9,744** บาท / ตร.ม.	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายพิศาล ถาวรวงษ์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวจุฑารัตน์ ดำปาน)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายโชคชัย ไกรนรา)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายณัฐพงษ์ เมตตา)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางมัตติกา ประพฤติดี)

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง **อาคารห้องน้ำผู้ป่วย** แบบเลขที่ :

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลพระพรหม อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ฐานรากตอกเข็ม คอร.		
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
1	**กลุ่มงานที่ 1**			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง			
	1.1.1 ฐานรากชนิดเสาเข็ม คอร.		314,193	
	1.1.2 งานโครงหลังคา		70,026	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานหลังคา		44,476	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		-	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง		166,392	
	1.2.4 งานผิวพื้น		33,036	
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง , วงกบ - กระจก		77,400	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ (สีขาว) พร้อมอุปกรณ์		180,712	
	1.2.7 ตกแต่งงานบันได		-	
	1.2.8 งานทาสี		83,284	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด		3,100	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล		90,840	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า		273,790	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		**1,337,249**	
2	**กลุ่มงานที่ 2**			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		-	
	2.2 งานระบบลิฟท์		-	
	2.3 งานระบบพิเศษอื่นๆ		-	
	2.3.1 งานระบบโทรศัพท์		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		**-**	
3	**กลุ่มงานที่ 3**			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		**-**	

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง **อาคารห้องน้ำผู้ป่วย** แบบเลขที่ :

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลพระพรหม อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ฐานรากตอกเข็ม คอร.		
4	**กลุ่มงานที่ 4**			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	4.1 งานภูมิทัศน์			
	4.1.1 งานทางเท้ารอบอาคาร		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4		**-**	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		**1,337,249**	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ		9,400	
	2.2 ระบบโสตทัศน์ , ระบบคอมพิวเตอร์		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		**9,400**	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3		**-**	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง **อาคารห้องน้ำผู้ป่วย** แบบเลขที่ **อส.ก.77/มิ.ย./61**

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลพระพรหม อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)							
	กลุ่มงานที่ 1							
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)							
	1.1 งานโครงสร้าง							
	1.1.1 ฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม คอร.							
1	ถมดิน	ลบ.ม.	74	130	9,620	99	7,326	16,946
2	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	100	-	-	148	14,800	14,800
3	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	8	350	2,800	99	792	3,592
4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.85	2,242	4,148	398	736	4,884
5	คอนกรีตโครงสร้าง fc'=180 ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	42	2,299	96,558	485	20,370	116,928
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต				-			
	- ไม้แบบ (ใช้ 50% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	160	220	35,200	-	-	35,200
	- ไม่ค่ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	48	180	8,640	-	-	8,640
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	200	-	-	133	26,600	26,600
7	ตะปู	กก.	-	34	-	-	-	-
8	เหล็กเสริมคอนกรีต SR-24				-			
	- RB 6 มม. SR-24	กก.	407	22.31	9,080	4.1	1,669	10,749
	- RB 9 มม. SR-24	กก.	1,048	22.10	23,161	4.1	4,297	27,458
9	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40				-			
	- RB 12 มม. SD-40	กก.	1,735	21.57	37,424	3.3	5,726	43,149
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	96	54.83	5,247	-	-	5,247
	รวม 1.1.1				**231,878**		**82,315**	**314,193**
	1.1.2 งานโครงหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณโครงหลังคา							
	- เหล็กกล่อง [] 38 x 38 x 3.2 มม.	กก.	99	26	2,574	-	-	2,574
	- เสาเหล็ก [] 100 x 100 x 4.5 มม.	กก.	78	26	2,028	-	-	2,028
	- แปเหล็ก [] 100 x 50 x 3.2 มม.	กก.	1,178	26	30,628	-	-	30,628
	- จันทันเหล็ก [] 150 x 50 x 3.2 มม.	กก.	286	26	7,436	-	-	7,436
	- ปิดปลายเหล็ก [] 50 x 25 x 3.2 มม.	กก.	39	26	1,014	-	-	1,014
	- เหล็กกลม O 1" x 2.3 มม.	กก.	65	26	1,690	-	-	1,690
	- เหล็กฉาก L 50 x 50 x 5 มม.	กก.	46	26	1,196	-	-	1,196
2	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงการหลังคา	กก.	1,791	-	-	10	17,910	17,910
3	Expantion Bolt 9 มม.	ตัว	33	50	1,650	-	-	1,650
4	Plate 100 x 50 x 6 มม.	ชุด	3	200	600	-	-	600
5	Plate 100 x 75 x 6 มม.	ชุด	6	200	1,200	-	-	1,200
6	Plate 75 x 50 x 6 มม.	ชุด	14	150	2,100	-	-	2,100
	รวม 1.1.2				**52,116**		**17,910**	**70,026**

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง **อาคารห้องน้ำผู้ป่วย** แบบเลขที่ **อส.ก.77/มิ.ย./61**

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลพระพรหม อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	Metal Sheet หนา 0.42 มม. พร้อมฉนวน	ตร.ม.	75	240	18,000	70	5,250	23,250
2	Polycabonat	ตร.ม.	22	320	7,040	70	1,540	8,580
3	Flashing Metal Sheet	ม.	25	260	6,500	50	1,250	7,750
4	Aluminum Clampping	ตร.ม.	7	600	4,200	-	-	4,200
5	Aluminum C ปิดชาย	ม.	4	80	320	94	376	696
	รวม 1.2.1				**36,060**		**8,416**	**44,476**
	1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐแดงสี่รู/แปดรู ครึ่งแผ่น	ตร.ม.	86	180	15,480	89	7,654	23,134
2	บล็อคแก้วใส ขนาด 0.19 x 0.19 x 0.10 ม.	ตร.ม.	52	1,200	62,400	200	10,400	72,800
3	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	172	60	10,320	90	15,480	25,800
4	บุกระเบื้องเคลือบสีขนาดไม่น้อยกว่า 8"x8"	ตร.ม.	90	240	21,600	166	14,940	36,540
5	เอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	82	55	4,510	44	3,608	8,118
	รวม 1.2.3				**114,310**		**52,082**	**166,392**
	1.2.4 งานผิวพื้น							
1	ผิวพื้นขัดหยาบ	ตร.ม.	48	25	1,200	61	2,928	4,128
2	ผิวพื้นทรายล้าง	ตร.ม.	36	280	10,080	158	5,688	15,768
3	ผิวปูกระเบื้องเคลือบด้านกันลื่น ขนาดไม่น้อยกว่า 8"x8"	ตร.ม.	30	280	8,400	158	4,740	13,140
	รวม 1.2.4				**19,680**		**13,356**	**33,036**
	1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ป1 (ผนังสำเร็จรูป)	ชุด	9	5,500	49,500	500	4,500	54,000
2	ป2 (บานเลื่อนห้องน้ำคนพิการ)	ชุด	2	4,500	9,000	500	1,000	10,000
3	น1 (ห้องเก็บของ)	ชุด	1	6,500	6,500	500	500	7,000
4	อลูมิเนียมติดอ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2 ฝั่ง	ชุด	4	1,500	6,000	100	400	6,400
	รวม 1.2.5				**71,000**		**6,400**	**77,400**
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ (สีขาว) พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง ก๊อกน้ำก้านปัด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	2	2,790	5,580	450	900	6,480
2	โถส้วมชักโครกเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด+วาวล์ปิดเปิดน้ำ	ชุด	11	4,130	45,430	450	4,950	50,380
3	โถปัสสาสะชาย พร้อมวาล์วเปิดปิด	ชุด	6	5,445	32,670	450	2,700	35,370
4	ฝักบัวชำระสายอ่อน	ชุด	2	499	998	35	70	1,068
5	ที่ใส่สบู่ชนิดฝังผนัง	ชุด	2	280	560	120	240	800
6	ขอแขวนผ้าโลหะ	ชุด	11	110	1,210	35	385	1,595
7	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	11	280	3,080	120	1,320	4,400

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง **อาคารห้องน้ำผู้ป่วย** แบบเลขที่ **อส.ก.77/มิ.ย./61**

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลพระพรหม อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
8	ก๊อกน้ำเตี้ยติดผนัง	ชุด	5	80	400	25	125	525
9	สายฉีดชำระชนิดมีปุ่มกดน้ำ+วาวล์ปิดเปิดน้ำ	ชุด	11	499	5,489	70	770	6,259
10	ราวทรงตัวสำหรับคนพิการ							
	- ราวสแตนเลส CT 751 L/R# SA(HM)	ชุด	3	3,120	9,360	105	315	9,675
	- ราวสแตนเลส CT 753 L/R# SA(HM)	ชุด	3	2,720	8,160	70	210	8,370
11	ชุดราวจับสแตนเลส ห้องน้ำภายใน	ชุด	11	400	4,400	70	770	5,170
12	กระจกเงา 0.80 x 0.50 ม. (ห้องน้ำคนพิการ)	ชุด	2	850	1,700	70	140	1,840
13	กระจกเงา 2.20 x 0.95 ม.	ชุด	2	1,500	3,000	120	240	3,240
14	อ่างล้างหน้าฝังเคาน์เตอร์รวม ก๊อกน้ำ+อุปกรณ์ครบชุด	ชุด	6	5,640	33,840	450	2,700	36,540
15	เคาน์เตอร์คสล. หินอ่อน	ชุด	6	1,500	9,000	-	-	9,000
	รวม 1.2.6				**164,877**		**15,835**	**180,712**
	1.2.8 งานทาสี							
1	ทาสีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวะอากาศ							
	ภายใน - ภายนอก	ตร.ม.	1,000	40	40,000	30	30,000	70,000
2	ทาสีกันสนิมโครงหลังคา (สีกันสนิม 2 ชั้น, สีน้ำมัน 2 ชั้น)	ตร.ม.	164	46	7,544	35	5,740	13,284
	รวม 1.2.8				**47,544**		**35,740**	**83,284**
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	แผ่นป้ายแสดงก่อสร้างข้อมูลอาคาร เอกสารเลขที่							
	ก.132/ก.ย./53	ชุด	1	3,000	3,000	100	100	3,100
	รวม 1.2.8				**3,000**		**100**	**3,100**
	1.3 งานระบบประปา-สุขาภิบาล							
1	ท่อประปา PVC ชั้น 13.5							
	- Dia 1/2"	ท่อน	2	51	102	120	240	342
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ				51		15	66
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ				31		9	40
2	ท่อระบายอากาศ + ท่อน้ำทิ้ง PVC - 8.5							
	- Dia 2"	ท่อน	14	164	2,296	160	2,240	4,536
	- Dia 1/2"	ท่อน	35	103	3,605	120	4,200	7,805
	- Dia 1"	ท่อน	6	64	384	120	720	1,104
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ				2,514		754	3,268
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ				1,886		566	2,451
3	ท่อส้วม PVC 8.5							
	- Dia 4"	ท่อน	8	579	4,632	400	3,200	7,832
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ				1,853		556	2,409
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ				1,390		417	1,806

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง **อาคารห้องน้ำผู้ป่วย** แบบเลขที่ **อส.ก.77/มิ.ย./61**

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลพระพรหม อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4	STOP VALVE 1/2"	ชุด	30	360	10,800	25	750	11,550
5	GATE VALVE 1"	ชุด	2	200	400	25	50	450
7	FCO ช่องทำความสะอาดท่อ							
	- Dia 3"	ชุด	2	700	1,400	300	600	2,000
8	ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น Dia 2"	ชุด	4	470	1,880	75	300	2,180
9	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 1,600 ลิตร/วัน	ชุด	2	16,500	33,000	5,000	10,000	43,000
	รวม 1.3				**66,223**		**24,617**	**90,840**
	1.4 ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	โคมไฟฟ้า							
	- ขนาด LED (T8) 1X10 W.	ชุด	12	675	8,100	115	1,380	9,480
	- ขนาด LED (T8) 1X20 W.	ชุด	8	880	7,040	115	920	7,960
2	สวิทช์							
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 1 ช่อง	จุด	18	70	1,260	80	1,440	2,700
3	เต้ารับไฟฟ้าคู่ 10A , 250 V,(2P+E)UNIVERSAL TYPE	จุด	6	180	1,080	90	540	1,620
4	JUNCTION BOX (สำหรับพัดลม)	ชุด	1	30	30	50	50	80
5	เดินสายร้อยท่อ สำหรับดวงโคม,เต้ารับและกล่องต่อสาย	จุด	45	600	27,000	150	6,750	33,750
6	สายเมนเข้าอาคาร				-		-	-
	- THW 16 Sq.mm.	ม.	80	113	9,040	30	2,400	11,440
	- THW 10 Sq.mm.	ม.	40	113	4,520	31	1,240	5,760
	- VAF 1 x 2.5 Sq.mm	ม.	1,200	14	16,800	14	16,800	33,600
	- VAF 1 x 1.5 Sq.mm.	ม.	2,000	62	124,000	18	36,000	160,000
7	ชุดสวิตซ์บอร์ด 64 แอมป์	ชุด	1	3,500	3,500	500	500	4,000
8	ชุดเบรคเกอร์	ชุด	2	1,500	3,000	200	400	3,400
	รวม 1.4.1				**205,370**		**68,420**	**273,790**
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ							
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)							
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ							
1	เครื่องสูบน้ำแรงดันอัตโนมัติ	ชุด	2	4,500	9,000	200	400	9,400
	รวม 2.1				**9,000**		**400**	**9,400**