แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๒๙,๐๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ตามแบบแปลนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่แบบ ยผจ.นศ.๑๗/๒๕๖๗ รายละเอียดอื่น ๆ ตามข้อกำหนดที่แนบท้ายสัญญา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๙,๐๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง

๖.๒ แบบรูปรายการ

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายโสพล ตรีแก้ว ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๗.๒ นายกรกมล กิตติลิขิตกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๗.๓ นายเอกชัย ดุกหลิ่ม ตำแหน่ง พนักงานสถาปนิก สนง.โยธาธิการและผังเมือง กรรมการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

☐ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน

☐ สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

☐ แบบ ปร.4/ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 36 แผ่น

☐ กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร		แฟคเตอร์ F ภายใต้เงื่อนไข
1	ค่างานก่อสร้างอาคาร	28,202,000.00	- การจ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
2	ค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ	824,000.00	- การหักเงินประกัน 0 %
			- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
			- อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	**รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น**	**29,026,000.00**	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ยี่สิบเก้าล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

☐ ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

Factor F ภายใต้เงื่อนไข ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายโสพล ตรีแก้ว)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายกรกมล กิตติลิขิตกุล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายเอกชัย ดุกหลิ่ม)

พนักงานสถาปนิก

แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

☐ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ แบบเลขที่ ยผจ.นศ.17/2567

☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 33 หน้า

☐ กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				แฟคเตอร์ F ภายใต้เงื่อนไข
1	ค่างาน ส่วนที่ 1 (ทุน)	22,771,112.63	1.2385	28,202,022.99	- การจ่ายเงินล่วงหน้า 0 % - การหักเงินประกัน 0 % - อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	**รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น**			**28,202,022.99**	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ยี่สิบแปดล้านสองแสนสองพันบาทถ้วน)			**28,202,000.00**	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่ 1,435 ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ 19,653 บาท/ตารางเมตร

Factor F ภายใต้เงื่อนไข ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายโสพล ตรีแก้ว)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายกรกมล กิตติลิขิตกุล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายเอกชัย ดุกหลิ่ม)

พนักงานสถาปนิก

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ.17 /2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>สรุปงาน</u>								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม					7,072,218.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					7,682,403.00	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล		รวม					1,216,405.00	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม					4,242,899.00	
5	หมวดงานระบบปรับอากาศ และเครื่องกล		รวม					2,557,187.63	
6	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน							22,771,112.63	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง**								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนห้องด้านหน้าอาคารเดิมพร้อมก่อสร้างเชื่อมต่อกับอาคารใหม่	1.00	เหมา	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	- รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. หน้าอาคารเดิม	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- รื้อถอนโรงจอดรถยนต์ 2 หลัง	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- รื้อถอนเสาธงชาติ	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	เสาเข็ม 0.26x0.26x21.00 ม.	85.00	ต้น	7,261.68	617,243.00	1,340.00	113,900.00	731,143.00	
	- สกัดหัวเสาเข็ม	85.00	ต้น	-	-	250.00	21,250.00	21,250.00	
	- ขุดดิน - ถมคืน	156.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	17,472.00	17,472.00	
	- ทรายรองพื้นอัดแน่น	11.00	ลบ.ม.	700.93	7,710.00	112.00	1,232.00	8,942.00	
	- คอนกรีตหยาบ	8.00	ลบ.ม.	2,562.00	20,496.00	426.00	3,408.00	23,904.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	399.30	ลบ.ม.	2,620.00	1,046,166.00	519.00	207,237.00	1,253,403.00	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	3,669.60	ตร.ม.	-	-	139.00	510,074.00	510,074.00	
	ไม้ใช้ทำไม้แบบ	2,568.72	ลบ.ฟ	350.00	899,052.00	-	-	899,052.00	
	ไม้เคร่ายึดงานไม้แบบ	770.62	ลบ.ฟ.	350.00	269,716.00	-	-	269,716.00	
	ไม้ค้ำ	835.00	ต้น	35.00	29,225.00	-	-	29,225.00	
	ตะปูประกอบแบบ	917.40	ก.ก.	37.39	34,302.00	-	-	34,302.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตเส้นกลม			-	-	-	-		
	SR 24 dia 6 ม.ม.	3,030.50	ก.ก.	24.84	75,278.00	4.40	13,334.00	88,612.00	
	dia 9 ม.ม.	8,201.60	ก.ก.	23.97	196,592.00	4.40	36,087.00	232,679.00	

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	SD30 dia 12 ม.ม.	2,449.70	ก.ก.	25.25	61,855.00	3.60	8,819.00	70,674.00	
	dia 16 ม.ม.	9,290.60	ก.ก.	22.46	208,667.00	3.60	33,446.00	242,113.00	ราคาตรัง
	dia 20 ม.ม.	9,313.70	ก.ก.	28.45	264,975.00	3.10	28,872.00	293,847.00	
	dia 25 ม.ม.	20,058.50	ก.ก.	22.11	443,493.00	3.10	62,181.00	505,674.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,570.00	ก.ก.	65.73	103,196.00	-	-	103,196.00	
	พื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE รับ นน. 300 กก./ตร.ม.	1,161.00	ตร.ม.	300.00	348,300.00	25.00	29,025.00	377,325.00	
	คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป พร้อมเหล็กเสริม	1,161.00	ตร.ม.	297.00	344,817.00	35.00	40,635.00	385,452.00	
	- งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็ก C 125 x 65 x 6 x 8 มม.	7,156.00	ก.ก.	27.08	193,784.00	10.00	71,560.00	265,344.00	
	- เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	8,717.00	ก.ก.	27.08	236,056.00	10.00	87,170.00	323,226.00	
	- แปเหล็กสำเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.	3,365.00	ม.	62.50	210,313.00		-	210,313.00	
	- ค่าแรงติดแปเหล็ก	755.00	ตร.ม.	-	-	25.00	18,875.00	18,875.00	
	- ทาสีโครงหลังคา	755.00	ตร.ม.	50.00	37,750.00	35.00	26,425.00	64,175.00	
	- เจาะสำรวจดิน	1.00	หลุม	-	-	9,230.00	9,230.00	9,230.00	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							**7,072,218.00**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	<u>หมวดงานสถาปัตยกรรม</u>								
	2.1 งานหลังคา		รวม					403,814.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน		รวม					681,747.00	
	2.3 งานผนังตกแต่ง		รวม					2,913,613.00	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง		รวม					1,313,062.00	
	2.5 งานบันไดและราวกันตก		รวม					214,176.00	
	2.6 งานประตู - หน้าต่าง		รวม					984,000.00	
	2.7 งานสุขภัณฑ์		รวม					494,835.00	
	2.8 งานทาสี		รวม					464,356.00	
	2.9 งานเบ็ดเตล็ด		รวม					212,800.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							7,682,403.00	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ.17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต สีน้ำตาล	980.00	ตร.ม.	144.00	141,120.00	-	-	141,120.00	
	- ครอบสันหลังคา	85.00	ม.	126.45	10,748.00	74.00	6,290.00	17,038.00	
	- ตะเฆ่รางน้ำสเตนเลส	102.00	ม.	800.00	81,600.00	25.00	2,550.00	84,150.00	
	- ตะเฆ่สัน	60.00	ม.	126.45	7,587.00	74.00	4,440.00	12,027.00	
	- เชิงชายไม้เทียม	390.00	ม.	152.33	59,409.00	45.00	17,550.00	76,959.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	980.00	ตร.ม.	-	-	74.00	72,520.00	72,520.00	
	รวมงานข้อ 2.1							**403,814.00**	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 ม.ม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็ก	1,356.00	ตร.ม.	298.00	404,088.00	75.00	101,700.00	505,788.00	ราคาสพฐ.
	อาบสังกะสี			-	-	-	-	-	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 ม.ม. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ	135.00	ตร.ม.	315.00	42,525.00	75.00	10,125.00	52,650.00	ราคาสพฐ.
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี			-	-	-	-	-	
	- ท้องพื้น ค.ส.ล. ฉาบปูนเรียบ	112.00	ตร.ม.	100.00	11,200.00	87.00	9,744.00	20,944.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์บอร์ด ฉาบรอยต่อเรียบ	295.00	ตร.ม.	272.00	80,240.00	75.00	22,125.00	102,365.00	
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	รวมงานข้อ 2.2							**681,747.00**	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.3 งานพื้นและตกแต่ง								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิต ขนาด 0.60x 0.60 ม.	1,189.00	ตร.ม.	606.00	720,534.00	222.00	263,958.00	984,492.00	ราคาสพฐ.
	- พื้นหินขัดกับที่ (ยกเลิก ให้ดูงานราวบันไดและราวกันตก)	-	ตร.ม.	453.00	-	161.00	-	-	ราคาสพฐ.
	- พื้นผิวปูกระเบื้อง เซรามิค 8" x 8" ชนิดด้าน	96.50	ตร.ม.	350.00	33,775.00	158.00	15,247.00	49,022.00	ราคาสพฐ.
	- พื้นผิวทรายล้างฝังร่องเส้น PVC	15.00	ตร.ม.	394.00	5,910.00	104.00	1,560.00	7,470.00	ราคาสพฐ.
	- พื้นผิวขัดมันเรียบ	250.00	ตร.ม.	113.00	28,250.00	87.00	21,750.00	50,000.00	ราคาสพฐ.
	- พื้นผิวปูกระเบื้อง เซรามิค 8" x 8"	21.00	ตร.ม.	350.00	7,350.00	158.00	3,318.00	10,668.00	ราคาสพฐ.
	- บัวเชิงผนัง PVC.	1,305.00	ม.	124.00	161,820.00	38.00	49,590.00	211,410.00	
	รวมงานข้อ 2.3							**1,313,062.00**	
	2.4 งานผนังและตกแต่ง								
	- ก่ออิฐแดงกลวง E122หนาครึ่งแผ่น	3,489.00	ตร.ม.	226.00	788,514.00	89.00	310,521.00	1,099,035.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล.	2,442.00	ม.	125.00	305,250.00	35.00	85,470.00	390,720.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	969.00	ตร.ม.	73.00	70,737.00	100.00	96,900.00	167,637.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	5,175.00	ตร.ม.	73.00	377,775.00	82.00	424,350.00	802,125.00	
	- ฉาบปูนเรียบฝังเส้น PVC. กว้าง 1" ลึก 1 ซ.ม.	336.00	ตร.ม.	100.00	33,600.00	113.00	37,968.00	71,568.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิค 8"x8"	231.00	ตร.ม.	350.00	80,850.00	138.00	31,878.00	112,728.00	
	- ปั้นบัวเสา	36.00	จุด	250.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- ปั้นบัวผนัง	1,600.00	ม.	125.00	200,000.00	38.00	60,800.00	260,800.00	
	รวมงานข้อ 2.4							**2,913,613.00**	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.5 งานราวบันไดและราวกันตก								
	ST 1.								
	- ขั้นบันไดแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x 0.60 ม.	17.00	ม.	606.00	10,302.00	222.00	3,774.00	14,076.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมสอดเส้น PVC กว้าง 2"	22.00	ม.	135.00	2,970.00	38.00	836.00	3,806.00	
	ST 2.								
	- ขั้นบันไดแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x 0.60 ม.	75.00	ม.	606.00	45,450.00	222.00	16,650.00	62,100.00	
	- ชานพักผิวแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x 0.60 ม.	14.00	ตร.ม	606.00	8,484.00	222.00	3,108.00	11,592.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมสอดเส้น PVC กว้าง 2"	78.00	ม.	135.00	10,530.00	38.00	2,964.00	13,494.00	
	- ราวบันไดเหล็ก	20.00	ม.	1,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	ST 3.			-	-	-	-	-	
	- ขั้นบันไดแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x 0.60 ม.	6.00	ม.	606.00	3,636.00	222.00	1,332.00	4,968.00	
	- ชานพักผิวแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x 0.60 ม.	5.00	ตร.ม	606.00	3,030.00	222.00	1,110.00	4,140.00	
	ราวกันตกทางลาดคนพิการ	20.00	ม.	3,500.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	รวมงานข้อ 2.5							**214,176.00**	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.6 งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป. 1	1.00	ชุด	13,125.00	13,125.00	-	-	13,125.00	
	- ป. 2	15.00	ชุด	10,750.00	161,250.00	-	-	161,250.00	
	- ป. 3	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- ป. 4	12.00	ชุด	4,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	- ป. 5	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- ป. 6	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ป. 7	3.00	ชุด	4,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- ป. 8	1.00	ชุด	4,100.00	4,100.00	-	-	4,100.00	
	- ป. 9	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- น. 1	24.00	ชุด	8,050.00	193,200.00	-	-	193,200.00	
	- น. 2	51.00	ชุด	7,200.00	367,200.00	-	-	367,200.00	
	- น. 3	12.00	ชุด	2,800.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	- น. 4	5.00	ชุด	5,625.00	28,125.00	-	-	28,125.00	
	- น. 5	6.00	ชุด	2,175.00	13,050.00	-	-	13,050.00	
	- น. 6	12.00	ชุด	1,125.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	- น. 7	2.00	ชุด	5,425.00	10,850.00	-	-	10,850.00	
	- น. 8	2.00	ชุด	6,150.00	12,300.00	-	-	12,300.00	
	- น. 9	4.00	ชุด	12,050.00	48,200.00	-	-	48,200.00	
							(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ		
	รวมงานข้อ 2.6						(ลงชื่อ) ..... กรรมการ	**984,000.00**	
							(ลงชื่อ) ..... กรรมการ		

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.7 งานสุขภัณฑ์(สีขาว)								
	- โถส้วมนั่งราบ C -179	11.00	ชุด	4,600.00	50,600.00	450.00	4,950.00	55,550.00	
	- โถส้วมนั่งยองฐานสำเร็จหม้อน้ำต่ำ C -203	9.00	ชุด	3,600.00	32,400.00	150.00	1,350.00	33,750.00	
	- โถปัสสาวะชาย C-37	12.00	ชุด	5,880.00	70,560.00	450.00	5,400.00	75,960.00	
	- โถปัสสาวะชาย C-307	1.00	ชุด	2,760.00	2,760.00	450.00	450.00	3,210.00	
	- อ่างล้างหน้าฝังเคาน์เตอร์ C -007	16.00	ชุด	2,960.00	47,360.00	450.00	7,200.00	54,560.00	
	- อ่างล้างหน้าแขวนผนัง C -013	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00	450.00	450.00	3,030.00	
	- ถาดวางของพลาสติค	1.00	ชุด	230.00	230.00	25.00	25.00	255.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระฝังผนัง	2.00	ชุด	675.00	1,350.00	120.00	240.00	1,590.00	
	- สายชำระ	20.00	ชุด	355.00	7,100.00	35.00	700.00	7,800.00	
	- กระจกเงากรอบอลูมิเนียม	120.00	ตร.ฟ.	120.00	14,400.00	70.00	8,400.00	22,800.00	
	- ขอแขวนผ้า พร้อมปุ่มยางกันชน	2.00	ชุด	125.00	250.00	35.00	70.00	320.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชนิดก้านโยก	17.00	ชุด	350.00	5,950.00	-	-	5,950.00	
	- ตะแกรงกรองผงพื้นชนิดดักกลิ่น	8.00	ชุด	95.00	760.00	75.00	600.00	1,360.00	
	- ราวทรงตัวคนพิการ	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล.ผิวบุหินแกรนิต	18.00	ม.	2,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- ผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป	18.00	ห้อง	9,900.00	178,200.00	-	-	178,200.00	
							(ลงชื่อ) ..... ประธาน		
	รวมงานข้อ 2.7							**494,835.00**	
							(ลงชื่อ) ..... กรรมการ		
							(ลงชื่อ) ..... กรรมการ		

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช. แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.8 งานทาสี								
	- ทาสีพลาสติคชนิดทาภายนอก	1,962.00	ตร.ม.	50.00	98,100.00	31.00	60,822.00	158,922.00	
	- ทาสีพลาสติคชนิดทาภายใน	4,058.00	ตร.ม.	45.00	182,610.00	28.00	113,624.00	296,234.00	
	- ทาสีน้ำมัน ชนิดทาไม้	75.00	ตร.ม.	45.00	3,375.00	35.00	2,625.00	6,000.00	
	- ทาสีน้ำมัน ชนิดทาเหล็ก	40.00	ตร.ม.	45.00	1,800.00	35.00	1,400.00	3,200.00	
	รวมงานข้อ 2.8							**464,356.00**	
	2.9 งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานระบบป้องกันปลวก ระบบท่อ	500.00	ตร.ม.	160.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	- ป้ายชื่อ " ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช "	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	ตัวหนังสือสแตนเลส ขัดเงา สูง 25 ซ.ม.			-	-	-	-	-	
	- ตราครุฑ ไฟเบอร์พร้อมทำสี ขนาดสูง 1.80 ม.	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	- หน้าบรรณเกล็ดไม้ระบายอากาศ กรุมุ้งลวด (ขนาดกว้าง 3.00 ม.)	4.00	ชุด	3,100.00	12,400.00	1,000.00	4,000.00	16,400.00	
	- หน้าบรรณเกล็ดไม้ระบายอากาศ กรุมุ้งลวด (ขนาดกว้าง 5.00 ม.)	4.00	ชุด	5,600.00	22,400.00	1,000.00	4,000.00	26,400.00	
	รวมงานข้อ 2.9							**212,800.00**	

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	<u>หมวดงานระบบสุขาภิบาล</u>								
	3.1 งานเดินท่อโสโครก (PVC 8.5)		รวม					106,645.50	
	3.2 งานเดินท่อน้ำทิ้ง (PVC 8.5)		รวม					78,928.50	
	3.3 งานเดินท่ออากาศ (PVC 8.5)		รวม					22,209.00	
	3.4 งานเดินท่อประปา (PVC 13.5)		รวม					131,777.00	
	3.5 งานเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์		รวม					173,666.00	
	3.6 งานระบบสุขาภิบาลรอบอาคาร และอื่นๆ		รวม					703,179.00	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล							1,216,405.00	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.1 งานเดินท่อโสโครก (PVC 8.5)								
	ท่อขนาด Dia 6"	47.00	ม.	310.00	14,570.00	200.00	9,400.00	23,970.00	
	ท่อขนาด Dia 4"	35.00	ม.	151.00	5,285.00	100.00	3,500.00	8,785.00	
	ท่อขนาด Dia 2"	14.00	ม.	43.00	602.00	40.00	560.00	1,162.00	
	ข้องอ 90 องศา			-	-	-	-	-	
	ขนาด Dia 6"	3.00	อัน	295.00	885.00	88.00	264.00	1,149.00	
	ขนาด Dia 4"	7.00	อัน	139.00	973.00	21.00	147.00	1,120.00	
	ขนาด Dia 2"	16.00	อัน	24.00	384.00	15.00	240.00	624.00	
	ข้องอ 45 องศา			-	-	-	-	-	
	ขนาด Dia 6"	13.00	อัน	230.00	2,990.00	65.00	845.00	3,835.00	
	ขนาด Dia 4"	7.00	อัน	139.00	973.00	21.00	147.00	1,120.00	
	สามทางวาย			-	-	-	-	-	
	ขนาด Dia 6"	8.00	อัน	547.00	4,376.00	164.00	1,312.00	5,688.00	
	ขนาด Dia 4"	6.00	อัน	296.00	1,776.00	48.00	288.00	2,064.00	
	ข้อต่ออ่อนยางสังเคราะห์			-	-	-	-	-	
	ขนาด Dia 6"	3.00	อัน	1,500.00	4,500.00	180.00	540.00	5,040.00	
	FCO			-	-	-	-	-	
	ขนาด Dia 6"	1.00	อัน	540.00	540.00	360.00	360.00	900.00	
	ขนาด Dia 4"	6.00	อัน	390.00	2,340.00	240.00	1,440.00	3,780.00	

(ลงชื่อ).....กรรม

(ลงชื่อ).....กรรม

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	SCO			-	-	-	-	-	
	ขนาด Dia 6"	2.00	อัน	750.00	1,500.00	180.00	360.00	1,860.00	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	LOT	-	-	-	-	5,000.00	
	ค่าทดสอบท่อ	1.00	LOT	-	-	-	-	5,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานห้องน้ำ 2 ชั้น							71,097.00	
	งานเพิ่มเติมห้องน้ำชั้นล่าง							35,548.50	
	รวมงานข้อ 3.1							**106,645.50**	
	3.2 งานเดินท่อน้ำทิ้ง (PVC 8.5)								
	ท่อขนาด Dia 3"	61.00	ม.	93.00	5,673.00	75.00	4,575.00	10,248.00	
	ท่อขนาด Dia 2"	79.00	ม.	43.00	3,397.00	40.00	3,160.00	6,557.00	
	ข้องอ 90 องศา			-	-	-	-	-	
	ขนาด Dia 3"	11.00	อัน	71.00	781.00	15.00	165.00	946.00	
	ขนาด Dia 2"	26.00	อัน	24.00	624.00	15.00	390.00	1,014.00	
	ข้องอ 45 องศา			-	-	-	-	-	
	ขนาด Dia 3"	15.00	อัน	71.00	1,065.00	15.00	225.00	1,290.00	
	ขนาด Dia 2"	21.00	อัน	24.00	504.00	15.00	315.00	819.00	
	สามทางวาย			-	-	-	-		
	ขนาด Dia 3"	13.00	อัน	136.00	1,768.00	25.00	325.00	2,093.00	
	ขนาด Dia 2"	17.00	อัน	35.00	595.00	15.00	255.00	850.00	
	FD			-	-	-			
	ขนาด Dia 2"	19.00	อัน	200.00	3,800.00	120.00	2,280.00	6,080.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	FCO			-	-	-	-	-	
	ขนาด Dia 3"	1.00	อัน	390.00	390.00	180.00	180.00	570.00	
	ขนาด Dia 2"	10.00	อัน	390.00	3,900.00	120.00	1,200.00	5,100.00	
	P - TRAP			-	-	-	-	-	
	ขนาด Dia 2"	19.00	อัน	145.00	2,755.00	43.00	817.00	3,572.00	
	SCO			-	-	-	-	-	
	ขนาด Dia 3"	2.00	อัน	390.00	780.00	90.00	180.00	960.00	
	ข้อต่ออ่อนยางสังเคราะห์			-	-	-	-	-	
	ขนาด Dia 3"	3.00	อัน	750.00	2,250.00	90.00	270.00	2,520.00	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	LOT	-	-	-	-	5,000.00	
	ค่าทดสอบท่อ	1.00	LOT	-	-	-	-	5,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานห้องน้ำ 3 ชั้น							52,619.00	
	เพิ่มเติมงานห้องน้ำชั้นล่าง							26,309.50	
	รวมงานข้อ 3.2							**78,928.50**	
	3.3 งานเดินท่ออากาศ (PVC 8.5)								
	ท่อขนาด Dia 2 1/2"	22.00	ม.	67.00	1,474.00	50.00	1,100.00	2,574.00	
	ท่อขนาด Dia 2"	44.00	ม.	43.00	1,892.00	40.00	1,760.00	3,652.00	
	ท่อขนาด Dia 1 1/2"	32.00	ม.	28.00	896.00	30.00	960.00	1,856.00	
	สามทางที่			-	-	-	-	-	
	ขนาด Dia 2 1/2"	3.00	อัน	76.00	228.00	20.00	60.00	288.00	
	ขนาด Dia 2"	11.00	อัน	35.00	385.00	20.00	220.00	605.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ขนาด Dia 2" - 1 1/2"	7.00	อัน	35.00	245.00	20.00	140.00	385.00	
	ขนาด Dia 1 1/2"	8.00	อัน	22.00	176.00	20.00	160.00	336.00	
	ข้องอ 90 องศา			-	-	-	-	-	
	ขนาด Dia 2 1/2"	6.00	อัน	51.00	306.00	20.00	120.00	426.00	
	ขนาด Dia 2"	21.00	อัน	24.00	504.00	20.00	420.00	924.00	
	ขนาด Dia 2" - 1 1/2"	20.00	อัน	12.00	240.00	20.00	400.00	640.00	
	ข้อลด			-	-	-	-	-	
	ขนาด Dia 2" - 1 1/2"	7.00	อัน	15.00	105.00	20.00	140.00	245.00	
	A.V.C.			-	-	-	-	-	
	ขนาด Dia 2 1/2"	1.00	อัน	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	ข้อต่ออ่อนยางสังเคราะห์			-	-	-	-	-	
	ขนาด Dia 2 1/2"	1.00	อัน	650.00	650.00	75.00	75.00	725.00	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	LOT	-	-	-	-	1,000.00	
	ค่าทดสอบท่อ	1.00	LOT	-	-	-	-	500.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานห้องน้ำ 3 ชั้น							14,806.00	
	งานเพิ่มเติมห้องน้ำชั้นล่าง							7,403.00	
	รวมงานข้อ 3.3							22,209.00	
	3.4 งานเดินท่อประปา (PVC 13.5)								
	ท่อขนาด Dia 2 1/2"	32.00	ม.	101.00	3,232.00	60.00	1,920.00	5,152.00	
	ท่อขนาด Dia 2"	33.00	ม.	61.00	2,013.00	40.00	1,320.00	3,333.00	
	ท่อขนาด Dia 1 1/2"	61.00	ม.	40.00	2,440.00	30.00	1,830.00	4,270.00	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ท่อขนาด Dia 1"	44.00	ม.	24.00	1,056.00	30.00	1,320.00	2,376.00	
	ท่อขนาด Dia 3/4"	77.00	ม.	15.00	1,155.00	30.00	2,310.00	3,465.00	
	สามทางที			-	-	-	-	-	
	ขนาด Dia 2 1/2"	7.00	อัน	76.00	532.00	20.00	140.00	672.00	
	ขนาด Dia 2"	3.00	อัน	35.00	105.00	20.00	60.00	165.00	
	ขนาด Dia 1 1/2"	11.00	อัน	22.00	242.00	15.00	165.00	407.00	
	ขนาด Dia 1"	14.00	อัน	11.00	154.00	15.00	210.00	364.00	
	ขนาด Dia 3/4"	8.00	อัน	6.00	48.00	15.00	120.00	168.00	
	ข้องอ 90 องศา			-	-	-	-	-	
	ขนาด Dia 2 1/2"	5.00	อัน	51.00	255.00	20.00	100.00	355.00	
	ขนาด Dia 2"	3.00	อัน	24.00	72.00	20.00	60.00	132.00	
	ขนาด Dia 1 1/2"	26.00	อัน	16.00	416.00	15.00	390.00	806.00	
	ขนาด Dia 1"	18.00	อัน	8.00	144.00	15.00	270.00	414.00	
	ขนาด Dia 3/4"	37.00	อัน	4.00	148.00	15.00	555.00	703.00	
	ข้อลด			-	-	-	-	-	
	ขนาด Dia 2" - 1 1/2"	2.00	อัน	44.00	88.00	20.00	40.00	128.00	
	ขนาด Dia 1 1/2" - 1"	2.00	อัน	26.00	52.00	15.00	30.00	82.00	
	ขนาด Dia 1" - 3/4"	4.00	อัน	14.00	56.00	15.00	60.00	116.00	
	STOP VA'VE ขนาด Dia 1/2"	32.00	อัน	200.00	6,400.00	20.00	640.00	7,040.00	
	GATE VALVE			-	-	-	-	-	
	ขนาด Dia 1/2"	4.00	อัน	1,970.00	7,880.00	100.00	400.00	8,280.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ขนาด Dia 3/4"	2.00	อัน	520.00	1,040.00	100.00	200.00	1,240.00	
	ขนาด Dia 1 1/2"	2.00	อัน	1,150.00	2,300.00	100.00	200.00	2,500.00	
	ขนาด Dia 1"	1.00	อัน	780.00	780.00	100.00	100.00	880.00	
	FOOT VALVE AND STRAINER			-	-	-	-	-	
	ขนาด Dia 2"	2.00	อัน	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	
	MODULATING FLOAT VALVE			-	-	-	-	-	
	ขนาด Dia 1 1/2"	1.00	อัน	12,500.00	12,500.00	500.00	500.00	13,000.00	
	ก๊อกน้ำ			-	-	-	-	-	
	ขนาด Dia 1 1/2"	4.00	อัน	180.00	720.00	25.00	100.00	820.00	
	ข้อต่ออ่อนยางสังเคราะห์			-	-	-	-	-	
	ขนาด Dia 2 1/2"	2.00	อัน	750.00	1,500.00	75.00	150.00	1,650.00	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	LOT	-	-	-	-	8,000.00	
	ค่าทดสอบท่อ	1.00	LOT	-	-	-	-	8,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานห้องน้ำ 3 ชั้น							82,518.00	
	งานเพิ่มเติมห้องน้ำชั้นล่าง							41,259.00	
	มาตรวัดน้ำ (พร้อมค่าธรรมเนียมติดตั้ง) ขนาด Dia 1"	1.00	อัน	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	รวมงานข้อ 3.4							**131,777.00**	
	3.5 งานเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์								
	- เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน(BP-1) ขนาด 200 ลิตร/นาที ที่ความสูง	1.00	ชุด	133,589.00	133,589.00	40,076.70	40,077.00	173,666.00	
	35 เมตร จำนวน 2 เครื่อง ถังความดันขนาด 200 ลิตร พร้อมคอนโทรล								
	รวมงานข้อ 3.5							**173,666.00**	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.6 งานระบบสุขาภิบาลรอบอาคาร และอื่นๆ								
	- ท่อ ค.ส.ล. Dia 0.40 ม.	131.00	ม.	1,100.00	144,100.00	-	-	144,100.00	
	- บ่อพักท่อ ค.ส.ล. Dia 0.40 ม. ฝาปิด ค.ส.ล.	15.00	บ่อ	4,679.00	70,185.00	-	-	70,185.00	
	- ท่อ HDPE Dia 10"	44.00	ม.	891.00	39,204.00	-	-	39,204.00	
	- บ่อพักท่อรับน้ำเสีย	5.00	บ่อ	4,540.00	22,700.00	2,598.00	12,990.00	35,690.00	
	- บ่อบำบัดน้ำเสีย	1.00	ถัง	271,000.00	271,000.00	-	-	271,000.00	
	- ถังเก็บน้ำใต้ดิน	1.00	ถัง	143,000.00	143,000.00	-	-	143,000.00	
	รวมงานข้อ 3.6							**703,179.00**	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกร

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานระบบไฟฟ้า		รวม					2,070,329.00	
	4.2 งานระบบล่อฟ้า		รวม					215,586.00	
	4.3 งานระบบโทรศัพท์		รวม					730,912.00	
	4.4 งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์		รวม					334,870.00	
	4.5 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้		รวม					558,702.00	
	4.6 ระบบทีวีวงจรปิด		รวม					332,500.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							4,242,899.00	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.1 ระบบไฟฟ้า								
	1.1 TRANSFORMER								
	- 1-250 kVA. TRANSFORMER HERMETICALLY								
	SEALED TYPE PEA STANDARD								
	- นั่งร้านสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- ACCESSORIES	-	LOT	15,000.00	-	-	-	-	
	1.2 ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า								
	- ค่าตรวจไฟฟ้า	-	LOT	15,000.00	-	-	-	-	
	- ค่าต่อไฟฟ้า	-	LOT	35,000.00	-	-	-	-	
	- ค่าสมทบก่อสร้าง	-	LOT	28,500.00	-	-	-	-	
	1.3 MDB 1 ALL BRANCH CB. IC >= 35 KA								
	- MCB 400 AT-3P	1.00	SET	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	- CB 125 AT-3P	1.00	SET	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- CB 100 AT-3P	1.00	SET	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- CB 60 AT-3P	5.00	SET	5,300.00	26,500.00	-	-	26,500.00	
	- CB 40 AT-3P	1.00	SET	5,300.00	5,300.00	-	-	5,300.00	
	- SURGE PROTECTION DEVICE 80 KA	1.00	SET	52,800.00	52,800.00	-	-	52,800.00	
	- CUBICLE W/ BUSBAR & METERING	1.00	SET	66,400.00	66,400.00	10,000.00	10,000.00	76,400.00	
	- ACCESSORIES	1.00	LOT	-	10,000.00	-	-	10,000.00	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.4 PANEL BOARD								
	- LP1 24CKT. MAINLUG TYPE 21 BRANCH CB.	1.00	SET	10,265.00	10,265.00	1,200.00	1,200.00	11,465.00	
	- LP2 24CKT. MCB 60 AT-3P 21 BRANCH CB.	1.00	SET	23,500.00	23,500.00	1,400.00	1,400.00	24,900.00	
	- LP3 24CKT. MCB 60 AT-3P 21 BRANCH CB.	1.00	SET	23,500.00	23,500.00	1,400.00	1,400.00	24,900.00	
	- CURCUIT BREAKER 40 AT-3P W/ENCLOSURE	1.00	SET	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	- SURGE PROTECTION DEVICE 50 KA	4.00	SET	35,000.00	140,000.00	1,000.00	4,000.00	144,000.00	
	- ACCESSORIES	1.00	LOT	-	10,000.00	-	-	10,000.00	
	1.5 CABLE, CONDUIT & RACEWAY								
	- 12 M. CONCRETE POLE	1.00	SET	6,000.00	6,000.00	2,500.00	2,500.00	8,500.00	
	- HAND HOLE PEA STANDARD	2.00	SET	31,544.00	63,088.00	18,382.00	36,764.00	99,852.00	
	- DIA 4 " HDPE	100.00	M	176.00	17,600.00	32.00	3,200.00	20,800.00	
	- DIA 3 " IMC	15.00	M	375.00	5,625.00	60.00	900.00	6,525.00	
	- DIA 2 1/2" IMC	25.00	M	300.00	7,500.00	45.00	1,125.00	8,625.00	
	- DIA 1 1/2 " EMT	65.00	M	110.00	7,150.00	35.00	2,275.00	9,425.00	
	- DIA 1 1/4 " EMT	30.00	M	93.00	2,790.00	30.00	900.00	3,690.00	
	- DIA 3/4" EMT	780.00	M	40.00	31,200.00	23.00	17,940.00	49,140.00	
	- DIA 1/2" EMT	1,952.00	M	28.00	54,656.00	21.00	40,992.00	95,648.00	
	- ACCESSORIES	1.00	LOT	-	34,000.00	-		34,000.00	
	- 50 SQ.MM. SAC	100.00	M	185.00	18,500.00	40.00	4,000.00	22,500.00	
	- 150 SQ.MM. NYY	440.00	M	600.00	264,000.00	70.00	30,800.00	294,800.00	
	- 95 SQ.MM. THW	66.00	M	365.00	24,090.00	55.00	3,630.00	27,720.00	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- 70 SQ.MM. THW	110.00	M	265.00	29,150.00	45.00	4,950.00	34,100.00	
	- 25 SQ.MM. THW	286.00	M	97.00	27,742.00	25.00	7,150.00	34,892.00	
	- 16 SQ.MM. THW	50.00	M	62.00	3,100.00	20.00	1,000.00	4,100.00	
	- 10 SQ.MM. THW	35.00	M	40.00	1,400.00	16.00	560.00	1,960.00	
	- 6 SQ.MM. THW	105.00	M	23.00	2,415.00	12.00	1,260.00	3,675.00	
	- 4 SQ.MM. THW	1,171.00	M	14.00	16,394.00	10.00	11,710.00	28,104.00	
	- 2.5 SQ.MM. THW	5,856.00	M	9.00	52,704.00	7.00	40,992.00	93,696.00	
	- ACCESSORIES	1.00	LOT	-	80,000.00	-	-	80,000.00	
	1.6 LIGHTING FIXTURE , SWITCH,RECEPTACLE	-		-	-	-	-	-	
	- ดวงโคม FL. กล่องเหล็กพับเปลือย หลอด 1-36 W	29.00	SET	350.00	10,150.00	115.00	3,335.00	13,485.00	
	- ดวงโคม FL. กรองแสง ACRYLIC หลอด 1 - 36 W.	5.00	SET	750.00	3,750.00	115.00	575.00	4,325.00	
	- ดวงโคม FL. ตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	24.00	SET	1,150.00	27,600.00	135.00	3,240.00	30,840.00	
	สะท้อนแสงอลูมิเนียม หลอด 1-36 W.			-	-	-	-	-	
	- ดวงโคม FL. ตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 0.30 x 1.20 ม.	178.00	SET	1,650.00	293,700.00	135.00	24,030.00	317,730.00	
	สะท้อนแสงอลูมิเนียม หลอด 1-36 W.			-	-	-	-	-	
	- ดวงโคม FL. ตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 0.30 x 1.20 ม.	12.00	SET	1,950.00	23,400.00	135.00	1,620.00	25,020.00	
	สะท้อนแสงอลูมิเนียม หลอด 1-36 W.			-	-	-	-	-	
	- ดวงโคม DL.สะท้อนแสงอลูมินียม ขนาด F 6 "	9.00	SET	450.00	4,050.00	115.00	1,035.00	5,085.00	
	หลอด INCANDESCENT 1-60 W			-	-	-	-	-	
	- ดวงโคมไฟผนัง ทำด้วย DIE CAST ALUMINUIM	30.00	SET	1,500.00	45,000.00	165.00	4,950.00	49,950.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 1-15 W.			-	-	-	-	-	
	- ดวงโคมไฟ FLOOD LIGHT สำหรับส่องป้าย ตัวโคมทำด้วย	3.00	SET	6,300.00	18,900.00	550.00	1,650.00	20,550.00	
	DIE CAST ALUMINUIM IP55 หลอด MHL 1-150 W.			-	-	-	-	-	
	- EMERGENCY LIGHT	11.00	SET	5,900.00	64,900.00	115.00	1,265.00	66,165.00	
	- ดวงโคมป้ายทางออก (FIRE EXIT LIGH)	8.00	SET	4,400.00	35,200.00	115.00	920.00	36,120.00	
	- สวิตช์เดี่ยว ขนาด 16 A - 250 V.	126.00	SET	60.00	7,560.00	80.00	10,080.00	17,640.00	
	- สวิตช์สามทาง ขนาด 16 A - 250 V.	4.00	SET	80.00	320.00	90.00	360.00	680.00	
	- สวิตช์หรี่ไฟ ขนาด 500 W.	3.00	SET	4,500.00	13,500.00	80.00	240.00	13,740.00	
	- เต้ารับเดี่ยว ขนาด 16 A - 250 V. (UNIVERSAL TYPE)	27.00	SET	120.00	3,240.00	90.00	2,430.00	5,670.00	
	- เต้ารับคู่ ขนาด 16 A - 250 V. (UNIVERSAL TYPE)	82.00	SET	176.00	14,432.00	90.00	7,380.00	21,812.00	
	- ACCESSORIES	1.00	LOT	-	48,000.00	-	-	48,000.00	
	รวมงานข้อ 4.1							**2,070,329.00**	
	4.2 ระบบล่อฟ้า								
	- หลักสายดินทองแดงหุ้มเหล็ก F 5/8 " ยาว 3.00 ม.	6.00	SET	850.00	5,100.00	200.00	1,200.00	6,300.00	
	- เสาล่อฟ้าทองแดงขนาด F 5/8 " ยาว 0.60 ม.	14.00	SET	700.00	9,800.00	200.00	2,800.00	12,600.00	
	- 1 1/4 " PVC	250.00	M	44.00	11,000.00	25.00	6,250.00	17,250.00	
	- BC 50 SQ.MM.	668.00	M	135.00	90,180.00	42.00	28,056.00	118,236.00	
	- GROUND TEST BOX	6.00	SET	2,500.00	15,000.00	200.00	1,200.00	16,200.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	LOT	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	
	- ACCESSORIES	1.00	LOT	-	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวมงานข้อ 4.2							**215,586.00**	

(ลงชื่อ).....ประธานก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.3 ระบบโทรศัพท์								
	PABX มีรายละเอียดดังนี้	1.00	SET	250,000.00	250,000.00	20,000.00	20,000.00	270,000.00	
	สายภายนอกไม่น้อยกว่า 8 หมายเลข สายภายในไม่น้อยกว่า 80 หมายเลข								
	ชุดพนักงานรับสายโทรศัพท์ 1 ชุด ล่อฟ้า 10 ตัว								
	- ระบบคิดค่าใช้จ่ายการใช้โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1.00	SET	45,000.00	45,000.00	2,000.00	2,000.00	47,000.00	
	MDF ขนาด 100 / 100	1.00	SET	9,950.00	9,950.00	1,400.00	1,400.00	11,350.00	
	TC 30 P	2.00	SET	2,100.00	4,200.00	300.00	600.00	4,800.00	
	TC 10 P	1.00	SET	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
	- เครื่องรับโทรศัพท์แบบอนาล็อก	60.00	SET	1,800.00	108,000.00		-	108,000.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์แบบ RJ 11	98.00	SET	175.00	17,150.00	80.00	7,840.00	24,990.00	
	- ACCESSORIES	1.00	LOT	-	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- HAND HOLE PEA STANDARD	2.00	SET	31,544.00	63,088.00	18,382.00	36,764.00	99,852.00	
	- DIA 3 " HDPE	70.00	M	117.00	8,190.00	27.00	1,890.00	10,080.00	
	- DIA 1 " EMT	80.00	M	41.00	3,280.00	26.00	2,080.00	5,360.00	
	- DIA 1/2 " EMT	1,500.00	M	28.00	42,000.00	21.00	31,500.00	73,500.00	
	- 1-30P-0.50 mm. TPEV	55.00	M	104.00	5,720.00	23.00	1,265.00	6,985.00	
	- 1-10P-0.50 mm. TPEV	20.00	M	54.00	1,080.00	12.00	240.00	1,320.00	
	- 1-2 P-0.65 TIEV	1,650.00	M	6.50	10,725.00	5.00	8,250.00	18,975.00	
	- ACCESSORIES	1.00	LOT	-	22,000.00	-	(ลงชื่อ).....	22,000.00	..... ประธานกรรม
	รวมงานข้อ 4.3							**730,912.00**	
							(ลงชื่อ).....		.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์								
	แผงกระจายสายคอมพิวเตอร์ประจำชั้น CDC 1	1.00	SET	21,000.00	21,000.00	3,000.00	3,000.00	24,000.00	
	- RACK 9 " 12U			-	-	-	-	-	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศ ขนาด 1 x 4 "			-	-	-	-	-	
	- แผงจ่ายไฟขนาด 6 OUTLET			-	-	-	-	-	
	- SW. HUB 10/100/1000 12 Ports			-	-	-	-	-	
	- CAT6 RJ45 PATCH PANEL 24 PORT			-	-	-	-	-	
	แผงกระจายสายคอมพิวเตอร์ประจำชั้น CDC 1	3.00	SET	25,000.00	75,000.00	3,000.00	9,000.00	84,000.00	
	- RACK 9 " 12U			-	-	-	-	-	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศ ขนาด 2 x 4 "			-	-	-	-	-	
	- แผงจ่ายไฟขนาด 6 OUTLET			-	-	-	-	-	
	- SW. HUB 10/100/1000 12 Ports			-	-	-	-	-	
	- CAT6 RJ45 PATCH PANEL 24 PORT			-	-	-	-	-	
	- SURGE PROTECTION DEVICE	3.00	SET	7,000.00	21,000.00	500.00	1,500.00	22,500.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์แบบ RJ 45	98.00	SET	560.00	54,880.00	80.00	7,840.00	62,720.00	
	- DIA 1/2 " EMT	1,500.00	M	33.00	49,500.00	15.00	22,500.00	72,000.00	
	- 4P UTP CAT6E	1,650.00	M	18.00	29,700.00	3.00	4,950.00	34,650.00	
	- ACCESSORIES	1.00	LOT	-	35,000.00	-	(ลงชื่อ)	35,000.00	ประธานกร
	รวมงานข้อ 4.4							**334,870.00**	
							(ลงชื่อ)		กรรมการ
							(ลงชื่อ)		กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.5 ระบบสัญาณแจ้งเพลิงไหม้								
	- FCP 15 ZONE	1.00	SET	43,800.00	43,800.00	4,000.00	4,000.00	47,800.00	
	- GRAPHIC ANNUNCIATOR	1.00	SET	15,800.00	15,800.00	500.00	500.00	16,300.00	
	- SMOKE DETECTOR	51.00	SET	2,500.00	127,500.00	115.00	5,865.00	133,365.00	
	- STROBE LIGHT	3.00	SET	2,100.00	6,300.00	115.00	345.00	6,645.00	
	- ALARM BELL	3.00	SET	1,200.00	3,600.00	115.00	345.00	3,945.00	
	- MANUAL STATION	3.00	SET	1,700.00	5,100.00	115.00	345.00	5,445.00	
	- DIA 1/2 " EMT	1,560.00	M	28.00	43,680.00	21.00	32,760.00	76,440.00	
	- 2.5 THW	603.00	M	9.00	5,427.00	7.00	4,221.00	9,648.00	
	- 1.5 THW	3,120.00	M	6.50	20,280.00	5.00	15,600.00	35,880.00	
	- ACCESSORIES	1.00	LOT	-	37,000.00	-	-	37,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							372,468.00	
	งานเพิ่มชั้นล่าง							186,234.00	
	รวมงานข้อ 4.5							**558,702.00**	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.6 ระบบทีวีวงจรปิด								
	- DVR 6 CHANNELS	1.00	SET	72,500.00	72,500.00	-	-	72,500.00	
	- SWITCH / HUB 6 PORTS	1.00	SET	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- LCD MONITOR 17"	1.00	SET	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- IP CAMERA	4.00	SET	33,000.00	132,000.00	-	-	132,000.00	
	- UPS	1.00	SET	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- STANDARD RACK	1.00	SET	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ท่อและสาย	1.00	SET	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	JOB	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- ACCESSORIES	1.00	LOT	-	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวมงานข้อ 4.6							**332,500.00**	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) .....

(ลงชื่อ) .....

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	<u>หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</u>								
	5.1 งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ		รวม					384,441.00	
	5.2 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ		รวม					280,546.88	
	5.3 พัดลมระบายอากาศ และท่อส่งลม		รวม					617,199.75	
	5.4 ลิฟต์โดยสาร		รวม					1,275,000.00	
	รวมหมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ						(ลงชื่อ).....	2,557,187.63	..... กรรมการ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	5.1 งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ								
	5.1.1 Liquid Tube								
	-Copper tube (type L) Ø 1/2"	180.00	M.	140.00	25,200.00	42.00	7,560.00	32,760.00	
	-Copper tube (type L) Ø 5/8"	80.00	M.	196.00	15,680.00	59.00	4,720.00	20,400.00	
	5.1.2 Suction Tube								
	-Copper tube (type L) Ø 5/8"	36.00	M.	200.00	7,200.00	60.00	2,160.00	9,360.00	
	-Copper tube (type L) Ø 7/8"	90.00	M.	320.00	28,800.00	96.00	8,640.00	37,440.00	
	-Copper tube (type L) Ø 1 1/8"	102.00	M.	445.00	45,390.00	134.00	13,668.00	59,058.00	
	5.1.3 Copper Tube Insulation								
	- Size Ø 5/8" Thick 3/4"	36.00	M.	65.00	2,340.00	20.00	720.00	3,060.00	
	- Size Ø 7/8" Thick 3/4"	90.00	M.	75.00	6,750.00	23.00	2,070.00	8,820.00	
	- Size Ø1 1/8" Thick 3/4"	102.00	M.	106.00	10,812.00	32.00	3,264.00	14,076.00	
	5.1.4 Drain Pipe								
	-ท่อ PVC Ø 3/4"	40.00	M.	15.00	600.00	16.00	640.00	1,240.00	
	-ท่อ PVC Ø 1"	180.00	M.	23.00	4,140.00	22.00	3,960.00	8,100.00	
	5.1.5 Drain Pipe Insulation								
	- Size Ø 3/4" Thick 1/2"	40.00	M.	50.00	2,000.00	15.00	600.00	2,600.00	
	- Size Ø 1" Thick 1/2"	180.00	M.	58.00	10,440.00	18.00	3,240.00	13,680.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	5.1.6 Fitting&Accessorie	1.00	LOT	22,000.00	22,000.00	5,800.00	5,800.00	27,800.00	
	5.1.7 Hanger & Support	1.00	LOT	15,000.00	15,000.00	2,900.00	2,900.00	17,900.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							256,294.00	
	งานเพิ่มระบบปรับอากาศชั้นล่าง							128,147.00	
	รวมงานข้อ 5.1							**384,441.00**	
	5.2 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ								
	5.2.1 Control Panel Board								
	- AP-1 : 24 Circuit & Main Circuit Breaker 125AT IC 35kA	1.00	SET	16,240.00	16,240.00	4,060.00	4,060.00	20,300.00	
	- AP-2 : 24 Circuit & Main Circuit Breaker 100AT IC 30kA	1.00	SET	9,600.00	9,600.00	2,400.00	2,400.00	12,000.00	
	- AP-3	1.00	SET	3,000.00	3,000.00	700.00	700.00	3,700.00	
	5.2.2 Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	-Branch CB 15 AT-1P	4.00	EA.	210.00	840.00			840.00	
	-Branch CB 25 AT-1P	2.00	EA.	210.00	420.00			420.00	
	-Branch CB 30 AT-1P	2.00	EA.	210.00	420.00			420.00	
	-Branch CB15 AT-2P	2.00	EA.	750.00	1,500.00			1,500.00	
	-Branch CB 20 AT-3P	5.00	EA.	1,600.00	8,000.00			8,000.00	
	-Branch CB 30 AT-3P	6.00	EA.	1,600.00	9,600.00		(ลงชื่อ)	9,600.00	..... กรรมการ
	-Branch CB 40 AT-3P	1.00	EA.	1,900.00	1,900.00			1,900.00	
							(ลงชื่อ).....	.....	..... กรรมการ
							(ลงชื่อ).....	.....	..... กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	5.2.3 Wire								
	-THW 2.5 mm2	810.00	M.	11.00	8,910.00	4.00	3,240.00	12,150.00	
	-THW 4 mm2	120.00	M.	17.00	2,040.00	5.00	600.00	2,640.00	
	-THW 6 mm2	683.00	M.	28.00	19,124.00	6.00	4,098.00	23,222.00	
	5.2.4 Conduit								
	- EMT Size Ø 1/2"	400.00	M.	27.00	10,800.00	15.00	6,000.00	16,800.00	
	- EMT Size Ø 3/4"	131.00	M.	39.00	5,109.00	18.00	2,358.00	7,467.00	
	- EMT Size Ø 1"	120.00	M.	55.00	6,600.00	22.00	2,640.00	9,240.00	
	- IMC Size Ø 1/2"	60.00	M.	58.00	3,480.00	20.00	1,200.00	4,680.00	
	- IMC Size Ø 3/4"	32.75	M.	76.00	2,489.00	23.00	753.25	3,242.25	
	- IMC Size Ø 1"	30.00	M.	102.00	3,060.00	25.00	750.00	3,810.00	
	5.2.5 Safety Switch (Out Door)								
	-Size 30 AT, 1P	3.00	EA.	2,000.00	6,000.00	200.00	600.00	6,600.00	
	-Size 30 AT, 3P	11.00	EA.	3,200.00	35,200.00	300.00	3,300.00	38,500.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							187,031.25	
	งานเพิ่มระบบปรับอากาศชั้นล่าง							93,515.63	
	รวมงานข้อ 5.2							**280,546.88**	
	5.3 พัดลมระบายอากาศ และท่อส่งลม								
	5.3.1 พัดลมระบายอากาศ								
	EF- Ø 6"	14.00	EA.	750.00	10,500.00	250.00	3,500.00	14,000.00	
	EF- Ø 8"	4.00	EA.	950.00	3,800.00	350.00	1,400.00	5,200.00	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรม

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	EF- Ø12"	6.00	EA.	1,300.00	7,800.00	500.00	3,000.00	10,800.00	
	CEF-300	1.00	EA.	8,100.00	8,100.00	1,000.00	1,000.00	9,100.00	
	CCF- Ø16"	3.00	EA.	1,600.00	4,800.00	300.00	900.00	5,700.00	
	ROOF VENTILATION FAN 880 CFM.	1.00	EA.	15,000.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00	
	5.3.2 หน้ากากลม อลูมิเนียม								
	SD.12"x12"	22.00	EA.	400.00	8,800.00	120.00	2,640.00	11,440.00	
	SD.6"x6"	1.00	EA.	205.00	205.00	61.50	61.50	266.50	
	FAG.14"x6"	6.00	EA.	230.00	1,380.00	69.00	414.00	1,794.00	
	FAG.12"x8"	5.00	EA.	235.00	1,175.00	70.50	352.50	1,527.50	
	RAG.32"x20"	2.00	EA.	835.00	1,670.00	250.50	501.00	2,171.00	
	RAG.40"x26"	2.00	EA.	1,250.00	2,500.00	375.00	750.00	3,250.00	
	RAG.8"x6"	1.00	EA.	165.00	165.00	49.50	49.50	214.50	
	EAG.14"x6"	1.00	EA.	230.00	230.00	69.00	69.00	299.00	
	SLOT LINEAR DIFFUSER 2 SLOT	12.00	M.	590.00	7,080.00	177.00	2,124.00	9,204.00	
	SLOT LINEAR DIFFUSER 6 SLOT	8.00	M.	1,575.00	12,600.00	472.50	3,780.00	16,380.00	
	5.3.3 ท่อลม								
	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี BWG.22	390.00	Sq.ft.	40.00	15,600.00	25.00	9,750.00	25,350.00	
	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี BWG.24	1,870.00	Sq.ft.	35.00	65,450.00	24.00	44,880.00	110,330.00	
	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี BWG.26	496.00	Sq.ft.	30.00	14,880.00	23.00	11,408.00	26,288.00	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	5.3.4 ฉนวนหุ้มท่อลม								
	ฉนวนใยแก้ว หนา 1 นิ้ว	2,516.00	Sq.ft.	12.00	30,192.00	10.00	25,160.00	55,352.00	
	CLOSE CELL ELASTOMERIC THERMAL INSULATION 1"thk.	1,400.00	Sq.ft.	40.00	56,000.00	22.00	30,800.00	86,800.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							411,466.50	
	งานเพิ่มระบบปรับอากาศชั้นล่าง							205,733.25	
	รวมงานข้อ 5.3							**617,199.75**	
	5.4 ลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการ								
	ลิฟต์ชนิดไม่มีห้องเครื่องลิฟต์ มวลบรรทุกไม่น้อยกว่า 600 kg.	1.00	SET	1,275,000.00	1,275,000.00	-	-	1,275,000.00	
	รวมงานข้อ 5.4							**1,275,000.00**	

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

☐ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ แบบเลขที่ ยผจ.นศ.17/2567

☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

☐ กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				แฟคเตอร์ F ภายใต้เงื่อนไข
1	ค่างาน ส่วนที่ 1 (ทุน)	824,500.00	1.0000	824,500.00	- การจ่ายเงินล่วงหน้า 0 % - การหักเงินประกัน 0 % - อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	**รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น**			**824,500.00**	
	คิดเป็นเงินประมาณ	**(แปดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)**		**824,000.00**	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

Factor F ภายใต้เงื่อนไข ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายโสพล ตรีแก้ว)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายกรกมล กิตติลิขิตกุล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายเอกชัย ดุกหลิ่ม)

พนักงานสถาปนิก

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 17/2567

เจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 107/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)								
	FU-A&CU-A (19000 BTU/Hr), ceiling mounted type	-	SETS	-	-	-	-	-	
	FC-B&CU-B (30000 BTU/Hr), ceiling mounted type	1.00	SETS	41,500.00	41,500.00	1,500.00	1,500.00	43,000.00	
	FCC-C&CU-C (38000 BTU/Hr), ceiling conceal type	-	SETS	-	-	-	-	-	
	FCC-D&CU-D (42000 BTU/Hr), ceiling conceal type	9.00	SETS	47,500.00	427,500.00	2,000.00	18,000.00	445,500.00	
	FCC-E&CU-E (60000 BTU/Hr), ceiling conceal type	6.00	SETS	53,000.00	318,000.00	3,000.00	18,000.00	336,000.00	
	รวมงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)							**824,500.00**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ