

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขรับที่ 4476
วันที่ - 5 พ.ย. 2561

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช กลุ่มงานบริหารงานปกครอง (งานการเงินและบัญชี)
ที่ นศ ๐๑๑๘/ **วันที่** ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการกระจายสินค้าทางการเกษตร หมู่ ๗ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ ๕๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการกระจายสินค้าทางการเกษตร หมู่ ๗ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ สรุปราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการกระจายสินค้าทางการเกษตร หมู่ ๗ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง ๑๖,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน แบ่งงวดงาน – งวดเงิน – ออกเป็น ๓ งวด และกำหนดสูตรการคำนวณค่า k เพื่อใช้กับสัญญาปรับราคาได้ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายคัมภีร์ ฮัจญีฮาซัน)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุรินทร์ สายพรหม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุพจน์ คงปาน)
หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร อบต.ท่าเรือ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

(นายวิเชษต์ สายกี้เส้ง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายวิเชษต์ สายกี้เส้ง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)ปฏิบัติราชการแทน
นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

(นายชจรเกียรติ รักพานิชมณี)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (กลุ่มงานบริหารงานปกครอง) โทร. ๐-๗๕๔๕-๑๘๔๐

ที่ นศ ๐๑๑๘/- **วันที่** ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการกระจายสินค้าทางการเกษตร หมู่ ๗ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ที่ ๕๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการกระจายสินค้าทางการเกษตร หมู่ ๗ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พื้นที่ดำเนินการ หมู่ ๗ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ ๑๖,๒๘๔,๐๐๐.- บาท (เงินสิบหกล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

จากการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการกระจายสินค้าทางการเกษตร หมู่ ๗ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่คำนวณราคาตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ เพื่อให้ราคาค่าก่อสร้างที่เหมาะสม เป็นธรรม และใกล้เคียงกับความเป็นจริงในภาวะปัจจุบันมากที่สุด โดยใช้หลักเกณฑ์และแนวทางทางปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลาง โดยเป็นไปตามประกาศกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้สรุปและกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการกระจายสินค้าทางการเกษตร หมู่ ๗ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียดงานก่อสร้าง ดังนี้

ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพนังกั้นน้ำช่วงที่ ๑ (กม.๔+๘๐๐-๕+๓๘๐) ระยะทาง ๕๘๐ เมตร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๑.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ช่วงที่ ๒ (กม.๖+๓๐๐-๗+๕๐๐) ระยะทาง ๑,๔๗๐ เมตร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘,๘๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๑.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย

รายละเอียดปรากฏตามแบบ ปร.๔ ปร.๕ และแบบรูปรายการก่อสร้าง

๓. **ข้อพิจารณา**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายคัมภีร์ ฮัทญีฮาซัน)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุรินทร์ สายพรหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุพจน์ คงปาน)

หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร อบต.ท่าเรือ

(นายวิเชษต์ สายกี้เส้ง)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศ

ตาราง บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการกระจายสินค้าทางการเกษตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๖,๒๘๔,๐๐๐.๐๐..... บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....งานปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการกระจายสินค้าทางการเกษตร หมู่ ๗ ตำบลท่าเรือ....อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.....

ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพนังกั้นน้ำช่วงที่ ๑ (กม.๔+๘๐๐-๕+๓๘๐) ระยะทาง ๕๘๐ เมตร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๑.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ช่วงที่ ๒ (กม.๖+๓๐๐-๗+๕๐๐) ระยะทาง ๑,๔๗๐ เมตร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘,๘๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๑.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๕....ตุลาคม...๒๕๖๑.....เป็นเงิน..... ๑๖,๘๘๐,๐๐๐.๐๐.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร. ๕)

๕.๓ แบบรูปรายการก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายคัมภีร์ ฮัจญีฮาซัน ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสุรินทร์ สายพรหม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ กรรมการ

๖.๓ นายสุพจน์ คงปาน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร อบต.ท่าเรือ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดนครศรีฯ

กิจกรรม ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการกระจายสินค้าทางการเกษตร

เจ้าของงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ท.1 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน งานทาง	12,677,714.90	1.3315	16,880,377.39	ระยะเวลาทำงาน - เดือน
2	ประเภทงาน			-	ระยะเวลาทำงาน 120 วัน
3	ประเภทงาน				เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %
4	ค่าป้ายฯ			-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			16,880,377.39	เงินประกันผลงานหัก 0 %
	คิดเป็นเงินประมาณ			16,880,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	(ตัวอักษร) (สิบหกล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)				
	ขนาดเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

นายคัมภีร์ ฮัจญีฮาซัน)

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายสุรินทร์ สายพรหม)

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายสุพจน์ คงปาน)

ลงชื่อ ตรวจ

(.....)

ลงชื่อ ตรวจสอบ

(.....)

ลงชื่อ อนุมัติ

(.....)

แบบ ปร.4

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดนครศรีฯ กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการกระจายสินค้าทางการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง ม. 7 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีฯ **แบบเลขที่** **รายการเลขที่** **เจ้าของแบบ**

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ตำแหน่ง** - **วันที่** 25 **เดือน** ตุลาคม **พ.ศ.** 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถางป่าขุดตอ	8,200	ตร.ม.	-	-	5.66	46,412.00	46,412.00	
2	ดินลูกรังรองพื้นทาง (บดอัดแน่น 95%)	16400	ลบ.ม.	237.00	3,886,800.00	57.82	948,248.00	4,835,048.00	ระยะทางขนส่ง 30 กม.
2	พื้นทาง + ไหล่ทาง หินคลุก (บดอัดแน่น 95%)	3280	ลบ.ม.	410.00	1,344,800.00	92.98	304,974.40	1,649,774.40	ระยะทางขนส่ง 35 กม.
3	ทรายรองพื้น	615	ลบ.ม.	350.00	215,250.00	20.00	12,300.00	227,550.00	
4	คอนกรีต 240 ksc.	1,845.00	ลบ.ม.	2,241.00	4,134,645.00	306.00	564,570.00	4,699,215.00	
5	RB 15	185	เส้น	313.00	57,905.00	56.00	10,360.00	68,265.00	
	DB 16	205	เส้น	357.00	73,185.00	56.00	11,480.00	84,665.00	
6	RB 19	20	เส้น	522.00	10,440.00	91.00	1,820.00	12,260.00	
7	Wire Mesh Ø 4 mm. @ 0.20 m	12,300	ตร.ม.	27.00	332,100.00	5.00	61,500.00	393,600.00	
8	ไม้แบบ	922.5	ตร.ม.	200.00	184,500.00	115.00	106,087.50	290,587.50	
9	วัสดุประสายรอยต่อ(ยางแอสฟัลท์)	50	ลิตร	20.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
10	ท่อ pvc Ø 1"	20	ท่อน	63.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
11	สีเทอโมพลาสติก	895	ตร.ม.	290.00	259,550.00	-	-	259,550.00	
12	ท่อระบายน้ำ คสล Ø 100*100 (คุณภาพชั้น3)	48	ท่อน	2,261.00	108,528.00	-	-	108,528.00	
	รวม							12,677,714.90	
	Factor F	1.3315						16,880,377.39	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2	ป้าย					-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							16,880,377.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ							16,880,000.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ (นายศุภศรี ปัดปุยชาชน)

ลงชื่อ กรรมการ (นายสมชาย คงมาน)

ลงชื่อ กรรมการ (นายสุรินทร์ สายพรหม)