บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางบุกเบิกถนนสายเลียบชายทะเลจากบ้านนายอดุลย์ เจ้ยแก้วทางทิศใต้ ถึง ร้านก๋วยเตี๋ยวโดนใจ หมู่ที่ ๒,๘ ตำบลหน้าสตน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหน้าสตน

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหน้าสตน ที่ ๐๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเลียบชายทะเลจากบ้านนายอดุลย์ เจ้ยแก้วทางทิศใต้ ถึง ร้านก๋วยเตี๋ยวโดนใจ หมู่ที่ ๒,๘ ตำบลหน้าสตนและคณะกรรมการฯ ได้รับทราบคำสั่งในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายเลียบชายทะเลจากบ้านนายอดุลย์ เจ้ยแก้วทางทิศใต้ ถึง ร้านก๋วยเตี๋ยวโดนใจ บุกเบิกผิวจราจรให้ได้ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร รองพื้นทางด้วยวัสดุคัดเลือกกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร ปริมาณรวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๙๓.๗๕ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรด้วยหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๗๘๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร เกรดบดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๒,๘ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดแบบแปลนกำหนด

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างถนนตามแนวที่ทางเทศบาลตำบลหน้าสตนปักแนวเขตไว้ ส่วนบรรดาทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้างตามแนวถนน ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการรื้อถอนพร้อมขนย้ายและรับผิดชอบความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดทั้งสิ้นจนแล้วเสร็จโครงการ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องไม่ดำเนินการสิ่งหนึ่ง สิ่งใดรุกล้ำลงบนพื้นที่ชายหาดทะเลของตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคากลาง ๑,๗๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้ดำเนินการสืบ/ราคา อ้างอิงราคาจากหน่วยงานต่าง ๆ และจากผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรงแล้ว ตลอดถึงราคาจากท้องตลาดในพื้นที่ เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดราคาโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ตามรายการประมาณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายนุกูล ปล้องคง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายโกศล คงแก้ว)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายวิใจ บุญจันทร์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายนุกูล ปล้องคง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายโกศล คงแก้ว) (นายวิใจ บุญจันทร์)

-ความเห็นเจ้าหน้าที่
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวปิยนุช เพชรแก้ว)
เจ้าหน้าที่
๓/เม.ย./๖๒

- ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
-เห็นควรอนุมัติ

(นางภรณ์พนา เพ็ชรคงทอง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๔/เม.ย.๖๒

-ความเห็นปลัดเทศบาล
-เห็นควรอนุมัติ

(นายประทีป คงตุก)
ปลัดเทศบาลตำบลหน้าสตน
๔/เม.ย./๖๒

- ความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น
-อนุมัติ

(นายประดับ แก้วพลับ)
นายกเทศมนตรีตำบลหน้าสตน
๕/เม.ย./๖๒

แบบ บก.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายเลียบชายทะเลจากบ้านนายอดุลย์ เจ้ยแก้วทางทิศใต้ ถึง ร้านก๋วยเตี๋ยวโดนใจ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลหน้าสตน
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ ๑,๖๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
บุกเบิกถนนสายเลียบชายทะเลจากบ้านนายอดุลย์ เจ้ยแก้วทางทิศใต้ ถึง ร้านก๋วยเตี๋ยวโดนใจ บุกเบิกผิวจราจรให้ได้ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร รองพื้นทางด้วยวัสดุคัดเลือกกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร ปริมาณรวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๙๓.๗๕ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรด้วยหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๗๘๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร เกรดบดอัดแน่นพร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๒,๘ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดแบบแปลนกำหนด

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒
ราคากลาง ๑,๗๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบ ปร.๔
๖.๒ แบบ ปร.๕
๖.๓ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
๖.๔ เอกสารประกอบที่มาของราคากลาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายนุกูล ปล้องคง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายโกศล คงแก้ว	ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓	นายวิใจ บุญจันทร์	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ *เทศบาลตำบลหน้าสตน*

ประเภท *(งานทาง)*

เจ้าของโครงการ *เทศบาลตำบลหน้าสตน*

สถานที่ดำเนินการ *ถนนสายเลียบชายทะเลบ้านนายอดุลย์ เจ้ยแก้วทางทิศใต้ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวโดนใจ*

หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา *กองช่าง เทศบาลตำบลหน้าสตน*

ตามแบบ *ทต.หน้าสตน เลขที่ 56603/.... / 2559*

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 *จำนวน 1 แผ่น* **เมื่อ** *1 เมษายน 2562*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,211,361.94	1.4019	1,698,208.30	
	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- เงินประกันผลงาน 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			1,701,208.30	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**1,701,000.00**	
	ตัวอักษร	**หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน**			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 7,500.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 226.80 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายนุกูล ปล้องคง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายโกศล คงแก้ว)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายวิใจ บุญจันทร์)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	*งานต้นทุนค่างานทาง*
โครงการ	*บุกเบิกถนนสายเลียบชายทะเล*
สถานที่ดำเนินการ	*ถนนสายเลียบชายทะเลบ้านนายอดุลย์ เข้ยแก้วทางทิศใต้ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวโดนใจ*
	หมู่ที่ 2,8 ตำบลหน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ	*บุกเบิกผิวจราจรให้ได้ความกว้าง 4.00 ม.ยาว 1,250 ม.*
	รองพื้นทางด้วยวัสดุคัดเลือกกว้าง 5.00 ม.ยาว 1,250 ม.ปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 3,093.75 ลบ.ม.
	ทำผิวจราจรด้วยหินคลุกกว้าง 4.00 ม.ยาว 1,250 ม.ปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 787.50 ลบ.ม.
	เกรดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย.
ประมาณการเมื่อวันที่	*1 เมษายน 2562* **ตามแบบ** *ทต.หน้าสตน เลขที่ 56603/.... / 2559*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานถากถางขนาดหนักพร้อมขุดตัดคันทาง	7,500.00	ตร.ม.	-	-	5.56	41,700.00	41,700.00
2	งานขุดตัดตักดินขึ้นรูปคันทาง	2,812.50	ลบ.ม	-	-	30.14	84,768.75	84,768.75
3	งานถมวัสดุคัดเลือกรองพื้นทาง	3,093.75	ลบ.ม	157.14	486,151.88	41.63	128,792.81	614,944.69
4	งานถมหินคลุกพื้นทาง	787.50	ลบ.ม	518.93	408,657.38	77.83	61,291.13	469,948.50
	รวมราคาค่าต้นทุน							**1,211,361.94**

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย	รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
≤ 5	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334
80	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302
90	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004
180	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190	4.1809	1.0000	3.5000	8.6809	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917
270	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864
400	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1855
450	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841
700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805
> 700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

29-08-59

www.yotathai.com

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.47	0.22	0.28	1.69	1.75
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.02	0.55	0.69	3.57	3.71
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.58	0.78	0.98	5.36	5.56
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.61	3.51	4.39	21.12	22.00
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	33.78	10.80	13.50	44.58	47.28
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.84	3.06	3.83	20.90	21.67
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.34	1.70	2.13	8.04	8.47
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.18	3.34	4.18	31.52	32.36
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.84	5.18	6.48	39.02	40.32
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	61.61	4.66	5.83	66.27	67.44
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	54.85	19.00	23.75	73.85	78.60
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.64	6.52	8.15	31.16	32.79
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.05	1.46	1.83	9.51	9.88
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.54	12.96	16.20	53.50	56.74
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.14	2.75	3.44	17.89	18.58
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.36	20.90	26.13	69.26	74.49
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.08	4.20	5.25	24.28	25.33
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	59.28	25.71	32.14	84.99	91.42
7	งานตัดแต่งขั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.20	1.66	2.08	7.86	8.28
8	งานขุดร็อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.52	2.11	2.64	10.63	11.16
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.40	3.38	4.23	13.78	14.63
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.32	1.75	2.19	11.07	11.51
9	งานราดยางไพรม์โค้ต	ตร.ม.	6.27	0.62	0.78	6.89	7.05
10	งานราดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	5.81	0.88	1.10	6.69	6.91
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.64	2.21	2.76	15.85	16.40
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.85	3.05	3.81	21.90	22.66
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	28.02	4.54	5.68	32.56	33.70
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	41.04	6.64	8.30	47.68	49.34
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.75	0.49	0.61	2.24	2.36
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.42	0.68	0.85	3.10	3.27
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.60	1.00	1.25	4.60	4.85
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.28	1.47	1.84	6.75	7.12

9.88 } ÷ 1.6 = 41.63

25.33 } ⅔ 1.5 = 91.83

200	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ถัง	626.17	626.17	
201	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ถัง	616.82	616.82	
202	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ถัง	598.13	598.13	
203	ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ถัง	598.13	598.13	
204	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 18 กก. ตราหมี	ถัง	560.75	560.75	
205	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	66.83	67.29	.69
206	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว	กล่อง	16.36	16.36	
207	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.58	3.43	-4.19
208	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	4.36	4.36	
209	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	7.95	7.95	
210	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.89	3.58	-7.97
211	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.05	3.74	-7.65
212	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	74.77	74.77	
213	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	74.77	74.77	
214	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.71	32.71	
215	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.71	32.71	
216	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,878.51	2,878.51	
217	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,710.28	2,710.28	
218	ฟลิ้นโก้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	313.09	312.62	-.15
219	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	174.77	173.83	-.54
220	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	121.50	121.50	
221	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	350.00	350.00	
222	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	380.00	380.00	
223	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00	250.00	+268.93 = 518.93
224	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	250.00	250.00	
225	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00	350.00	
226	หินฝุ่น	ลบ.ม.	250.00	250.00	
227	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	70.09	70.09	
228	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	93.46	93.46	
229	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราช้างวา	อัน	121.50	121.50	
230	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	752.34	752.34	
231	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	1,214.02	1,214.02	
232	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	25.23	25.23	
233	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	24.30	24.30	
234	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	80.84	80.84	
235	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตรา BOVO	อัน	83.18	83.18	
236	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.95	14.64	-2.07
237	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	69.16	68.69	-.68
238	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	32.71	32.71	
239	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราพานาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36	หลอด	46.73	46.73	
240	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	16.82	16.82	
241	โถส้วมธรรมดานั่งยอง ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF-100	ชิ้น	542.06	542.06	
242	โถส้วมธรรมดานั่งยอง มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF-101 P	ชิ้น	1,168.22	1,168.22	
243	โถส้วมธรรมดานั่งยอง มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 201	ชุด	1,728.97	1,728.97	
244	ที่ปัสสาวะชายนิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF- 412	ชิ้น	971.96	971.96	
245	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 002	ชิ้น	700.93	700.93	
246	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	299.07	299.07	

* หมายถึงราคา Price List

www.yotathai.com

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.03	11.24
2	9.75	13.66
3	11.48	16.07
4	13.20	18.48
5	14.93	20.90
6	16.65	23.31
7	18.37	25.72
8	20.34	28.47
9	22.72	31.81
10	25.11	35.15
11	27.49	38.48
12	29.87	41.82
13	32.26	45.16
14	34.64	48.50
15	37.03	51.84
16	39.41	55.18
17	41.80	58.51
18	44.18	61.85
19	46.57	65.19
20	48.95	68.53
21	51.33	71.87
22	53.72	75.21
23	56.10	78.54
24	58.49	81.89
25	60.88	85.23
26	63.26	88.57
27	65.65	91.91
28	68.03	95.25
29	70.40	98.57
30	72.80	101.92
31	75.17	105.24
32	77.57	108.60
33	79.96	111.94
34	82.35	115.28
35	84.72	118.60
36	87.11	121.95
37	89.50	125.30
38	91.89	128.64
39	94.27	131.98
40	96.65	135.31
41	99.04	138.66
42	101.43	142.00
43	103.80	145.32
44	106.20	148.67
45	108.57	152.00
46	110.97	155.35
47	113.34	158.68
48	115.73	162.02
49	118.10	165.34
50	120.48	168.67
51	122.88	172.04
52	125.25	175.35
53	127.64	178.69
54	130.04	182.06
55	132.41	185.37
56	134.79	188.70
57	137.18	192.06
58	139.60	195.43
59	141.96	198.75
60	144.34	202.08
61	146.74	205.43
62	149.15	208.81
63	151.50	212.11
64	153.87	215.42
65	156.25	218.75
66	158.65	222.10
67	161.05	225.47
68	163.39	228.75
69	165.83	232.16
70	168.19	235.47
71	170.57	238.80
72	172.96	242.14
73	175.36	245.50
74	177.77	248.87
75	180.10	252.13
76	182.53	255.55
77	184.88	258.83
78	187.24	262.13
79	189.71	265.60
80	192.10	268.93
81	194.49	272.28
82	196.77	275.48
83	199.18	278.86
84	201.61	282.25
85	204.04	285.66
86	206.36	288.91
87	208.69	292.17
88	211.16	295.62
89	213.51	298.91
90	215.86	302.20
91	218.36	305.71
92	220.74	309.03
93	223.12	312.37
94	225.51	315.72
95	227.76	318.87
96	230.17	322.24
97	232.59	325.63
98	235.02	329.03
99	237.46	332.45
100	239.74	335.64
101	242.20	339.08
102	244.50	342.29
103	246.98	345.77
104	249.28	349.00
105	251.78	352.50
106	254.11	355.75
107	256.43	359.01
108	258.77	362.28
109	261.31	365.83
110	263.66	369.13
111	266.02	372.43
112	268.38	375.74
113	270.75	379.06
114	273.13	382.39
115	275.52	385.73
116	277.91	389.08
117	280.31	392.44
118	282.72	395.81
119	285.14	399.20
120	287.57	402.60

กรมบัญชี

ใบสืบราคาวัสดุ

ส่วนราชการ	*เทศบาลตำบลหน้าสตน*
โครงการ	
สถานที่ดำเนินการ	*ตำบลหน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช*
รายละเอียดโครงการ	*ราคาดินเขาพระบาท(วัสดุคัดเลือก)*
ประมาณการเมื่อวันที่	*1 เมษายน 2562* **ตามแบบ**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ				โทร.
			ต่อหน่วย	รวม			
	ดินเขาพระบาท						
1	หจก.นภัสรการโยธา	1 ลบ.ม.	171.42				081-8915002
2	หจก.ชัยรุ่งโรจน์การโยธา	1 ลบ.ม.	164.28				086-3874665
3	หจก.นภาพัฒการโยธา	1 ลบ.ม.	171.42				092-8038944
4	หจก.งานดีการโยธา	1 ลบ.ม.	157.14				081-9566288
							ราคาเงินสดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม