บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา กลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ฝ่ายการเงินและบัญชี)
ที่ นศ ๐๕๑๘/ - **วันที่** ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนราชการ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๘๓ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างป้ายและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนราชการ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๒,๔๗๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนราชการ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง ๒,๔๗๑,๗๖๐.๒๖.- บาท(สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบหกสตางค์) เรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพศิน กาญจนะ)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวเบญจมาศ อู่ทองคำ)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอรัญญาพร แก้วนุ่น)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อบต.ท่าศาลา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

(นายพศิน กาญจนะ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ
(นายเอกชัย สุนทร)
นายอำเภอท่าศาลา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่างานก่อสร้าง

ปร.6

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างป้ายและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนราชการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลาง 13-มี.ค.-67

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคา		
1	ประเภทงานอาคาร	2,471,760.26	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,471,760.26	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	**2,471,760.26**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายพศิน กาญจนะ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ประธานกรรมการ

.....

(นางสาวเบญจมาศ อู่ทองคำ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กรรมการ

.....

(นางสาวอรัญญาพร แก้วนุ่น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่างานก่อสร้าง แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างป้ายและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนราชการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม 147.00 เมตร พร้อมป้ายชื่อส่วนราชการอำเภอท่าศาลา กว้าง 8.00 เมตร จำนวน 1 แ ห่ง

สถานที่ ส่วนราชการอำเภอท่าศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 13 มีนาคม 2567 ตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	1,891,605.00	1.3067	2,471,760.26	Factor F งานอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงาน 0% -ภาษี 7 % - พื้นที่ฝนตกชุก 2
- รวมเป็นค่าก่อสร้าง				2,471,760.26	
- คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				2,471,760.26	
สรุป ตัวอักษร		**(สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทยี่สิบหกสตางค์)**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

(นายพศิน กาญจนะ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

..... กรรมการ

(นางสาวเบญจมาศ อู่ทองคำ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

..... กรรมการ

(นางสาวอรัญญาพร แก้วนุ่น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างป้ายและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนราชการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม 147.00 เมตร พร้อมป้ายชื่อส่วนราชการอำเภอท่าศาลา กว้าง 8.00 เมตร จำนวน 1 แ ห่ง

สถานที่ ส่วนราชการอำเภอท่าศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
1.1	**งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน**								
	1.1 งานดินขุด	55.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	6,160.00	6,160.00	
1.2	**งานดินถมพร้อมปรับระดับ**	60.00	ลบ.ม.	400.00	24,000.00	99.00	5,940.00	29,940.00	
1.3	**งานทรายรองก้นหลุม**	2.00	ลบ.ม.	495.00	990.00	104.00	208.00	1,198.00	
1.4	**งานผสมและเทคอนกรีต**						-		
	งานคอนกรีตหยาบ (1:3:5)	2.00	ลบ.ม.	1,610.00	3,220.00	426.00	852.00	4,072.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง (1:2:4)	18.00	ลบ.ม.	1,845.00	33,210.00	466.00	8,388.00	41,598.00	
1.5	**งานประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต**						-		
	งานแบบหล่อทั่วไป	342.00	ตร.ม.	-	-	121.00	41,382.00	41,382.00	
	-ไม้แบบ 1"x6"	342.00	ลบ.ฟ.	400.00	136,800.00	-	-	136,800.00	
	-ไม้เคร่า คิด 30% ของไม้แบบ	102.00	ลบ.ฟ.	400.00	40,800.00	-	-	40,800.00	
	-ตะปู 3"	86.00	กก.	37.39	3,215.54	-	-	3,215.54	
1.6	**งานตัด,ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต**	2.25	ตัน	-	-	4,400.00	9,900.00	9,900.00	
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 6 มม.	447.84	กก.	25.26	11,312.44	-	-	11,312.44	
	รวมยอดยกไป				**253,547.98**		**72,830.00**	**326,377.98**	

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างป้ายและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนราชการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม 147.00 เมตร พร้อมป้ายชื่อส่วนราชการอำเภอท่าศาลา กว้าง 8.00 เมตร จำนวน 1 แ ห่ง

สถานที่ ส่วนราชการอำเภอท่าศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				**253,547.98**		**72,830.00**	**326,377.98**	
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.50 DB 12 มม.	1,810.80	กก.	24.20	43,821.36	-	-	43,821.36	
	-ลวดผูกเหล็ก	41.00	กก.	52.65	2,158.65	-	-	2,158.65	
2	**งานสถาปัตยกรรม**				-				
2.1	**งานก่อผนังรั้ว**	163.00	ตร.ม.	132.00	21,516.00	84.00	13,692.00	35,208.00	
2.1	**งานก่ออิฐเสาทางเข้า-ออกและเสาป้าย**	11.00	ตร.ม.	284.00	3,124.00	94.00	1,034.00	4,158.00	
2.2	**งานตกแต่งผิวผนัง,เสาป้าย,เสาทางเข้าออก**				-		-	-	
	ผนังทำหินล้าง	149.00	ตร.ม.	401.00	59,749.00	128.00	19,072.00	78,821.00	
2.3	**งานป้ายบุหินแกรนิตสีดำ** (พร้อมตัวหนังสือและโลโก้พ่นทรายทาสีทอง)	18.80	ตร.ม.	7,200.00	135,360.00	302.00	5,677.60	141,037.60	
2.4	**บัวหัวเสา (สำเร็จ) ขนาด 6"x6"**	83.00	อัน	220.00	18,260.00	50.00	4,150.00	22,410.00	
2.5	**บัวหัวเสา (สำเร็จ) ขนาด 10"x10"**	8.00	อัน	330.00	2,640.00	50.00	400.00	3,040.00	
2.6	**งานสแตลเลส**								
	- ท่อสแตลเลสกลมเงา ขนาด 2" หนา 1.0 mm.	37.00	ท่อน	1,825.00	67,525.00	547.50	20,257.50	87,782.50	
	- ท่อสแตลเลสกลมเงา ขนาด 3/2" หนา 1.0 mm.	144.00	ท่อน	695.00	100,080.00	208.50	30,024.00	130,104.00	
	- โดนัทท่อสแตลกลม ขนาด 1/2" หนา 1.0 m.m.	460.00	อัน	828.00	380,880.00	414.00	190,440.00	571,320.00	
	-ฝาครอบ	184.00	อัน	45.00	8,280.00	6.00	1,104.00	9,384.00	
	รวมยอดยกไป				**1,096,941.99**		**358,681.10**	**1,455,623.09**	

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างป้ายและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนราชการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม 147.00 เมตร พร้อมป้ายชื่อส่วนราชการอำเภอท่าศาลา กว้าง 8.00 เมตร จำนวน 1 แ ห่ง

สถานที่ ส่วนราชการอำเภอท่าศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				**1,096,941.99**		**358,681.10**	**1,455,623.09**	
	- ลวดเชื่อมสแตลเลส	2.00	ก.ก.	420.00	840.00	-	-	840.00	
	- อัลลอยรูปสิงห์	46.00	อัน	5,200.00	239,200.00	1,560.00	71,760.00	310,960.00	
2.7	งานทาสี				-		-	-	
	- ทาสีรองพื้นอะคริลิค	3.00	แกลลอน	1,360.00	4,080.00	1,224.00	3,672.00	7,752.00	
	- ทาอะคริลิค	6.00	แกลลอน	2,757.01	16,542.06	2,481.31	14,887.85	31,429.91	
2.8	งานรื้อถอน	1.00	งาน	-	-	85,000.00	85,000.00	85,000.00	
	รวมเป็นเงิน				**1,357,604.05**		**534,000.95**	**1,891,605.00**	