

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ที่ นศ ๑๑๑๘/ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

เรียน นายอำเภอลานสกา

ตามคำสั่งอำเภอลานสกา ที่ ๒๘๙ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายคลิ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลลานสกา นั้น

บัดนี้คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๓๓๔,๐๐๐.- บาท รายละเอียดปรากฏตาม ปร.๔ ปร.๕ ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางอุไรวรรณ นิภัสตรา)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

- ทราบ
- ดำเนินการตามระเบียบ

(นายสำคัญ อรทัย)
นายอำเภอลานสกา

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยนายคลิ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๐,๐๐๐.-บาท(สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑๖๗ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรไหล่ทางหินคลุก ๒ ข้าง รวม ๑๐ ลบ.เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๐๑ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุจินต์ ส้มแป้น ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

๖.๑ นางสาวนิตดา เพ็งมี ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

๖.๓ นายอัฏฐะพร จันทวาศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

สรุปผลการกำหนดราคากลาง ปร.5

รหัสสายทาง (นศ.ถ.161-35)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายคลิ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง สายซอยนายคลิ้ง (นศ.ถ.161-35) หมู่ที่ 1 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน อำเภอลานสกา **หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ**

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 256 **ราคาน้ำมันเฉลี่ย**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	237,617.44	1.4019	333,115.89	Factor F ฝนตกชุก 2
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- เงินประกันผลงาน 0 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			333,115.89	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			1,000.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			334,115.89	
	ปรับลด			334,000.00	
ตัวอักษร	**สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน**				

ที่มา-ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช (เดือน มิถุนายน 2561)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอลานสกา เลขที่ 289/2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

(ลงชื่อ)..... ประธาน

(นายสุจินต์ ส้มแป้น)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวนิตดา เพ็งมี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอัฏฐะพร จันทวาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลานสกา

กำหนดราคากลาง วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

กำหนดราคากลางก่อสร้าง

รหัสสายทาง

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง สายซอยนายคลิ้ง (นศ.ถ.161-35) หมู่ที่ 1 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายคลิ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 167 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก2 ข้างรวม 10 ลบ.เมตร
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 501 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 **ประมาณการตามแบบ**

ผู้ประมาณราคา นายอัฏฐะพร จันทวาศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	1.คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	75.15	ลบ.ม.	2,355.00	176,978.25	230.00	17,284.50	194,262.75	
	2.ทรายรองพื้น	25	ลบ.ม.	407.00	10,175.00	10.00	250.00	10,425.00	
	3.เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม.# 0.20 ม.	501	ตร.ม.	32.00	16,032.00	5.00	2,505.00	18,537.00	
	4.หินคลุก	10	ลบ.ม.	387.00	3,870.00	10.00	100.00	3,970.00	
	5.เหล็ก SR 24 Ø 15 มม.	0.13	ตัน	21,532.00	2,799.16	2,681.00	348.53	3,147.69	
	6.แบบหล่อคอนกรีต(แบบเหล็ก)	50	ตร.ม.	25.00	1,250.00	50.00	2,500.00	3,750.00	
	7.แอสฟัลท์	21	ลิตร	30.00	630.00	10.00	210.00	840.00	
	8.ท่อ PVC Ø 3/4 นิ้ว	2	เส้น	60.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	9.แผ่นโฟม 1 นิ้ว	2	แผ่น	30.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	10.งานปรับพื้นทาง	501	ตร.ม.	0.00	0.00	5.00	2,505.00	2,505.00	
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร							237,617.44	
	ยกยอดไป ปร.5							237,617.44	

ที่มา-ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช (เดือน มิถุนายน 2561)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอลานสกา เลขที่ 289/2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

(ลงชื่อ)..... ประธาน (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุจินต์ ส้มแป้น) (นางสาวนิตดา เพ็งมี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอัฏฐะพร จันทวาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลานสกา

กำหนดราคากลาง วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายคลิ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลลานสกา

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ห้องประชุมเล็ก ที่ว่าการอำเภอลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เข้าประชุม

๑. นายสุจินต์ ส้มแป้น ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๒. นางสาวนิตดา เพ็งมี ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๓. นายอัฏฐะพร จันทวาศ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง **กรรมการ**

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ด้วยที่ปกครองอำเภอลานสกา ได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้องและความต้องการของประชาชน และตามคำสั่งอำเภอลานสกาที่ ๒๘๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายคลิ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ยาว ๑๖๗ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ๒ ข้างรวม ๑๐ ลบ.เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๐๑ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ประกอบด้วย ๑.นายสุจินต์ ส้มแป้น ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็น ประธาน ๒.นางสาวนิตดา เพ็งมี ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นกรรมการ ๓.นายอัฏฐะพร จันทวาศ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลานสกา เป็นกรรมการ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

(ไม่มี)

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องการกำหนดรูปแบบรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายคลิ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ยาว ๑๖๗ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก๒ ข้างรวม ๑๐ ลบ.เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๐๑ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ตามคำสั่งอำเภอลานสกาที่ ๒๘๙/๒๕๖๑ลงวันที่๑๐กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประธานฯ ตามที่อำเภอลานสกา ได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้องและความต้องการของประชาชน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนายคลิ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ยาว ๑๖๗ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก๒ ข้างรวม ๑๐ ลบ.เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๐๑ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และขอให้ นายอัฏฐะพร จันทวาศ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการกำหนดราคากลาง

นายอัฏฐะพร ในการกำหนดราคากลางในครั้งนี้ คณะกรรมการได้อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างจาก สนง.พานิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ และราคาค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างอ้างอิงจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้กำหนดเป็นแนวทางและวิธีการคิดค่างานดังกล่าวเพื่อใช้ในการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายคลิ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ยาว ๑๖๗ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ๒ ข้างรวม ๑๐ ลบ.เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๐๑ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ซึ่งราคาต้นทุน ๒๓๗,๖๑๗.๔๔-บาท ใช้ค่า Factor F ๑.๔๐๑๙ (ฝนตกชุก๒)และ ได้ค่าก่อสร้างประมาณ ๓๓๔,๐๐๐.-บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประธานฯ ขอให้คณะกรรมการพิจารณาราคางานก่อสร้างว่าจะใช้เป็นราคากลางหรือไม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้ราคา ๓๓๔,๐๐๐.-บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายคลิ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลลานสกา ระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และแบ่งงานเป็น ๑ งวดงาน

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
(ไม่มี)

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

.....
(นายอัฏฐะพร จันทวาศ)
กรรมการ/ผู้บันทึกการประชุม

.....
(นายสุจินต์ ส้มแป้น)
ประธาน/ผู้ตรวจการประชุม

รายชื่อผู้เข้าประชุม
คณะกรรกรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายคลิ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลลานสกา
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ห้องประชุมเล็ก ที่ว่าการอำเภอลานสกา
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุจินต์ ส้มแป้น	ประธานกรรมการ		
๒	นางสาวนิตดา เพ็งมี	กรรมการ		
๓	นายอัฏฐะพร จันทวาศ	กรรมการ		
๔				ผู้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายคลิ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลลานสกา

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ห้องประชุมเล็ก ที่ว่าการอำเภอลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งอำเภอลานสกาที่ ๒๘๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายคลิ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ยาว ๑๖๗ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก๒ ข้างรวม ๑๐ ลบ.เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๐๑ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

.....