บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ที่ นศ ๑๑๑๘/ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

เรียน นายอำเภอลานสกา

ตามคำสั่งอำเภอลานสกา ที่ ๒๙๐ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาทอง-ช่องปอ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกำโลน นั้น

บัดนี้คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท รายละเอียดปรากฏตาม ปร.๔ ปร.๕ ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางอุไรวรรณ นิภัสตรา)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

อนุมัติ

(นายสำคัญ อรทัย)
นายอำเภอลานสกา

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทอง – ช่องปอ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.-บาท(สามแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑๑๕ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกตามสภาพพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๘ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุจินต์ ส้มแป้น ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

๖.๑ นางสาวนิตดา เพ็งมี ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

๖.๓ นายสาธร ผลไชย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทอง – ช่องปอ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกำโลน

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ห้องประชุมเล็ก ที่ว่าการอำเภอลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เข้าประชุม

๑. นายสุจินต์ ส้มแป้น ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๒. นางสาวนิตดา เพ็งมี ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๓. นายสาธร ผลไชย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ด้วยที่ปกครองอำเภอลานสกา ได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน และตามคำสั่งอำเภอลานสกาที่ ๒๙๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการและคณะกรรมการกำนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทอง - ช่องปอ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกตามสภาพพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๘ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ประกอบด้วย ๑. นายสุจินต์ ส้มแป้น ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ ๒. นางสาวนิตดา เพ็งมี ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ ๓. นายสาธร ผลไชย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

(ไม่มี)

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องการกำหนดรูปแบบรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทอง - ช่องปอ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกตามสภาพพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๘ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ตามคสั่งอำเภอลานสกาที่ ๒๘๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประธานฯ ตามที่อำเภอลานสกา ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบรายจ่ายอื่น โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทอง – ช่องปอ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกตามสภาพพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๘ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) และขอให้ นายสาธร ผลไชย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการกำหนดราคากลาง

นายสาธร ในการกำหนดราคากลางในครั้งนี้ คณะกรรมการได้อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างจาก สนง.พาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ และราคาค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างอ้างอิงจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้กำหนดเป็นแนวทางและวิธีการคิดค่างานดังกล่าว เพื่อใช้ในการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทอง – ช่องปอ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกตามสภาพพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๘ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ซึ่งราคาต้นทุน ๒๑๔,๑๒๘.๙๗บาท ใช้ค่า Factor F ๑.๔๐๑๙ (ฝนตกชุก๒) และได้ค่าก่อสร้างประมาณ ๓๐๐,๑๘๗.๔๑ (สามแสนหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดสี่สิบเอ็ดสตางค์)

ประธานฯ ขอให้คณะกรรมการพิจารณาราคาราคางานก่อสร้างว่าจะใช้เป็นราคากลางหรือไม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้ราคา ๓๐๐,๐๐๐ (สามแสนบาทถ้วน) เป็นราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทอง – ช่องปอ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกำโลน ระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และแบ่งงาน เป็น ๑ งวดงาน

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

(ไม่มี)

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

.....

(นายสาธร ผลไชย)

กรรมการ/ผู้บันทึกการประชุม

.....

(นายสุจินต์ ส้มแป้น)

ประธาน/ผู้ตรวจการประชุม

แบบรายละเอียดการคำนวณค่า Factor F แผ่นที่ 1/1

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายนาทอง-ช่องปอ **พื้นที่ดำเนินการ** หมู่ที่ 12 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ความยาว 115.00 เมตร

แบบเลขที่ /2560 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ **11 กรกฎาคม 2561**

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	214,128.97	1.4019	300,187.41	รวมเพิ่มค่า Factor F ฝนชุกแล้ว	2 %
	ปรับลดราคา (1)			**300,100.00**	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %
	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม			-	เงินประกันผลงานหัก	0 %
	ปรับลดราคา (2)			-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			300,100.00		
	คิดเป็นงบประมาณ			**300,000.00**		
	ตัวอักษร (สามแสนบาทถ้วน)		เฉลี่ยงานประมาณ	2,608.70	บาท / เมตร	

คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายนาทอง-ช่องปอ หมู่ที่ 12 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายสุจินต์ ส้มแป้น)

ลงชื่อ กรรมการ
(น.ส.นิตดา เพ็งมี)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสาธร ผลไชย)

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน กรกฎาคม 2561

ราคาน้ำมัน อ.เมือง 29.49 บาท/ลิตร เฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายนาทอง-ช่องปอ หมู่ที่ 12 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F n	ราคา/หน่วย x F n	ราคากลาง
1	งานเกรดพื้นทางขนาดเบา(งานปรับปรุงถนน)	ตร.ม.	517.50	1.78	921.15	1.4019	2.49538	1,291.36
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.หลวม	30.00	373.83	11,214.90	1.4019	524.07228	15,722.17
3	ตะแกรงเหล็กไวร์เมช@0.20ม.ขนาด4มม.	ตร.ม.	460.00	25.50	11,730.00	1.4019	35.74845	16,444.29
4	เหล็ก RB 15 มม.	เส้น	8.00	300.11	2,400.87	1.4019	420.72289	3,365.78
5	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	ท่อน	1.00	49.53	49.53	1.4019	69.43611	69.44
6	CAP Ø 3/4 นิ้ว	อัน	26.00	3.00	78.00	1.4019	4.20570	109.35
7	คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	69.00	2,355.14	162,504.66	1.4019	3,301.67077	227,815.28
8	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	230.00	21.93	5,043.90	1.4019	30.74367	7,071.04
9	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	460.00	12.55	5,773.00	1.4019	17.59385	8,093.17
10	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	115.00	14.92	1,715.80	1.4019	20.91635	2,405.38
11	หินคลุกขนส่ง 6 ล้อ	ลบ.ม. หลวม	28.00	453.47	12,697.16	1.4019	635.71959	17,800.15
	(TOTAL)				**214,128.97**			**300,187.41**
[4]	Factor F (ROAD WORKS)				**1.4019**			