บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ฝ่ายการเงินและบัญชี)
ที่ นศ ๐๕๑๘/ - **วันที่** ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่๑ เมษายน ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๕,๙๗๕,๘๐๐.-บาท (ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง ๕,๗๔๙,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยแบ่งเนื้องานออกเป็น ๓ รายการ ดังนี้ อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (ฐานรากเสาเข็ม) ,อาคารห้องน้ำขนาดเล็กกองร้อยอาสารักษาดินแดน และงานครุภัณฑ์ กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๓๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่งสามารถแบ่งงวดงาน - งวดเงิน ในการเบิกจ่ายออกเป็น ๒๐ งวด กำหนดเงินจ่ายล่วงหน้า ๑๕% และกำหนดสูตรการคำนวณค่า K เพื่อใช้กับสัญญาปรับราคาได้ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพศิน กาญจนะ)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศักดิ์ชาย นันทเกษตร)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฐศรันย์ บุญช่วยชูพันธุ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ อนุมัติ

(นายพศิน กาญจนะ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายเอกชัย สุนทร)
นายอำเภอท่าศาลาปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๒๕ วัน แบ่งงวดงาน-งวดเงิน ๒๐ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ ๒ ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- จัดทำแผนการดำเนินงาน ป้ายโครงการ และป้ายเตือนความปลอดภัยในงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- สำรวจ ปักผังวางแนวอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน และอาคารห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเจาะสำรวจดิน (Soil Boring Test) ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภาย ๑๐ วัน (นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ ๓ ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานตอกเสาเข็ม อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานราก, เสาตอม่อ ค.ส.ล. อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน (นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ ๓.๕ ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- หล่อคอนกรีต เสา-คาน ค.ส.ล. ชั้น ๑ อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางพื้นสำเร็จ และงานหล่อพื้น ชั้น ๑ อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน (นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ)

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ ๓.๕ ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- หล่อคอนกรีต เสา-คาน ค.ส.ล. ชั้น ๒ อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางพื้นสำเร็จ และงานหล่อพื้น ชั้น ๒ อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตบันไดขึ้น ชั้น ๒ อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน (นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ)

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ ๔ ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ทำการติดตั้งโครงสร้างหลังคาพร้อมทาสีโครงสร้างเหล็ก อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน (นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ)

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ ๔ ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานก่ออิฐ ชั้น ๑ อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีต เสาเอ็นและคานทับหลัง ชั้น ๑ อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูน ภายใน, ภายนอก และส่วนที่ต้องฉาบ ชั้น ๑ อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบ และประตู, หน้าต่าง ชั้น ๑ อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อร้อย ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๑ อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๐ วัน (นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ)

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ ๔ ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานก่ออิฐ ชั้น ๒ อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีต เสาเอ็นและคานทับหลัง ชั้น ๒ อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูน ภายใน, ภายนอก และส่วนที่ต้องฉาบ ชั้น ๒ อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบ และประตู, หน้าต่าง ชั้น ๒ อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อร้อย ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๒ อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน (นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ)

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ ๔ ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานพื้นซีเมนต์ขัดหยาบ ,พื้นหินขัด แบ่งด้วยเส้นPVC และพื้นทำผิวทรายล้าง อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผนังฉาบปูนเรียบ ,ผนังทำผิวทรายล้าง อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๕ วัน (นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ)

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ ๕ ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ภายนอก - ภายใน อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๐ วัน (นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ)

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ ๕ ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานวางท่อระบายน้ำ ,รางระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. โดยรอบอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังดับเพลิงตามแบบรูปรายการ อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน (นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ)

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ ๓ ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานตอกเสาเข็ม อาคารห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานราก, เสาตอม่อ ค.ส.ล. อาคารห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ อาคารห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน (นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ)

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ ๓ ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- หล่อคอนกรีต เสา-คาน ค.ส.ล. ชั้น ๑ อาคารห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางพื้นสำเร็จ และงานหล่อพื้น ชั้น ๑ อาคารห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๐ วัน (นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ)

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ ๔ ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ทำการติดตั้งโครงสร้างหลังคาพร้อมทาสีโครงสร้างเหล็ก อาคารห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา อาคารห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๕ วัน (นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ)

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ ๔ ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานก่ออิฐ ชั้น ๑ อาคารห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีต เสาเอ็นและคานทับหลัง ชั้น ๑ อาคารห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูน ภายใน, ภายนอก และส่วนที่ต้องฉาบ ชั้น ๑ อาคารห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๐ วัน (นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ)

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ ๔ ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานติดตั้งวงกบ และประตู, หน้าต่าง ชั้น ๑ อาคารห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อร้อย ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๑ อาคารห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล อาคารห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๕ วัน (นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ)

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ ๔ ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานพื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดหยาบ ,พื้นปูกระเบื้องเซรามิกผิวด้าน ขนาด ๑๒"x๑๒" และ พื้นปูกระเบื้องเซรามิกผิวมัน ขนาด ๑๒"x๑๒" อาคารห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผนังประเภทต่าง ๆ อาคารห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน อาคารห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๐ วัน (นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ)

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ ๕ ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อาคารห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคารห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ภายนอก-ภายใน อาคารห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๕ วัน (นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ)

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ ๕ ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ,ถังเก็บน้ำ และ ถังบำบัดน้ำเสีย อาคารห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบายน้ำ ,รางระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. โดยรอบอาคารห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบระบายน้ำ อาคารห้องน้ำ เข้ากับแนวระบบสาธารณูปโภคสาธารณะ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๕ วัน (นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ)

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- นำเข้าและติดตั้งงานครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
(งานครุภัณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนนำเข้าและติดตั้ง)
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๐ วัน (นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ)

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานทดสอบระบบสุขาภิบาลที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสารที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามรูปแบบและรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทำความสะอาด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๕ วัน (นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ)

.....

หมายเหตุ ๑ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเบิกค่าจ้างในงวดที่ ๑ ของสัญญาจ้าง ก่อนงานในงวดอื่นทั้งหมด จากนั้นเมื่อได้ก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ที่จะส่งมอบงานและขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้างในงวดนั้น ๆ ได้ (ยกเว้น ๒ งวดสุดท้าย)

๒ วัสดุซึ่งตรวจแล้ว ถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษา หากสูญหายผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดใช้ และหรือจัดหาคืนมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และทางราชการสงวนซึ่งสิทธิ์ต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น การดำเนินคดี ต่อผู้ลักทรัพย์สิน ยักยอกทรัพย์สิน ดังกล่าวด้วย

๓ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๒๐๓/ว ๑๐๙ ลง วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพศิน กาญจนะ)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศักดิ์ชาย นันทเกษตร)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฐศรันย์ บุญช่วยชูพันธุ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

☐ **รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง** กองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน

☐ **สถานที่ก่อสร้าง** อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ **แบบเลขที่** S-59052 ,AR-59235 ,SN-60069 ,E-58251 และ S-59047 ,AR-59232 ,SN-60077 ,E-58254

☐ **หน่วยงานออกแบบแปลน** กรมโยธาธิการและผังเมือง

☐ **ประมาณราคาตามแบบ ปร.5** จำนวน 3 แผ่น **และ ปร.4** จำนวน 38 แผ่น

☐ **ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (ฐานรากเสาเข็ม)	2,320,493.94	1.2975	3,010,840.89	
2	อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน	1,518,512.58	1.2975	1,970,270.07	
3	งานครุภัณฑ์	768,840.00		768,840.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็งเงินทั้งสิ้น			5,749,950.96	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			5,749,000	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ประธานกรรมการ .....

(นายพศิน กาญจนะ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

กรรมการ .....

(นายศักดิ์ชาย นันทเกษตร)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

กรรมการ .....

(นายณัฐศรันย์ บุญช่วยชูพันธุ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

☐ **รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง** โครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (ฐานรากเสาเข็ม)

☐ **สถานที่ก่อสร้าง** อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ **แบบเลขที่** S-59047 ,AR-59232 ,SN-60077 ,E-58254

☐ **หน่วยงานออกแบบแปลน** กรมโยธาธิการและผังเมือง

☐ **ประมาณราคาตามแบบ ปร.4** จำนวน 14 แผ่น

☐ **ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,320,493.94	1.2975	3,010,840.89	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,010,840.89	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามล้านหนึ่งหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์)			3,010,840.89	**
	☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร				
	☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ประธานกรรมการ .....

(นายพศิน กาญจนะ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

กรรมการ .....

(นายศักดิ์ชาย นันทเกษตร)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

กรรมการ .....

(นายณัฐศรันย์ บุญช่วยชูพันธุ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59047 ,AR-59232 ,SN-60077 ,E-58254

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>สรุป</u>								
1	หมวดงานโครงสร้าง	1.00	งาน					1,071,867.54	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน					1,022,408.80	
3	หมวดงานระบบสุขภิบาล	1.00	งาน					137,306.60	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	งาน					88,911.00	
5	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	1.00	งาน					-	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							2,320,493.94	

แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59047 ,AR-59232 ,SN-60077 ,E-58254

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 เจาะสำรวจดิน (BORING)	2.00	จุด	-	-	13,500.00	27,000.00	27,000.00	
	1.2 ขุดดิน	37.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	5,254.00	5,254.00	
	1.3 เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน □ ขนาด 0.22 x 0.22 x 12.00 ม.	43.00	ต้น	3,000.00	129,000.00	800.00	34,400.00	163,400.00	
	1.4 สกัดหัวเสาเข็ม	43.00	ต้น	-	-	200.00	8,600.00	8,600.00	
	1.5 ทรายรองพื้นอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	700.00	700.00	90.00	90.00	790.00	
	1.6 คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,800.00	1,800.00	426.00	426.00	2,226.00	
	1.7 คอนกรีต กำลังอัดประลัยที่ 28 วัน มีค่า 210 ksc. (ทรงกระบอก)	55.00	ลบ.ม.	2,620.00	144,100.00	419.00	23,045.00	167,145.00	
	1.8 แบบหล่อคอนกรีต	404.00	ตร.ม.	300.00	121,200.00	-	-	121,200.00	
	1.9 ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	577.00	ตร.ม.	-	-	139.00	80,203.00	80,203.00	
	1.10 ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	121.00	ลบ.ฟ.	256.00	30,976.00	-	-	30,976.00	
	1.11 เสาค้ำ ขนาด 3" x 3.00 ม.	233.00	ต้น	28.00	6,524.00	-	-	6,524.00	
	1.12 ตะปู	144.00	กก.	37.39	5,384.16	-	-	5,384.16	
	1.13 เหล็กเส้นเสริม								
	- SR-24 Ø 6 มม.	665.00	กก.	24.41	16,232.65	4.40	2,926.00	19,158.65	
	- SR-24 Ø 9 มม.	240.00	กก.	23.41	5,618.40	4.40	1,056.00	6,674.40	
	- SD-40 Ø 12 มม.	975.00	กก.	23.15	22,571.25	3.60	3,510.00	26,081.25	
	- SD-40 Ø 16 มม.	2,375.00	กก.	21.85	51,893.75	3.60	8,550.00	60,443.75	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59047 ,AR-59232 ,SN-60077 ,E-58254

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานโครงสร้าง (ต่อ)**								
	- SD-40 Ø 20 มม.	1,161.00	กก.	27.31	31,706.91	3.10	3,599.10	35,306.01	
	- SD-40 Ø 25 มม.	554.00	กก.	21.82	12,088.28	3.10	1,717.40	13,805.68	
	1.14 ลวดผูกเหล็ก	178.00	กก.	52.96	9,426.88	-	-	9,426.88	
	1.15 พื้น S0	90.00	ตร.ม.	326.00	29,340.00	63.00	5,670.00	35,010.00	
	1.16 พื้นสำเร็จรูป SOLID PLANK หนา 5 ซม. (รับ นน. > 350 กก./ตร.ม.)	185.00	ตร.ม.	242.00	44,770.00	25.00	4,625.00	49,395.00	
	1.17 เททับหน้า หนา 5 ซม. WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	185.00	ตร.ม.	143.00	26,455.00	35.00	6,475.00	32,930.00	
	1.18 งานเหล็กรูปพรรณ								
	- □ - 125 x 125 x 3.2 มม.	96.00	กก.	27.61	2,650.56	10.00	960.00	3,610.56	
	- [- 125 x 65 x 6 x 8 มม.	482.00	กก.	27.07	13,047.74	10.00	4,820.00	17,867.74	
	- [- 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	3,190.00	กก.	27.37	87,310.30	10.00	31,900.00	119,210.30	
	- STEEL PLATE หนา 10 มม.	24.00	กก.	29.59	710.16	10.00	240.00	950.16	
	- BOLT Ø 12 มม. ยาว 0.20 ม.	24.00	ตัว	30.00	720.00	-	-	720.00	
	1.19 ทาสีกันสนิม	301.00	ตร.ม.	40.00	12,040.00	35.00	10,535.00	22,575.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 1. หมวดงานโครงสร้าง							1,071,867.54	

แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59047 ,AR-59232 ,SN-60077 ,E-58254

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา		รวม					96,189.80	
	2.2 งานฝ้าเพดาน		รวม					219,274.00	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง		รวม					258,162.00	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง		รวม					88,750.00	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง		รวม					147,850.00	
	2.6 งานบันได		รวม					50,423.00	
	2.7 งานทาสี		รวม					95,760.00	
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด		รวม					66,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2. หมวดงานสถาปัตยกรรม							1,022,408.80	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59047 ,AR-59232 ,SN-60077 ,E-58254

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม (ต่อ)**								
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่ (สีเลือกภายหลัง)	690.00	แผ่น	54.21	37,404.90	-	-	37,404.90	
	- ครอบสันปรับมุม	86.00	แผ่น	44.40	3,818.40	-	-	3,818.40	
	- ครอบโค้งตะเข้	60.00	แผ่น	37.85	2,271.00	-	-	2,271.00	
	- ครอบข้าง	14.00	แผ่น	38.32	536.48	-	-	536.48	
	- ครอบปิดจั่ว	2.00	แผ่น	57.01	114.02	-	-	114.02	
	- ครอบโค้งปิดปลาย	5.00	แผ่น	56.00	280.00	-	-	280.00	
	- เชิงชายและทับเชิงชาย ไม้เทียม 1" x 4" + 1" x 4"	78.00	ม.	100.00	7,800.00	50.00	3,900.00	11,700.00	
	- แผ่นปิดกันนก PVC. สำเร็จรูป	71.00	ม.	40.00	2,840.00	10.00	710.00	3,550.00	
	- แผ่นปิดรอยต่อ	23.00	กล่อง	330.00	7,590.00	-	-	7,590.00	
	- ชุดติดตั้งครอบโค้ง	15.00	ชุด	180.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	- ตะปูเกลียวกระเบื้องปลายสว่าน 100 มม.(100 ชิ้น/กล่อง)	9.00	กล่อง	650.00	5,850.00	-	-	5,850.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสันและตะเข้สัน	45.00	ม.	-	-	55.00	2,475.00	2,475.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	300.00	ตร.ม.	-	-	50.00	15,000.00	15,000.00	
	- เกล็ดไม้เนื้อแข็งระบายอากาศ + มุ้งลวดกันแมลง	2.00	ชุด	1,450.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2.1 งานหลังคา							**96,189.80**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59047 ,AR-59232 ,SN-60077 ,E-58254

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม (ต่อ)**								
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- C1 ฝ้าฉาบเรียบ	277.00	ตร.ม.	298.00	82,546.00	75.00	20,775.00	103,321.00	
	- C2 ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	91.00	ตร.ม.	286.00	26,026.00	52.00	4,732.00	30,758.00	
	โครงคร่าว T-BAR @ 0.60 x 0.60 ม.								
	- C3 ฝ้าไม้ระแนงสำเร็จรูป ขนาด 3" ตีเว้นร่อง 1 ซม.	120.00	ตร.ม.	480.00	57,600.00	120.00	14,400.00	72,000.00	
	ภายในกรุตาข่ายกันแมลง โครงคร่าวเหล็ก								
	- ฉนวนป้องกันความร้อนใยแก้ว หนา 3"	91.00	ตร.ม.	120.00	10,920.00	25.00	2,275.00	13,195.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2.2 งานฝ้าเพดาน							**219,274.00**	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น	225.00	ตร.ม.	284.00	63,900.00	94.00	21,150.00	85,050.00	
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	146.00	ม.	79.00	11,534.00	44.00	6,424.00	17,958.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	450.00	ตร.ม.	75.00	33,750.00	87.00	39,150.00	72,900.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	48.00	ตร.ม.	80.00	3,840.00	105.00	5,040.00	8,880.00	
	- ผนังทำผิวทรายล้าง	138.00	ตร.ม.	335.00	46,230.00	128.00	17,664.00	63,894.00	
	- บัวปูนปั้นวงกบหน้าต่าง ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	48.00	ม.	120.00	5,760.00	60.00	2,880.00	8,640.00	
	- บัวปูนปั้นหัวเสา ขนาด 0.10 x 0.17 ม.	4.00	ม.	130.00	520.00	80.00	320.00	840.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2.3 งานผนังและตกแต่ง							**258,162.00**	

แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59047 ,AR-59232 ,SN-60077 ,E-58254

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม (ต่อ)**								
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง								
	- พ1 พื้นซีเมนต์ขัดหยาบ	227.00	ตร.ม.	-	-	50.00	11,350.00	11,350.00	
	- พ2 พื้นทำผิวหินขัดหล่อกับที่ แบ่งเส้น PVC.	180.00	ตร.ม.	270.00	48,600.00	160.00	28,800.00	77,400.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2.4 งานพื้นและตกแต่ง							**88,750.00**	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1 (บานเหล็ก)	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- ป2 (บานไม้อัด)	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- ป3 (บานไม้อัด)	2.00	ชุด	3,600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- ป4 (ลวดตาข่ายขนมเปียกปูน)	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- น1 (อลูมิเนียม)	22.00	ชุด	5,500.00	121,000.00	-	-	121,000.00	
	- น2 (ลวดตาข่ายขนมเปียกปูน)	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2.5 งานประตู - หน้าต่าง							**147,850.00**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59047 ,AR-59232 ,SN-60077 ,E-58254

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม (ต่อ)**								
	2.6 งานบันได								
	บันได ST-1 (ซ้าย - ขวา)								
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวกรวดล้าง	35.00	ม.	270.00	9,450.00	99.00	3,465.00	12,915.00	
	- จมูกบันไดเซาะร่อง	35.00	ม.	-	-	130.00	4,550.00	4,550.00	
	- ชานพักทำผิวกรวดล้าง	3.00	ตร.ม.	387.00	1,161.00	99.00	297.00	1,458.00	
	- ราวจับบันไดก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบทำผิวกรวดล้าง พร้อมมือจับ สเตนเลส Ø 3"	15.00	ม.	2,100.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2.6 งานบันได							**50,423.00**	
	2.7 งานทาสี								
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก	248.00	ตร.ม.	70.00	17,360.00	35.00	8,680.00	26,040.00	
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน	719.00	ตร.ม.	60.00	43,140.00	30.00	21,570.00	64,710.00	
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน (ทาฝ้า)	15.00	ตร.ม.	40.00	600.00	30.00	450.00	1,050.00	
	- สีน้ำมันทาไม้	36.00	ตร.ม.	75.00	2,700.00	35.00	1,260.00	3,960.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2.7 งานทาสี							**95,760.00**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59047 ,AR-59232 ,SN-60077 ,E-58254

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม (ต่อ)**								
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
	- เดินท่อ PVC. ระบบกำจัดปลวก พร้อมอัดน้ำยา (ตามแนวคาน)	138.00	ตร.ม.	160.00	22,080.00	-	-	22,080.00	
	- ป้ายชื่อหน้าห้อง	4.00	ชุด	450.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	งานห้องคลังอาวุธ								
	- ผนังเหล็ก SD-40 Ø 16 มม. @ 0.15 ม. กรุลวดตาข่ายขนมเปียกปูน ขนาด 2" โครงเหล็กกล่อง ขนาด 2" x 2" ทาสีน้ำมัน	31.00	ตร.ม.	950.00	29,450.00	130.00	4,030.00	33,480.00	
	- ฝ้าเพดานเหล็ก SD-40 Ø 16 มม. @ 0.15 ม. กรุลวดตาข่ายขนมเปียกปูน ขนาด 2" โครงเหล็กกล่อง ขนาด 2" x 2" ทาสีน้ำมัน	8.00	ตร.ม.	950.00	7,600.00	130.00	1,040.00	8,640.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2.8 งานเบ็ดเตล็ด							66,000.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59047 ,AR-59232 ,SN-60077 ,E-58254

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	**หมวดงานระบบสุขาภิบาล**								
	- รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 ม. ฝา คสล.	70.00	ม.	1,150.00	80,500.00	450.00	31,500.00	112,000.00	
	- บ่อพัก คสล.	2.00	บ่อ	3,900.00	7,800.00	1,350.00	2,700.00	10,500.00	
	- ท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร	20.00	ม.	495.33	9,906.60	150.00	3,000.00	12,906.60	
	- ถังดับเพลิงเคมี 6A-20B (มอก.332) ขนาด 15 ปอนด์	2.00	ถัง	800.00	1,600.00	150.00	300.00	1,900.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 3. หมวดงานระบบสุขาภิบาล							137,306.60	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59047 ,AR-59232 ,SN-60077 ,E-58254

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 แผงวงจรย่อยและแซอรกิตเบรกเกอร์		รวม					16,818.00	
	4.2 ท่อร้อยสายไฟ		รวม					11,708.00	
	4.3 สายไฟฟ้า		รวม					22,000.00	
	4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์		รวม					29,685.00	
	4.5 สวิตช์และเต้ารับ		รวม					8,700.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							88,911.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59047 ,AR-59232 ,SN-60077 ,E-58254

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (ต่อ)								
	4.1 แผงวงจรย่อยและแซอรกิตเบรกเกอร์								
	LP								
	- CONSUMER UNIT 12 CIRCUIT 80AT 2P IC 10kA	1.00	set	4,590.00	4,590.00	750.00	750.00	5,340.00	
	- MINIATURE 16AT 1P IC 6kA (RCBO)	3.00	set	2,340.00	7,020.00	36.00	108.00	7,128.00	
	- MINIATURE 16AT 1P IC 6kA	6.00	set	189.00	1,134.00	36.00	216.00	1,350.00	
	- GROUND SYSTEM	1.00	set	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 4.1 แผงวงจรย่อยและแซอรกิตเบรกเกอร์							**16,818.00**	
	4.2 ท่อร้อยสายไฟ								
	- UPVC 1" (25 mm.)	23.00	ม.	35.00	805.00	24.00	552.00	1,357.00	
	- UPVC 1/2" (15 mm.)	289.00	ม.	15.00	4,335.00	18.00	5,202.00	9,537.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	514.00	514.00	300.00	300.00	814.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 4.2 ท่อร้อยสายไฟ							**11,708.00**	
	4.3 สายไฟฟ้า								
	- IEC01 25 sq.mm	46.00	ม.	90.00	4,140.00	2.00	92.00	4,232.00	
	- IEC01 2.5 sq.mm.	998.00	ม.	9.00	8,982.00	7.00	6,986.00	15,968.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,400.00	1,400.00	400.00	400.00	1,800.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 4.3 สายไฟฟ้า							**22,000.00**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59047 ,AR-59232 ,SN-60077 ,E-58254

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	**หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (ต่อ)**								
	4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคม DOWN LIGHT ขนาด Ø 100-125 มม.	17.00	set	330.00	5,610.00	115.00	1,955.00	7,565.00	
	หลอด LED BLUB ขั้ว E27 ขนาด 7 วัตต์ 600 ลูเมน								
	ให้แสงแบบ COOL WHITE ติดฝังฝ้าเพดาน								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กพับเปลือย หลอด LED TUBE	8.00	set	490.00	3,920.00	225.00	1,800.00	5,720.00	
	20W ให้แสงแบบ COOL WHITE 1,600 ลูเมน ติดเพดาน								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 0.30 x 1.20 ม.	8.00	set	1,900.00	15,200.00	150.00	1,200.00	16,400.00	
	พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง ไม่น้อยกว่า 87 %								
	(ตะแกรงมีขอบอลูมิเนียมอบสีรอบตัว) หลอด LED TUBE 2-20W ให้แสงแบบ								
	COOL WHITE 2 x 1600 ลูเมน								
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์							**29,685.00**	
	4.5 สวิตซ์และเต้ารับ								
	- สวิตซ์เดี่ยว 16A ,250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	12.00	set	60.00	720.00	80.00	960.00	1,680.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาดิน 16A ,250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	26.00	set	180.00	4,680.00	90.00	2,340.00	7,020.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 4.5 สวิตซ์และเต้ารับ							**8,700.00**	

แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59047 ,AR-59232 ,SN-60077 ,E-58254

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	**หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ**								
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ							-	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

☐ **รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง** อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน

☐ **สถานที่ก่อสร้าง** อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ **แบบเลขที่** S-59052 ,AR-59235 ,SN-60069 ,E-58251

☐ **หน่วยงานออกแบบแปลน** กรมโยธาธิการและผังเมือง

☐ **ประมาณราคาตามแบบ ปร.4** จำนวน 17 แผ่น

☐ **ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567**

ลำดับที่	รายการ		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1,518,512.58	1.2975	1,970,270.07	
	<u>เงื่อนไข</u>					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	15.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็งเงินทั้งสิ้น				1,970,270.07	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์)			1,970,270.07	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ประธานกรรมการ .....

(นายพศิน กาญจนะ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

กรรมการ .....

(นายศักดิ์ชาย นันทเกษตร)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

กรรมการ .....

(นายณัฐศรันย์ บุญช่วยชูพันธุ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59052 ,AR-59235 ,SN-60069 ,E-58251

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุป								
1	หมวดงานโครงสร้าง	1.00	งาน					456,746.47	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน					543,945.11	
3	หมวดงานระบบสุขภิบาล	1.00	งาน					473,331.00	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	งาน					24,490.00	
5	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	1.00	งาน					20,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							1,518,512.58	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59052 ,AR-59235 ,SN-60069 ,E-58251

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานโครงสร้าง**								
	1.1 เจาะสำรวจดิน (BORING)	1.00	จุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	1.2 ขุดดิน	17.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	2,414.00	2,414.00	
	1.3 เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน □ ขนาด 0.22 x 0.22 x 12.00 ม.	16.00	ต้น	3,000.00	48,000.00	800.00	12,800.00	60,800.00	
	1.4 สกัดหัวเสาเข็ม	16.00	ต้น	-	-	200.00	3,200.00	3,200.00	
	1.5 ทรายรองพื้น	6.00	ลบ.ม.	700.00	4,200.00	90.00	540.00	4,740.00	
	1.6 คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,800.00	900.00	426.00	213.00	1,113.00	
	1.7 คอนกรีต กำลังอัดประลัยที่ 28 วัน มีค่า 210 ksc. (ทรงกระบอก)	23.00	ลบ.ม.	2,620.00	60,260.00	419.00	9,637.00	69,897.00	
	1.8 คอนกรีต กำลังอัดประลัยที่ 28 วัน มีค่า 210 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมกันซึม	5.00	ลบ.ม.	2,820.00	14,100.00	419.00	2,095.00	16,195.00	
	1.9 แบบหล่อคอนกรีต	218.00	ตร.ม.	300.00	65,400.00	-	-	65,400.00	
	1.10 ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	273.00	ตร.ม.	-	-	139.00	37,947.00	37,947.00	
	1.11 ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	65.00	ลบ.ฟ.	256.00	16,640.00	-	-	16,640.00	
	1.12 ตะปู	68.00	กก.	37.39	2,542.52	-	-	2,542.52	
	1.13 เหล็กเส้นเสริม								
	- SR-24 Ø 6 มม.	358.00	กก.	24.41	8,738.78	4.40	1,575.20	10,313.98	
	- SR-24 Ø 9 มม.	490.00	กก.	23.41	11,470.90	4.40	2,156.00	13,626.90	
	- SD-40 Ø 12 มม.	596.00	กก.	23.15	13,797.40	3.60	2,145.60	15,943.00	
	- SD-40 Ø 16 มม.	622.00	กก.	21.85	13,590.70	3.60	2,239.20	15,829.90	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59052 ,AR-59235 ,SN-60069 ,E-58251

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานโครงสร้าง (ต่อ)**								
	1.14 ลวดผูกเหล็ก	62.00	กก.	52.96	3,283.52	-	-	3,283.52	
	1.15 ตะแกรง WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.20 ม.	48.00	ตร.ม.	73.00	3,504.00	5.00	240.00	3,744.00	
	1.16 งานเหล็กรูปพรรณ								
	- [- 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	924.00	กก.	27.07	25,012.68	10.00	9,240.00	34,252.68	
	- [- 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,341.00	กก.	27.37	36,703.17	10.00	13,410.00	50,113.17	
	- STEEL PLATE หนา 6 มม.	13.00	กก.	26.60	345.80	10.00	130.00	475.80	
	1.17 ทาสีกันสนิม	197.00	ตร.ม.	40.00	7,880.00	35.00	6,895.00	14,775.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 1. หมวดงานโครงสร้าง							456,746.47	

แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59052 ,AR-59235 ,SN-60069 ,E-58251

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	2.1 งานหลังคา		รวม					50,392.11	
	2.2 งานฝ้าเพดาน		รวม					62,195.00	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง		รวม					214,273.00	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง		รวม					34,970.00	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง		รวม					46,760.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์		รวม					98,350.00	
	2.7 งานทาสี		รวม					23,325.00	
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด		รวม					13,680.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2. หมวดงานสถาปัตยกรรม							543,945.11	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59052 ,AR-59235 ,SN-60069 ,E-58251

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม (ต่อ)**								
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่ (สีเลือกภายหลัง)	319.00	แผ่น	54.21	17,292.99	-	-	17,292.99	
	- ครอบสันปรับมุม	31.00	แผ่น	44.40	1,376.40	-	-	1,376.40	
	- ครอบโค้งตะเข้	38.00	แผ่น	37.85	1,438.30	-	-	1,438.30	
	- ครอบข้าง	20.00	แผ่น	38.32	766.40	-	-	766.40	
	- ครอบปิดจั่ว	2.00	แผ่น	57.01	114.02	-	-	114.02	
	- ครอบโค้งปิดปลาย	4.00	แผ่น	56.00	224.00	-	-	224.00	
	- เชิงชายและทับเชิงชาย ไม้เทียม 1" x 4" + 1" x 4"	52.00	ม.	100.00	5,200.00	50.00	2,600.00	7,800.00	
	- แผ่นปิดกันนก PVC. สำเร็จรูป	43.00	ม.	40.00	1,720.00	10.00	430.00	2,150.00	
	- แผ่นปิดรอยต่อ	11.00	กล่อง	330.00	3,630.00	-	-	3,630.00	
	- ชุดติดตั้งครอบโค้ง	8.00	ชุด	180.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	- ตะปูเกลียวกระเบื้องปลายสว่าน 100 มม.(100 ชิ้น/กล่อง)	4.00	กล่อง	650.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสันและตะเข้สัน	32.00	ม.	-	-	55.00	1,760.00	1,760.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	138.00	ตร.ม.	-	-	50.00	6,900.00	6,900.00	
	- เกล็ดไม้เนื้อแข็งระบายอากาศ + มุ้งลวดกันแมลง	2.00	ชุด	1,450.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2.1 งานหลังคา							**50,392.11**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59052 ,AR-59235 ,SN-60069 ,E-58251

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม (ต่อ)**								
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ชนิดกันความชื้น โครงคร่าว T-BAR @ 0.60 x 0.60 ม.	65.00	ตร.ม.	326.00	21,190.00	52.00	3,380.00	24,570.00	
	- ฝ2 ฝ้าไม้ระแนงสำเร็จรูป ขนาด 3" ตีเว้นร่อง 1 ซม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี + ภายในกรุมุ้งลวดตาข่ายกันแมลง	47.00	ตร.ม.	480.00	22,560.00	120.00	5,640.00	28,200.00	
	- ฉนวนป้องกันความร้อนใยแก้ว หนาไม่น้อยกว่า 3"	65.00	ตร.ม.	120.00	7,800.00	25.00	1,625.00	9,425.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2.2 งานฝ้าเพดาน							**62,195.00**	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น	154.00	ตร.ม.	284.00	43,736.00	94.00	14,476.00	58,212.00	
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	92.00	ม.	79.00	7,268.00	44.00	4,048.00	11,316.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	237.00	ตร.ม.	75.00	17,775.00	87.00	20,619.00	38,394.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ เซาะร่องฝังเส้น PVC. ขนาด 1 ซม. @ 0.30 ม.	28.00	ตร.ม.	78.00	2,184.00	118.00	3,304.00	5,488.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	20.00	ตร.ม.	80.00	1,600.00	105.00	2,100.00	3,700.00	
	- ผ2 ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	155.00	ตร.ม.	333.00	51,615.00	181.00	28,055.00	79,670.00	
	- ผ3 ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	20.00	ตร.ม.	333.00	6,660.00	181.00	3,620.00	10,280.00	
	- ผ4 ผนังทำผิวทรายล้าง	3.00	ตร.ม.	335.00	1,005.00	128.00	384.00	1,389.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59052 ,AR-59235 ,SN-60069 ,E-58251

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม (ต่อ)**								
	- ผ5 ผนังไม้อัดซีเมนต์ 6"	13.00	ตร.ม.	379.00	4,927.00	69.00	897.00	5,824.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2.3 งานผนังและตกแต่ง							**214,273.00**	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง								
	- พ1 พื้นผิวขัดหยาบ	39.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,950.00	1,950.00	
	- พ2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	61.00	ตร.ม.	350.00	21,350.00	158.00	9,638.00	30,988.00	
	- พ3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	4.00	ตร.ม.	350.00	1,400.00	158.00	632.00	2,032.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2.4 งานพื้นและตกแต่ง							**34,970.00**	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1 (บานไม้อัด)	8.00	ชุด	1,690.00	13,520.00	-	-	13,520.00	
	- ป2 (บาน PVC.)	1.00	ชุด	1,990.00	1,990.00	-	-	1,990.00	
	- น1 (อลูมิเนียม)	5.00	ชุด	6,250.00	31,250.00	-	-	31,250.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2.5 งานประตู - หน้าต่าง							**46,760.00**	
	2.6 งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	4,850.00	19,400.00	450.00	1,800.00	21,200.00	
	- สายชำระ	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	70.00	280.00	1,480.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบฝังผนัง	4.00	ชุด	390.00	1,560.00	120.00	480.00	2,040.00	
	- อ่างล้างหน้า คสล. กว้าง 0.60 ม. บุผิวกระเบื้องเซรามิค	7.00	ม.	2,300.00	16,100.00	450.00	3,150.00	19,250.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59052 ,AR-59235 ,SN-60069 ,E-58251

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม (ต่อ)**								
	- กระจกเงาเปลือย หนา 6 มม.	88.00	ตร.ฟ.	160.00	14,080.00	-	-	14,080.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	5,500.00	27,500.00	450.00	2,250.00	29,750.00	
	- แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	700.00	2,800.00	170.00	680.00	3,480.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	400.00	1,600.00	70.00	280.00	1,880.00	
	- ที่ใส่สบู่ แบบฝังผนัง	4.00	ชุด	370.00	1,480.00	120.00	480.00	1,960.00	
	- ราวแขวนผ้า	4.00	ชุด	180.00	720.00	50.00	200.00	920.00	
	- ก๊อกน้ำ	13.00	ชุด	120.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
	- ก๊อกน้ำสนาม	5.00	ชุด	125.00	625.00	25.00	125.00	750.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2.6 งานสุขภัณฑ์							**98,350.00**	
	2.7 งานทาสี								
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก	99.00	ตร.ม.	70.00	6,930.00	35.00	3,465.00	10,395.00	
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน	10.00	ตร.ม.	60.00	600.00	30.00	300.00	900.00	
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน (ทาฝ้า)	65.00	ตร.ม.	40.00	2,600.00	30.00	1,950.00	4,550.00	
	- สีน้ำมันทาไม้	68.00	ตร.ม.	75.00	5,100.00	35.00	2,380.00	7,480.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2.7 งานทาสี							**23,325.00**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59052 ,AR-59235 ,SN-60069 ,E-58251

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม (ต่อ)**								
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
	- เดินท่อ PVC. ระบบกำจัดปลวก พร้อมอัดน้ำยา	65.00	ตร.ม.	160.00	10,400.00	-	-	10,400.00	
	- อัดน้ำยาลงดินกำจัดปลวก (พื้นรอบอาคาร)	39.00	ตร.ม.	80.00	3,120.00	-	-	3,120.00	
	- แนวร่องระบาย กว้าง 0.15 ม. ลึก 0.05 ม. จากระดับพื้น	4.00	ม.	-	-	40.00	160.00	160.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2.8 งานเบ็ดเตล็ด							13,680.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59052 ,AR-59235 ,SN-60069 ,E-58251

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	**หมวดงานระบบสุขาภิบาล**								
	3.1 งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง อากาศ ท่อ PVC 8.5		รวม					66,165.00	
	3.2 งานเดินท่อประปา ท่อ PVC 13.5		รวม					407,166.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 3. หมวดงานระบบสุขาภิบาล							473,331.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59052 ,AR-59235 ,SN-60069 ,E-58251

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล (ต่อ)								
	3.1 งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง อากาศ ท่อ PVC 8.5								
	- ขนาด Ø 2"	72.00	ม.	45.00	3,240.00	40.00	2,880.00	6,120.00	
	- ขนาด Ø 3"	40.00	ม.	99.00	3,960.00	75.00	3,000.00	6,960.00	
	- ขนาด Ø 4"	24.00	ม.	160.00	3,840.00	100.00	2,400.00	6,240.00	
	- ขนาด Ø 6"	8.00	ม.	339.00	2,712.00	200.00	1,600.00	4,312.00	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	เหมา	5,501.00	5,501.00	1,650.00	1,650.00	7,151.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	เหมา	4,126.00	4,126.00	1,238.00	1,238.00	5,364.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เหมา	1,375.00	1,375.00	413.00	413.00	1,788.00	
	FCO								
	- ขนาด Ø 3"	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	- ขนาด Ø 4"	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	1,400.00	
	- ขนาด Ø 6"	1.00	ชุด	1,715.00	1,715.00	600.00	600.00	2,315.00	
	FD								
	- ขนาด Ø 2"	10.00	ชุด	665.00	6,650.00	200.00	2,000.00	8,650.00	
	- ขนาด Ø 3"	5.00	ชุด	665.00	3,325.00	300.00	1,500.00	4,825.00	
	P-TRAP								
	- ขนาด Ø 2"	10.00	ชุด	222.00	2,220.00	66.00	660.00	2,880.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59052 ,AR-59235 ,SN-60069 ,E-58251

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	**หมวดงานระบบสุขาภิบาล (ต่อ)**								
	- ขนาด Ø 3"	5.00	ชุด	222.00	1,110.00	66.00	330.00	1,440.00	
	- AVC. ขนาด Ø 2"	1.00	ชุด	420.00	420.00	200.00	200.00	620.00	
	ข้อต่ออ่อน								
	- ขนาด Ø 2"	1.00	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00	
	- ขนาด Ø 4"	2.00	ชุด	1,050.00	2,100.00	200.00	400.00	2,500.00	
	- ขนาด Ø 6"	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00	300.00	300.00	1,550.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 3.1 งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง อากาศ ท่อ PVC 8.5							**66,165.00**	
	3.2 งานเดินท่อประปา ท่อ PVC 13.5								
	- ขนาด Ø 3/4"	48.00	ม.	16.00	768.00	30.00	1,440.00	2,208.00	
	- ขนาด Ø 1"	60.00	ม.	25.00	1,500.00	30.00	1,800.00	3,300.00	
	- ขนาด Ø 1 1/2"	20.00	ม.	42.00	840.00	30.00	600.00	1,440.00	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	เหมา	1,554.00	1,554.00	466.00	466.00	2,020.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	เหมา	932.00	932.00	280.00	280.00	1,212.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เหมา	311.00	311.00	93.00	93.00	404.00	
	- STOP VALVE ขนาด 1/2"	8.00	อัน	250.00	2,000.00	50.00	400.00	2,400.00	
	- ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2"	18.00	อัน	120.00	2,160.00	50.00	900.00	3,060.00	
	- ประตูน้ำ ขนาด Ø 3/4"	1.00	เครื่อง	264.00	264.00	150.00	150.00	414.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59052 ,AR-59235 ,SN-60069 ,E-58251

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	**หมวดงานระบบสุขาภิบาล (ต่อ)**								
	- ประตูน้ำ ขนาด Ø 1"	5.00	เครื่อง	384.00	1,920.00	200.00	1,000.00	2,920.00	
	- ประตูน้ำ ขนาด Ø 1 1/2"	4.00	เครื่อง	656.00	2,624.00	300.00	1,200.00	3,824.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ขนาด Ø 1"	1.00	เครื่อง	384.00	384.00	200.00	200.00	584.00	
	- ประตูน้ำลูกลอย FLOAT VALVE ขนาด Ø 1"	1.00	เครื่อง	384.00	384.00	200.00	200.00	584.00	
	- มาตรวัดน้ำ ขนาด Ø 3/4"	1.00	เครื่อง	1,135.00	1,135.00	150.00	150.00	1,285.00	
	- เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน 150 ลิตร ที่ 25 เมตร ถัง 200 ลิตร	1.00	ชุด	120,000.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	130,000.00	
	- ถังเก็บน้ำใต้ดิน ความจุ 6.00 ลบ.ม.	1.00	ถัง	40,500.00	40,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย เกรอะ-กรองไร้อากาศ 6.00 ลบ.ม./วัน	1.00	ชุด	74,750.00	74,750.00	18,688.00	18,688.00	93,438.00	
	- รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 ม. ฝา คสล.	45.00	ม.	1,029.00	46,305.00	451.00	20,295.00	66,600.00	
	- บ่อพัก คสล.	3.00	บ่อ	3,772.00	11,316.00	1,359.00	4,077.00	15,393.00	
	- ท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร	30.00	ม.	549.00	16,470.00	187.00	5,610.00	22,080.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 3.2 งานเดินท่อประปา ท่อ PVC 13.5							407,166.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59052 ,AR-59235 ,SN-60069 ,E-58251

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	**หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร**								
	4.1 แผงย่อยและเซอรกิตเบรกเกอร์		รวม					3,905.00	
	4.2 ท่อร้อยสายไฟ		รวม					4,580.00	
	4.3 สายไฟฟ้า		รวม					5,490.00	
	4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์		รวม					9,535.00	
	4.5 สวิตซ์และเต้ารับ		รวม					980.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							24,490.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59052 ,AR-59235 ,SN-60069 ,E-58251

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	**หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (ต่อ)**								
	4.1 แผงย่อยและเซอรกิตเบรกเกอร์								
	LP								
	- 4 วงจร พร้อมเมน 16AT-2P IC 10kA	1.00	set	2,730.00	2,730.00	500.00	500.00	3,230.00	
	- MINIATURE CB 16AT-1P IC 6kA	3.00	set	189.00	567.00	36.00	108.00	675.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 4.1 แผงย่อยและเซอรกิตเบรกเกอร์							**3,905.00**	
	4.2 ท่อร้อยสายไฟ								
	- uPVC 3/4"	3.00	ม.	18.00	54.00	22.00	66.00	120.00	
	- uPVC 1/2"	120.00	ม.	15.00	1,800.00	18.00	2,160.00	3,960.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 4.2 ท่อร้อยสายไฟ							**4,580.00**	
	4.3 สายไฟฟ้า								
	- 2.5 SQ.MM. IEC01	245.00	ม.	9.00	2,205.00	7.00	1,715.00	3,920.00	
	- 4 SQ.MM. IEC01	45.00	ม.	14.00	630.00	10.00	450.00	1,080.00	
	- 10 SQ.MM. IEC01	5.00	ม.	40.00	200.00	16.00	80.00	280.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	100.00	100.00	110.00	110.00	210.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 4.3 สายไฟฟ้า							**5,490.00**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59052 ,AR-59235 ,SN-60069 ,E-58251

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	**หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (ต่อ)**								
	4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคม DOWN LIGHT ขนาด Ø 100-125 มม.	15.00	set	330.00	4,950.00	115.00	1,725.00	6,675.00	
	หลอด LED BLUB ขั้ว E27 ขนาด 7 วัตต์ 800 ลูเมน								
	ให้แสงแบบ WARM WHITE								
	- ดวงโคมฟลูออเรนเซนต์กล่องเหล็กพับเปลือย หลอด LED TUBE	4.00	set	490.00	1,960.00	225.00	900.00	2,860.00	
	20W ให้แสงแบบ WARM WHITE 1,600 ลูเมน								
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์							9,535.00	
	4.5 สวิตซ์และเต้ารับ								
	- สวิตซ์เดี่ยว 16A ,250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PV	7.00	set	60.00	420.00	80.00	560.00	980.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 4.5 สวิตซ์และเต้ารับ							980.00	

แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ S-59052 ,AR-59235 ,SN-60069 ,E-58251

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	**หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ**								
	- สกัดพื้นผิวถนนจราจร และคืนสภาพพื้นผิวถนนจราจร เพื่อเดินระบบระบายน้ำ	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- เชื่อมต่อระบบระบายน้ำของสิ่งปลูกสร้างเข้ากับระบบสาธารณูปโภคสาธารณะ	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ							20,000.00	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

☐ **รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง** งานครุภัณฑ์

☐ **สถานที่ก่อสร้าง** อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ **แบบเลขที่** -

☐ **หน่วยงานออกแบบแปลน** -

☐ **ประมาณราคาตามแบบ ปร.4** จำนวน 7 แผ่น

☐ **ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	VAT (7 %)	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์	768,840.00	7 %	768,840.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็งเงินทั้งสิ้น			768,840.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)			768,840	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ประธานกรรมการ .....

(นายพศิน กาญจนะ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

กรรมการ .....

(นายศักดิ์ชาย นันทเกษตร)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

กรรมการ .....

(นายณัฐศรันย์ บุญช่วยชูพันธุ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุป								
1	รายการครุภัณฑ์ห้องสำนักงาน	1.00	งาน					115,360.00	
2	รายการครุภัณฑ์ห้องวิทยุ	1.00	งาน					18,990.00	
3	รายการครุภัณฑ์ห้องคลังอาวุธ	1.00	งาน					18,990.00	
4	รายการครุภัณฑ์โรงนอน	1.00	งาน					168,000.00	
5	รายการครุภัณฑ์ห้องประชุม	1.00	งาน					34,500.00	
6	รายการครุภัณฑ์อื่นๆ	1.00	งาน					413,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							768,840.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**รายการครุภัณฑ์ห้องสำนักงาน**								
	1.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์	2.00	หน่วย	4,700.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
	1.2 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	2.00	หน่วย	4,900.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
	1.3 เก้าอี้ทำงาน	2.00	หน่วย	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	1.4 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	2.00	หน่วย	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	1.5 ตู้เหล็ก 2 บาน	2.00	หน่วย	5,200.00	10,400.00	-	-	10,400.00	
	1.6 เก้าอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง (วัสดุเหล็ก)	2.00	หน่วย	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	ชุดทำงานเจ้าหน้าที่								
	- โต๊ะทำงานขนาดไม่ต่ำกว่า 120 x 60 x 75 ซม.	4.00	หน่วย	1,690.00	6,760.00	-	-	6,760.00	
	- ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	4.00	หน่วย	4,900.00	19,600.00	-	-	19,600.00	
	- โต๊ะคอมพิวเตอร์	4.00	หน่วย	4,700.00	18,800.00	-	-	18,800.00	
	- ตู้เหล็ก 2 บาน	4.00	หน่วย	5,200.00	20,800.00	-	-	20,800.00	
	- เก้าอี้ทำงาน	4.00	หน่วย	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รายการครุภัณฑ์ห้องสำนักงาน							115,360.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**รายการครุภัณฑ์ห้องวิทยุ**								
	2.1 โต๊ะทำงานขนาดไม่ต่ำกว่า 120 x 60 x 75 ซม.	1.00	หน่วย	1,690.00	1,690.00	-	-	1,690.00	
	2.2 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	1.00	หน่วย	4,900.00	4,900.00	-	-	4,900.00	
	2.3 โต๊ะคอมพิวเตอร์	1.00	หน่วย	4,700.00	4,700.00	-	-	4,700.00	
	2.4 ตู้เหล็ก 2 บาน	1.00	หน่วย	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	2.5 เก้าอี้ทำงาน	1.00	หน่วย	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รายการครุภัณฑ์ห้องวิทยุ							18,990.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	**รายการครุภัณฑ์ห้องคลังอาวุธ**								
	3.1 โต๊ะทำงานขนาดไม่ต่ำกว่า 120 x 60 x 75 ซม.	1.00	หน่วย	1,690.00	1,690.00	-	-	1,690.00	
	3.2 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	1.00	หน่วย	4,900.00	4,900.00	-	-	4,900.00	
	3.3 โต๊ะคอมพิวเตอร์	1.00	หน่วย	4,700.00	4,700.00	-	-	4,700.00	
	3.4 ตู้เหล็ก 2 บาน	1.00	หน่วย	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	3.5 เก้าอี้ทำงาน	1.00	หน่วย	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รายการครุภัณฑ์ห้องคลังอาวุธ							18,990.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	**รายการครุภัณฑ์โรงนอน**								
	4.1 เตียงนอน 2 ชั้น	14.00	หน่วย	7,500.00	105,000.00	-	-	105,000.00	
	4.2 ตู้เสื้อผ้า	14.00	หน่วย	4,500.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รายการครุภัณฑ์โรงนอน							168,000.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	**รายการครุภัณฑ์ห้องประชุม**								
	5.1 โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 180 x 75 x 75 ซม.	1.00	หน่วย	8,900.00	8,900.00	-	-	8,900.00	
	5.2 เก้าอี้อเนกประสงค์	8.00	หน่วย	3,200.00	25,600.00	-	-	25,600.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รายการครุภัณฑ์ห้องประชุม							34,500.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 108/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	**รายการครุภัณฑ์อื่นๆ**								
	6.1 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น / นาที (ขาว - ด้า และสี)	1.00	หน่วย	120,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	6.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	2.00	หน่วย	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	6.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	2.00	หน่วย	4,300.00	8,600.00	-	-	8,600.00	
	6.4 เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งได้ครั้งละ 20 แผ่น	1.00	หน่วย	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	6.5 เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	4.00	หน่วย	36,300.00	145,200.00	-	-	145,200.00	
	6.6 พัดลมแบบโคจรติดผนัง	16.00	หน่วย	1,100.00	17,600.00	-	-	17,600.00	
	6.7 ชุดพาร์ติชัน ขนาด 60 x 120 ซม. แบบครึ่งผ้าครึ่งกระจกขุดลายพร้อมเสา	18.00	หน่วย	2,200.00	39,600.00	-	-	39,600.00	
	6.8 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่	2.00	หน่วย	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า								
	2,073,600 pixel								
	- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)								
	- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR)								
	สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ								
	6.9 เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	1.00	หน่วย	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รายการครุภัณฑ์อื่นๆ							**413,000.00**	