แบบ ปร.๕

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านนายหมาน-ชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๗ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน : ๑ หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างอาคาร				
๒	งานทาง	๔๔,๙๘๘.๐๐	-	๔๔,๙๘๘.๐๐	
๓	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				
๔	งานก่อสร้างชลประทาน				
	หมายเหตุ				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	๔๔,๙๘๘.๐๐	
			คิดเป็นเงินงบประมาณ(ขอใช้)	๔๔,๙๘๘.๐๐	
ราคากลางงานก่อสร้าง (สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกิตติพงศ์ อินทรสุวรรณ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสุภาวดี คงมนต์)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกิตติชัย นาคสุวรรณ)

แบบ ปร.๔

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านนายหมาน-ชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	วัสดุหินคลุก	๙๒	ลบ.ม.	๔๘๙.๐๐	๔๔,๙๘๘.๐๐	-	-	๔๔,๙๘๘.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน			**ค่าวัสดุ**	๔๔,๙๘๘.๐๐	**ค่าแรงงาน**	-	**๔๔,๙๘๘.๐๐**	
							รวมเป็นเงิน	**๔๔,๙๘๘.๐๐**	
ราคากลางงานก่อสร้าง (สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)									

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกิตติพงศ์ อินทรสุวรรณ)


(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสุภาวดี คงมนต์)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกิตติชัย นาคสุวรรณ)

โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกถนนสายบ้านนายหมาน - ชลประทาน

หมู่ที่ 7 ต. อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

(ลงชื่อ)..............................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..............................กรรมการ
(ลงชื่อ)..............................กรรมการ



แบบ บก. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านนายหมาน - ชลประทาน หมู่ที่ ๗ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔,๙๘๘.๐๐-บาท

๓. ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๙๒ ลบ.ม.ๆ ละ ๔๘๙ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๔,๙๘๘.๐๐.-บาท (สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ ปร.๔.....
๕.๒ ปร.๕.....
๕.๓ .....
๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายกิตติพงศ์ อินทรสุวรรณ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสุภาวดี คงมนต์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กรรมการ
๖.๓ นายกิตติชัย นาคสุวรรณ นายช่างอาวุโส อบต.ทอนหงส์ กรรมการ