แบบ ปร.๕

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทุ่งโคร๊ะ-สระหอย

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๔ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน : ๑ หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างอาคาร				
๒	งานทาง	๒๓๔,๗๒๐.๐๐	-	๒๓๔,๗๒๐.๐๐	
๓	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				
๔	งานก่อสร้างชลประทาน				
	หมายเหตุ				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	**๒๓๔,๗๒๐.๐๐**	
			คิดเป็นเงินงบประมาณ(ขอใช้)	**๒๓๔,๗๒๐.๐๐**	
ราคากลางงานก่อสร้าง (สองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกิตติพงศ์ อินทรสุวรรณ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสุภาวดี คงมนต์)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกิตติชัย นาคสุวรรณ)

แบบ ปร.๔

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทุ่งโคร๊ะ-สระหอย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๑	วัสดุหินคลุก	๔๘๐	ลบ.ม.	๔๘๙.๐๐	๒๓๔,๗๒๐.๐๐	-	-	๒๓๔,๗๒๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน			**ค่าวัสดุ**	๒๓๔,๗๒๐.๐๐	**ค่าแรงงาน**	-	**๒๓๔,๗๒๐.๐๐**	
							รวมเป็นเงิน	**๒๓๔,๗๒๐.๐๐**	
ราคากลางงานก่อสร้าง (สองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)									

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกิตติพงศ์ อินทรสุวรรณ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสุภาวดี คงมนต์)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกิตติชัย นาคสุวรรณ)


โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกถนนสายทุ่งโคร๊ะ - สระหอย

หมู่ที่ 4 ต. อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

(ลงชื่อ)..............................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ



แบบ บก. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทุ่งโครัะ - สระหอย หมู่ที่ ๔ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๔,๗๒๐.๐๐-บาท

๓. ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๔๘๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๔๘๙ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๓๔,๗๒๐.๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔.....

๕.๒ ปร.๕.....

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกิตติพงศ์ อินทรสุวรรณ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสุภาวดี คงมนต์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายกิตติชัย นาคสุวรรณ นายช่างอาวุโส อบต.ทอนหงส์ กรรมการ