ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาปน - นานนท์ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคสล.หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร และถมไหล่ทางด้วยหินผุ จำนวน ๖๔๑.๒๕ ลูกบาศ์กเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๘,๓๑๒.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๕.๒ .....-.....

๕.๓ .....-.....

๕.๔ .....-.....

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายเขาปน-นานนท์
ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประมาณการ วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	80.00	-	1.44	-	115.20	115.20	1.4019	2.0187	161.4989
2.	ทรายหยาบ (รองพื้น)	ลบ.ม.	3.40	310.00	32.03	1,054.00	108.90	1,162.90	1.4019	479.4919	1630.2723
3.	หินผุไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	192.00	150.00	32.03	28,800.00	6,149.76	34,949.76	1.4019	255.1879	48996.0685
4.	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	12.00	2,000.00	-	24,000.00	-	24,000.00	1.4019	2,803.8000	33645.6000
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	80.00	-	12.41	-	992.80	992.80	1.4019	17.3976	1391.8063
5.	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4.0 มม.@ 0.20 ม.	ตร.ม.	80.00	27.05	5.00	2,164.00	400.00	2,564.00	1.4019	44.9309	3594.4716
6.	ไม้แบบ (คิด 50%)	ลบ.ฟ	2.04	400.00	-	816.00	-	816.00	1.4019	560.7600	1143.9504
	- ค่าแรงไม้แบบ	เมตร	4.08	-	18.53	-	75.60	75.60	1.4019	25.9772	105.9870
7.	หินผุไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	449.25	150.00	32.03	67,387.50	14,389.48	81,776.98	1.4019	255.1879	114643.1448
											205,312.80
8	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00	-	3,000.00					3,000.00
											208,312.80
ราคากลางในการก่อสร้าง		(สองแสนแปดพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน)									**208,312.00**

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 146,453.24

2.ค่า Factor F=1.4019 = 58,859.56

3. ระยะเวลาในการทำงาน = 30 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง