สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน...ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน...ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องเสียง 1 ชุด รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง... หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ.....กองช่างเทศบาลตำบลชะเมา.....

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....15.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. 2559.....

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานลงทุน (บาท)	Facter. =	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	- วัสดุก่อสร้าง + ค่าแรง	349,934.70	1.2700	444,417.07	
	- ชุดเครื่องเสียงสำหรับใช้ในศาลาฯ พร้อมตู้ชั้นวาง จำนวน 1 ชุด	48,400.00		48,400.00	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....-.....เปอร์เซ็นต์				
	เงินประกันผลงานหัก.....-.....เปอร์เซ็นต์				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%.....เปอร์เซ็นต์				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....เปอร์เซ็นต์				
	รวมเงินทั้งสิ้น			**492,817.07**	
	ป้ายประชาสัมพันธ์			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	495,817.07			
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**495,000.00**			
สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน					

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 500,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 495,000.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่รับจัดสรร จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถือวงเงินงบประมาณ เป็นเงิน 495,000.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฏ์ คงตุก)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 **แผ่นที่ 1/5**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	**งานดิน**										
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก / ถมคืน	45.00	ลบ.ม.	0.00	-	239.00	10,755.00	10,755.00			
1.2	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	350.00	700.00	91.00	182.00	882.00			
2	**งานเสาเข็ม**										
2.1	เสาเข็มไม้ Ø 6 " ยาว 6.00 เมตร	75.00	ต้น	280.00	21,000.00	150.00	11,250.00	32,250.00			
	(จ้างเหมาค่าแรงงาน + ค่าขนย้ายเครื่องจักร)										
3	**งานแบบหล่อ**										
3.1	ไม้แบบ+ไม้เคร่า	50.00	ตร.ฟ.	532.00	26,600.00	0.00	-	26,600.00			
3.2	ตะปู (17.6 กก.)	2.00	ลัง	598.00	1,196.00	0.00	-	1,196.00			
4	**งานคอนกรีต**										
4.1	คอนกรีต 1:3:5	1.20	ลบ.ม.	1,635.00	1,962.00	391.00	469.20	2,431.20			
4.2	คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 240/ตร.ซม.	15.00	ลบ.ม.	1,883.75	28,256.25	391.00	5,865.00	34,121.25			
							ยอดยกไป	108,235.45			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
							ยอดยกมา	108,235.45			
5	งานเหล็ก										
5.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	0.25	ตัน	20,630.38	5,157.60	3,400.00	850.00	6,007.60			
5.2	เหล็กเส้นกลม 12 มม.	0.85	ตัน	19,994.40	16,995.24	3,400.00	2,890.00	19,885.24			
5.3	เหล็กเส้นกลม 9 มม.	0.25	ตัน	19,665.42	5,384.00	3,400.00	850.00	6,234.00			
5.4	ลวดผูกเหล็ก No.18	25.00	กก.	43.93	1,098.25	-	-	1,098.25			
6	งานโครงหลังคา				-		-	-			
6.1	เหล็กแป็บดำ 1 นิ้ว หนา 2.3 ม.	30.00	ท่อน	191.00	5,730.00	-	-	5,730.00			
6.2	เหล็กแป็บดำ 11/2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	40.00	ท่อน	273.00	10,920.00	-	-	10,920.00			
6.3	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	30.00	ท่อน	425.70	12,771.00	-	-	12,771.00			
6.4	เมทัลชีท หนา 0.03 มม.	197.00	ตร.ม.	170.00	33,490.00	-	-	33,490.00			
6.5	สีรองพื้นกันสนิม ทา 2 ครั้ง	60.00	ตร.ม.	30.00	1,800.00	38.00	2,100.00	3,900.00			
6.6	สีกันสนิม	60.00	ตร.ม.	30.00	1,800.00	38.00	2,280.00	4,080.00			
6.7	ค่าแรงทำโครงหลังคา + กันสาด	197.00	ตร.ม.		-	90.00	17,730.00	17,730.00			
6.8	ค่าแรงมุงหลังคา	197.00	ตร.ม.		-	45.00	8,865.00	8,865.00			
6.9	งานสีภายใน ภายนอก (เหมารวม)	1.00	งาน	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00			
							ยอดยกไป	244,446.54			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฎ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา