สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ :

สภาพเดิม :

ปริมาณงาน : ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ :

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....15.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. 2559.....

ผู้ประมาณการ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.ชะเมา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร	256,259.74	1.2700	เงินล่วงหน้า %
	รวมค่างาน	**325,449.87**		เงินประกันสัญญา %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	328,449.87		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**328,000.00**		
	สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 495,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 328,000.- บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่รับจัดสรร จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถือราคากลางที่คำนวณได้ เป็นเงิน 328,000.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฏ์ ศงตุก)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4
สภาพเดิม
ปริมาณงาน ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	**งานฐานราก**										
	งานขุดหลุมฐานราก	6.00	ลบ.ม.		-	239.00	1,434.00	1,434.00			
	ขุดคานคอดิน	2.80	ลบ.ม.	-	-	239.00	669.20	669.20			
	ตอกเสาเข็ม	24.00	ต้น	-	-	150	3,600.00	3,600.00			
	เสา คสล.0.15 x 0.15 ยาว 4 เมตร	24.00	ต้น	800.00	19,200.00	0	-	19,200.00			
	เหล็ก SR 24 Ø 12 มม.	239.00	กก.	19.99	4,777.61	3.4	812.60	5,590.21			
	เหล็ก SR 24 Ø 6 มม.	65.00	กก.	20.63	1,340.95	3.4	221.00	1,561.95			
	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	43.93	219.65		-	219.65			
	ไม้แบบ	8.00	ลบ.ฟ.	532.00	4,256.00		-	4,256.00			
	ตะปู	3.00	กก.	51.00	153.00		-	153.00			
	คอนกรีต 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,635.00	1,635.00	391.00	391.00	2,026.00			
	รวม							38,710.01		-	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฎ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา