สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4

สภาพเดิม

ปริมาณงาน ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	ยอดยกมา							**38,710.01**			
1	**งานฐานรากและพื้น**										
	คอนกรีต 1:2:4	9.75	ลบ.ม.	1,883.75	18,366.56	391.00	3,812.25	22,178.81			
	ทรายหยาบ	3.60	ลบ.ม.	350.00	1,260.00	91.00	-	1,260.00			
	เหล็ก Wler Mesn	72.00	ตร.ม.	32.00	2,304.00	5.00	-	2,304.00			
2	**งานโครงเหล็ก**										
	แผ่นเหล็กว่างหัวเสา+สกรู+ครีป (เหมา)	6.00	ชุด	3,975.00	23,850.00	30%	7,155.00	31,005.00			
	เหล็กเคลือบสังกะสี Ø 5"	3.00	เส้น	3,123.95	9,371.85	30%	2,811.56	12,183.41			
	เหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1.5"	18.00	เส้น	698.32	12,569.76	30%	3,770.93	16,340.69			
	เหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1"	14.00	เส้น	471.71	6,603.94	30%	1,981.18	8,585.12			
	เหล็กตัว C 75 x 45 x15 x2.3 มม.	21.00	เส้น	377.26	7,922.46	30%	2,376.74	10,299.20			
	หลังคาเมทัลชีทบุฉนวนกันความร้อน หนา 0.04 มม.	140.00	ตร.ม.	390	54,600.00	30%	16,380.00	70,980.00			
	รวม							**213,846.24**		-	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฎ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4

สภาพเดิม

ปริมาณงาน ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	ยอดยกมา							213,846.24			
3	งานโครงเล็ก										
	สกรูยึดหลังคา	150.00	ตัว	3	450.00		-	450.00			
	สีน้ำมันทาเหล็ก	3.00	กป	710.00	2,130.00	30%	639.00	2,769.00			
	น้ำมันผสมสี	1.00	กป	261.00	261.00	30%	78.30	339.30			
4	งานถมดินปรับพื้นที่										
	ดินลูกรัง	125.00	ลบ.ม.	50.00	6,250.00	15.00	1,875.00	8,125.00			
	หินคลุก	30.00	ลบ.ม.	230.00	6,900.00	15.00	450.00	7,350.00			
	ค่าขนส่งดินลูกรัง	155.00	ลบ.ม.		-	150.84	23,380.20	23,380.20			
	รวม							256,259.74	1.2700	325,449.86	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฎ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา