สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน :ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ :

สภาพเดิม :

ปริมาณงาน : ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ :

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....15.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. 2559.....

ผู้ประมาณการ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน	335,658.38	1.2700	เงินล่วงหน้า %
				เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	426,286.14		ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	429,286.14		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**429,000.00**		
สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 500,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 429,000.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่รับจัดสรร จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถือวงเงินงบประมาณ เป็นเงิน 429,000.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฏ์ คงตุก)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5

สภาพเดิม **แผ่นที่ 1/5**

ปริมาณงาน ปรับปรุงเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	**งานฐานรากและโครงสร้าง**										
	งานขุดหลุมฐานราก	6.00	ลบ.ม.		-	239.00	1,434.00	1,434.00			
	ตอกเสาเข็ม	18.00	ต้น	-	-	150	2,700.00	2,700.00			
	เสาเข็มไม้ Ø 5" ยาว 6 เมตร	18.00	ต้น	280.00	5,040.00	0	-	5,040.00			
	เหล็ก SR 24 Ø 12 มม.	107.00	กก.	19.99	2138.93	3.40	363.80	2502.73			
	เหล็ก SR 24 Ø 6 มม.	30.00	กก.	20.63	618.90	3.40	102.00	720.90			
	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	43.93	131.79		-	131.79			
	ไม้แบบ	7.00	ลบ.ฟ.	532.00	3,724.00		-	3,724.00			
	ตะปู	2.00	กก.	51.00	102.00		-	102.00			
	คอนกรีต 1:3:5	0.45	ลบ.ม.	1,635.00	735.75	391.00	175.95	911.70			
	รวม							17,267.12		-	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฎ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5

สภาพเดิม

ปริมาณงาน ปรับปรุงเอนกประสงค์ หมู่ที่5 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	ยอดยกมา							17,267.12			
	งานฐานรากและโครงสร้าง (ต่อ)										
	คอนกรีต 1:2:4	9.59	ลบ.ม.	1,883.75	18,065.16	391.00	3,749.69	21,814.85			
	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	350.00	350.00	91.00	91.00	441.00			
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป 0.30 x 2.00	23.00	แผ่น	160.00	3,680.00			3,680.00			
2	**งานพื้นและผนัง**										
	อิฐมอญ	16,424.00	ก้อน	2.20	36,132.80	30%	10,839.84	46,972.64			
	ปูนเมนต์ผสม	4,794.00	กก	2.66	12,752.04	30%	3,825.61	16,577.65			
	ทราบหยาบ	11.00	ลบ.ม.	350.00	3,850.00	30%	1,155.00	5,005.00			
	ทรายละเอียด	5.00	ลบ.ม.	450.00	2,250.00	30%	675.00	2,925.00			
	กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง 8" x 8"	26.90	ตร.ม.	186.92	5,028.15	158	4,250.20	9,278.35			
	รวม							123,961.61		-	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฎ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา