สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5

สภาพเดิม **แผ่นที่ 3/5**

ปริมาณงาน ปรับปรุงเอนกประสงค์ หมู่ที่5 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	ยอดยกมา							**123,961.61**			
	งานพื้นและผนัง (ต่อ)										
	หน้าต่างช่องแสงห้องน้ำ	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	30%	1,200.00	5,200.00			
	กระเบื้องปูพื้น 60 x 60	91.00	ตร.ม.	220.00	20,020.00	174	15,834.00	35,854.00			
3	**งานสุขภัณฑ์**										
	โถส้วมแบบนั่งยองยกสูง	2.00	ชิ้น	1,728.97	3,457.94	30%	1,037.38	4,495.32			
	ก๊อกน้ำ	2.00	ตัว	79.00	158.00	30%	47.40	205.40			
	ที่ตักผง	2.00	อัน	90.00	180.00	30%	54.00	234.00			
	ท่อ คสล. บ่อเกาะ-บ่อซึม Ø 1.00 เมตร	6.00	ท่อน	190.00	1,140.00	0	-	1,140.00			
	ท่อPVC Ø 4"	2.00	ท่อน	537.38	1,074.76	30%	322.43	1,397.19			
	ท่อ PVC Ø 2"	2.00	ท่อน	154.21	308.42	30%	92.53	400.95			
	ท่อ PVC Ø 1/2"	10.00	ท่อน	35.51	355.10	30%	106.53	461.63			
	รวม							**173,350.10**		-	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฐ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ปรับปรุงเอนกประสงค์ หมู่ที่5 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผ่นที่ 4/5

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	ยอดยกมา							**173,350.10**			
4	**งานไฟฟ้า**										
	หลอดไฟฟลุออเรสเซนต์ 36 W	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	0	-	9,000.00			
	หลอดไฟฟลุออเรสเซนต์ 18 W	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	0	-	4,500.00			
	สวิต+ปลั๊กเสียบ	7.00	ชุด	500.00	3,500.00	0	-	3,500.00			
	พัดลมติดผนัง	4.00	ชุด	2,400.00	9,600.00	0	-	9,600.00			
	ตูควบคุม	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	0	-	10,000.00			
5	**งานโครงหลังคา**				-		-	-			
	เหล็กตัว C 75x45x15x2.3 มม.	11.00	ท่อน	377.26	4,149.86	30%	1,244.96	5,394.82			
	เหล็กตัว C 100x50x20x2.3มม.	6.00	ท่อน	425.70	2,554.20	30%	766.26	3,320.46			
	กระเบื้องลอนคู่	54.00	แผ่น	49.54	2,675.16	30%	802.55	3,477.71			
6	**งานสี**										
	ทาสีภายนอก	119.00	ตร.ม.		-	34.00	4,046.00	4,046.00			
	สีทาภายนอก	6.00	กป	327.00	1,962.00			1,962.00			
	รวม							**228,151.08**			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิศิษฏ์ คงตุก) (นายสุพรชัย ทองเสมอ) (นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

ปลัดอำเภอชำนาญการ หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 แผ่นที่ 5/5

สภาพเดิม

ปริมาณงาน ปรับปรุงเอนกประสงค์ หมู่ที่5 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ประมาณการเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	ยอดยกมา							228,151.08			
7	งานโครงหลังคา										
	ตะขอ	108.00	ตัว	3.00	324.00	30%	97.20	421.20			
	ฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ	98.00	ตร.ม.	224.00	21,952.00	30%	6,585.60	28,537.60			
	กระเบื้องแผ่นเรียบ	5.00	แผ่น	247.00	1,235.00	30%	370.50	1,605.50			
	เหล็กกล่อง 1"x1"	14.00	เส้น	115.00	1,610.00	30%	483.00	2,093.00			
8	งานวงกบประตูหน้าต่าง						-				
	ประตูม้วน 2.00 x 3.20	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	3300	3,300.00	14,300.00			
	ประตู PVC 0.70 x 1.80	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	750	750.00	3,250.00			
	ประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00	1.00	ชุด	3,700.00	3,700.00	1000	1,000.00	4,700.00			
	หน้าต่างอลูมิเนียม 1.50 x 1.20	2.00	ชุด	3,800.00	7,600.00	0	-	7,600.00			
	หน้าต่างอลูมิเนียม 1.50 x 2.40	6.00	ชุด	7,500.00	45,000.00	0	-	45,000.00			
	รวม							335,658.38	1.27	426,286.15	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฐ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา