สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
							ยอดยกมา	244,446.54			
7	งานผนังก่ออิฐ										
7.1	ก่ออิฐบล็อค	50.00	ตร.ม.	93.00	4,650.00	80.00	4,000.00	8,650.00			
7.2	คอนกรีตทับหลัง 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	1,883.75	1,883.75	391.00	391.00	2,274.75			
7.3	เหล็กเส้นกลม 6 มม.	0.03	ตัน	20,630.39	618.91	3,400.00	102.00	720.91			
7.4	ตาข่ายเหล็ก 1 1/2" พร้อมโครงเคร่า □1 1/2"	30.00	ตร.ม.	240.00	7,200.00	-	-	7,200.00			
8	งานพื้น										
8.1	แผ่นพื้นสำเร็จรูป 0.30 x 4 เมตร	139.00	ตร.ม.	235.00	32,665.00	20.00	2,780.00	35,445.00			
8.2	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 0.20 x 0.20	139.00	ตร.ม.	32.00	4,448.00	5.00	695.00	5,143.00			
8.3	ค่าแรงปูตะแกรง	139.00	ตร.ม.		-	5.00	695.00	695.00			
8.4	พื้นขัดหยาบ	139.00	ตร.ม.	58.00	8,062.00	82.00	11,398.00	19,460.00			
9	งานฉาบปูน										
9.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	100.00	ตร.ม.	58.00	5,800.00	95.00	9,500.00	15,300.00			
10	งานประตูหน้าต่าง										
10.1	ประตู ป.1 ไม้ (0.90 x 2.00)	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	1,000.00	1,000.00	3,800.00			
10.2	ประตู ป.2 PVC (0.80 x 2.00)	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00			
							รวม	346,385.20		-	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
							ยอดยกมา	346,385.20			
11	งานสุขภัณฑ์ และสุขาภิบาล										
11.1	โถส้วมแบบนั่งยองมีฐาน	1.00	ชุด	1,728.97	1,728.97	-	-	1,728.97			
11.2	ถังปูน Ø 100 x 50 x 4 ถัง	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	320.00	320.00	1,820.00			
							รวม	349,934.17	1.2700	444,416.39	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 **แผ่นที่ 5/5**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	เพาร์เวอร์แอมป์ขนาด 1000 วัตต์	1.00	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
2	ปลีแอมป์	1.00	เครื่อง	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
3	อิกิว จำนวน 31 ช่อง	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
4	ตู้ลำโพง ขนาด 15 นิ้ว	2.00	ใบ	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
5	ไมล์ลอย	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
6	สายไฟเชื่อมกับลำโพง	40.00	เมตร	40.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
7	ขาตั้งลำโพง	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
8	ที่วางขาไมล์	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
9	ตู้เหล็กมีชั้นวางบานกระจก ขนาด 1.20 x 0.50 x 1.60 เมตร	1.00	ใบ	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
							รวมเงินทั้งสิ้น	**48,400.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฎ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา