ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างร้านนายเจตน์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน 200,000.- บาท

3 ลักษณะงาน

โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างร้านนายเจตน์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง โดยทำการลงหินคลุกเสริมพื้นทางเดิม จำนวน 64 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยและบดอัด และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 304 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.บางพระ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มกราคม 2559 เป็นเงิน 193,400.- บาท

5 บัญชีประมาณการราคากลาง ต้นแบบ

5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร. 4) ตามแนบท้าย

5.2 แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. 5) ตามแนบท้าย

5.3 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.6) ตามแนบท้าย

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพิศิษฎ์ คงตุก ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

6.2 นายเกรียงศักดิ์ จินดาวัฒน์ ตำแหน่ง ปลัดทต.บางพระ กรรมการ

6.3 นายยุทธพงษ์ โกษาพงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บางพระ กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างร้านนายเจตน์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ

แบบเลขที่ นศ.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	193,400.00	
2	งาน/กลุ่มงาน		
3	งาน/กลุ่มงาน		
	รวมค่าก่อสร้าง	193,400.00	ระยะเวลาดำเนินการ
	คิดเป็นราคากลาง	193,400.00	45 วัน
(ตัวอักษร)	**หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน**		

ขนาดหรือเนื้อที่งาน จำนวน 304.00 ตร.ม. เฉลี่ย 636.18 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฎ์ คงตุก)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ จินดาวัฒน์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายยุทธพงษ์ โกษาพงศ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างร้านนายเจตน์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ

แบบเลขที่ นศ.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13. มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	152,004.19	1.2726	193,440.54	
2	งาน/กลุ่มงาน -			-	
รวมค่าก่อสร้าง				193,440.54	ระยะเวลาดำเนินการ
คิดเป็นราคากลาง				193,400.00	45 วัน
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่งาน จำนวน 304.00 ตร.ม. เฉลี่ย 636.18 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฏ์ คงตุก)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ จินดาวัฒน์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายยุทธพงษ์ โกษาพงค์)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างร้านนายเจตน์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน โดยทำการลงหินคลุกเสริมพื้นทางเดิมจำนวน 64 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยและบดอัด และเทคอนกรีตเสริมเหล็กถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 76.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 304 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** นศ.....

ประมาณการราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 13 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานถนน							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	304.00	ตร.ม.	-	-	2.00	608.00	608.00
2	วัสดุหินคลุกรองพื้นทางพร้อมเกลี่ยและบดอัด	64.00	ลบ.ม.	453.00	28,992.00	36.75	2,352.00	31,344.00
3	ทรายหยาบรองพื้นทาง	15.20	ลบ.ม.	439.00	6,672.80	-	-	6,672.80
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH 4 mm. @ 0.20 m.	304.00	ตร.ม.	26.00	7,904.00	5.00	1,520.00	9,424.00
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 15 มม.	0.059631	ตัน	18,504.00	1,103.41	3,300.00	196.78	1,300.19
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280กก./ตร.ซม.	45.60	ลบ.ม.	1,915.00	87,324.00	306.00	13,953.60	101,277.60
7	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	76.00	เมตร	15.00	1,140.00	-	-	1,140.00
8	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	26.40	เมตร	9.00	237.60	-	-	237.60
	ยอดยกไป ปร.5				133,373.81		18,630.38	152,004.19

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ : กค. 0421.5/5573 ลว. 30 มีนาคม 2555
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน ธันวาคม 2558
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง , ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา , ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/41578 ลว 15 ตุลาคม 2558

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงตุก)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ จินดาวัฒน์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายยุทธพงษ์ โกษาพงศ์)