ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน ๑ งาน
(หน่วยงานเจ้าของโครงการ) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๔๘,๐๐๐.- บาท
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
๔.๑ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ) ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจ้างปรับปรุงตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
๔.๒ หนังสือมาตรฐานต่อหน่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
๔.๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๓๙๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่องการปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
๔.๔ สืบราคาจาก บริษัทห้างร้านต่างๆ จำนวน ๒ ราย
๔.๔.๑ บริษัท เอดีเอส เอ็นทรานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
๔.๔.๒ นายนิพนธ์ สิงห์ใหม่
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
๕.๑ นายคำรพ เดชรัตนวิไชย นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
๕.๒ นายกอเสม จิตรบรรทัด นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
๕.๓ นายชนภัทร หมวดทอง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา)

ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าจ้างปรับปรุงตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โครงการ จ้างปรับปรุงตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

สถานที่ แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ นายทรงกด เอนกชัย สสถ. 2320 /ศูนย์ซ่อมบำรุง ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา

แบบเลขที่ เอกสารเลขที่ พื้นที่อาคาร ตร.ม.

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น จำนวนชั้น 1 ชั้น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)		302,739.00	
	ราคารวมค่าดำเนินการ 15%		348,149.85	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)		348,149.85	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		**348,000.00**	
	สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายคำรพ เดชรัตนวิไชย)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายกอเสม จิตรบรรทัด)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายชนภัทร หมวดทอง)

โครงการ จ้างปรับปรุงตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	แบบเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
1	**กลุ่มงานที่ 1**			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานรื้อถอน		19,555.00	
	1.2 งานติดตั้งและก่อสร้าง		283,184.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		302,739.00	
2	**กลุ่มงานที่ 2**			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		-	
	2.2 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		-	
	2.3 งานระบบพิเศษอื่น ๆ		-	
	2.3.1 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้		-	
	2.3.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า		-	
	2.3.3 งานระบบโทรศัพท์		-	
	2.3.4 งานระบบการกระจายสัญญาณโทรทัศน์		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		-	

แบบสรุปค่าจ้างปรับปรุงตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โครงการ จ้างปรับปรุงตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช			แบบเลขที่ เอกสารเลขที่	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
3	**กลุ่มงานที่** 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		-	
4	**กลุ่มงานที่** 4			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	4.1 งานภูมิทัศน์		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		302,739.00	
	ส่วนที่ 2 **หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ**			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	-	-	
	2.2 ระบบโสตทัศน์, ระบบคอมพิวเตอร์	-	-	
	2.2.1 งานระบบเสียงห้องประชุม	-	-	
	2.2.2 งานระบบเสียงอาคาร	-	-	
	2.2.3 งานระบบเสียงห้องบรรยาย	-	-	
	2.2.4 งานระบบ MATV	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	-	
	ส่วนที่ 3 **ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)**			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข	-	-	
	และความจำเป็นต้องมี			
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	-	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง							
	กลุ่มงานที่ 1							
1.1	**งานรื้อถอน**							
A1	**งานรื้อประตูอลูมิเนียม-กระจก และผนังกระจก**							
	A1.1 ขนาด 2.30x3.00 ม.(ทางเข้าด้านหน้า)	ตร.ม.	6.90	-	-	150.00	1,035.00	1,035.00
	A1.2 ขนาด 2.30x3.00 ม.(ทางออกด้านหลัง)	ตร.ม.	6.90	-	-	150.00	1,035.00	1,035.00
	A1.3 ขนาด 5.70x3.00 ม.(หน้าห้องทำงาน จนท.)	ตร.ม.	17.10	-	-	150.00	2,565.00	2,565.00
	A1.4 ขนาด 5.70x3.00 ม.(ห้องสังเกตุอาการ)	ตร.ม.	17.10	-	-	150.00	2,565.00	2,565.00
	A1.5 เจาะผนังยิปซัมบอร์ด วงกบอลูมิเนียม	ตร.ม.	2.40	-	-	150.00	360.00	360.00
A2	**งานรื้อประตูอลูมิเนียม-กระจก และผนังก่ออิฐ**							
	A2.1 ขนาด 11.80x3.00 ม.(ห้องทำงาน,	ตร.ม.	35.40	-	-	150.00	5,310.00	5,310.00
	ห้องนอนแพทย์,ห้องพักแพทย์)							
	A2.2 ขนาด 3.70x3.00 ม.(หน้าห้องติด x-ray)	ตร.ม.	11.10	-	-	150.00	1,665.00	1,665.00
A3	**งานรื้อประตู-วงกบไม้ และผนังก่ออิฐ**							
	A3.1 ขนาด 2.50x3.00 ม.(ทางเข้าห้องน้ำเจ้าหน้าที่)	ตร.ม.	7.50	-	-	60.00	450.00	450.00
A4	**งานรื้อผนังก่ออิฐ**							
	A4.1 ขนาด 3.50x3.00 ม.(บริเวณผนังกั้นห้องทำงาน	ตร.ม.	10.50	-	-	60.00	630.00	630.00
	กับห้องนอนแพทย์)							
A5	**งานรื้อเคาน์เตอร์ คสล.**							
	A5.1 ขนาด 3.90x0.60 ม.(ภายในห้องพักแพทย์)	ม.	3.90	-	-	300.00	1,170.00	1,170.00
	A5.2 ขนาด 3.90x0.60 ม.(ในห้องอาหารพยาบาล)	ม.	3.90	-	-	300.00	1,170.00	1,170.00
A6	**งานรื้อประตูและผนังบานเฟี้ยมพีวีซี**						-	-
	A6.1 ห้อง RESUSCITATION	ชุด	4.00	-	-	150.00	600.00	600.00
A7	**งานรื้อเฟอร์นิเจอร์บิวอิน**						-	-
	A7.1 บริเวณส่วนทำงาน NURSE STATION	ชุด	1.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	รวมราคางานรื้อถอน							**19,555.00**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2	**งานติดตั้งและก่อสร้าง**							
B1	**งานติดตั้งประตูอลูมิเนียม-กระจก บานเลื่อนอัต**							
	โนมัติระบบเซนเซอร์ (เสนอตัวอย่าง)							
	B1.1 บริเวณทางเข้าด้านหน้า	ชุด	1.00	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00
	B1.2 บริเวณทางออกด้านหลัง	ชุด	1.00	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00
B2	**งานติดตั้งประตูอลูมิเนียม-กระจก บานเลื่อนและ**							
	ผนังอลูมิเนียม-กระจกติดตาย							
	B2.1 บริเวณทางเข้าด้านหน้า	ชุด	1.00	32,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00
B3	**งานติดตั้งประตูอลูมิเนียม-กระจก บานเลื่อน**							
	B3.1 บริเวณประตูกั้นชั้นวางของ	ชุด	-	-	-	-	-	-
B4	**งานติดตั้งประตูอลูมิเนียม-กระจกติดตาย**							
	B3.1 บริเวณพื้นที่กั้นส่วนทำงาน	ชุด	1.00	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00
B5	**งานผนังยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบทาสีและติดตั้งประตู**							
	บานเปิด,หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม-กระจก							
	B5.1 บริเวณพื้นที่กั้นห้องติดกับห้อง x-ray	ชุด	-	-	-	-	-	-
B6	**ผนังยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบทาสี และติดตั้งประตูบาน**							
	เลื่อนอลูมิเนียม-กระจก							
	B6.1 บริเวณห้องนอนแพทย์	ชุด	1.00	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00
B7	**งานติดตั้งประตูและผนังบานเฟี้ยมพีวีซี**							
	B7.1 บริเวณห้อง RESUSCITATION L1,L2,L3,L4	รายการ	1.00	57,684.00	57,684.00	-	-	57,684.00
B8	**งานก่อสร้างเคาน์เตอร์เฟอร์นิเจอร์บิวอิน**	รายการ	-	-	-	-	-	-
	B8.1 บริเวณห้องทำงาน NURSE STATION							
B9	**งานติดตั้งประตูอลูมิเนียม-กระจก บานเลื่อน(รางแขวน)**							
	B9.1 บริเวณหน้าห้องสังเกตุอาการ (อุปกรณ์ครบชุด)	ชุด	1.00	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00
	(รวมค่าเจาะผนังและตัดไปล์ไลน์)							
	งานซ่อมแซมพื้น,ผนัง,ฝ้าเพดาน	L/S	L/S	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00
	ส่วนที่เสียหายจากการรื้อถอน (ทาสี)							
	งานกั้นผ้าใบป้องกันฝุ่นละออง	L/S	L/S	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00
	รวมราคางานติดตั้งและก่อสร้าง							**283,184.00**