

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายวังวัว - วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐.-บาท (-แปดหมื่นบาทถ้วน-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนสายวังวัว - วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนสายวังวัว - วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐,๐๐๐.-บาท (-แปดหมื่นบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขปสภาพถนนเดิมผิวจราจรหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ผิวจราจรถนนเกิดการชำรุดเป็นหลุมบ่อเป็นช่วงๆ ตลอดเส้นทาง รวมพื้นที่เสียหายประมาณ ๑,๕๘๐ ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก จำนวน ๑๕๘ ลบ.ม. ถมซ่อมแซมผิวจราจรถนนพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบ อบต.ช้างซ้าย เลขที่ ๔๕/๒๕๖๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ **เป็นเงิน** ๘๐,๐๐๐.-บาท (-แปดหมื่นบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ หน้า

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสิรินัน สุวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นางภัททิชา คลับคล้าย	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นายประสิทธิ์ ดิษสระ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง/และเลขานุการ

นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งานทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการซ่อมแซมถนนสายวังวัว - วัดสว่างอารมณ์

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๘ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน สภาพถนนเดิมผิวจราจรหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ผิวจราจรถนนเกิดการชำรุดเป็นหลุมบ่อเป็นช่วงๆตลอดเส้นทาง รวมพื้นที่เสียหายประมาณ ๑,๕๘๐ ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๑๕๘ ลบ.ม.ถมซ่อมแซมผิวจราจรถนนพร้อมปรับเกลี่ยเรียบตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ ๔๕/๒๕๖๑

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ราคาน้ำมันดีเซล ๓๐.๐๐-๓๐.๙๙ บาท/ลิตร โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ช้างซ้าย เลขที่ ๔๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลางค่าก่อสร้าง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง	
๑	งานหินคลุก	๑๕๘	ลบ.ม.	๓๖๓.๙๔	๕๗,๕๐๒.๕๒	๑.๔๐๑๙	๕๑๐.๒๑	๘๐,๖๑๒.๗๘	
			รวมค่างานต้นทุน		๕๗,๕๐๒.๕๒	**รวม**		๘๐,๖๑๒.๗๘	
			คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง		**(แปดหมื่นบาทถ้วน)**			**๘๐,๐๐๐**	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายสิรินัน สุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางภัททิชา คลับคล้าย)
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายประสิทธ์ ดิษสระ)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองลิตรละ 30.00-30.99 บาท/ลิตร หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการ,และค่าเสื่อมราคา)

โครงการซ่อมแซมถนนสายวังวัว-วัดสว่างอารมณ์

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

1 งานหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจรถนน

(แหล่งวัสดุ โรงโม่หิน อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช)

ค่าวัสดุจากปากโม่ (รวมค่าตัก)	=	250.00	บาท/ลบ.ม.	[1]
ค่าขนส่งทางราบ (รถบรรทุก 6 ล้อ)ระยะทาง 20 กม.	=	93.94	บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางขนส่ง)
รวม	=	343.94	บาท/ลบ.ม.	[3]=[1]+[2]
ส่วนยุบตัว. .[3]...x 1.00	=	343.94	บาท/ลบ.ม.	[4]=[3]x 1.00
ค่าดำเนินการ+เสื่อมราคา (ผสม)	=	0	บาท/ลบ.ม.	[5] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ+เสื่อมราคา (ปรับเกลี่ย)	=	20	บาท/ลบ.ม.	[6] (สืบราคาในท้องถิ่น)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	363.94	บาท/ลบ.ม.	[7]=[4]+[5]+[6]
รวมค่างานต้นทุน	=	**363.94**	บาท/ลบ.ม.	[8]=[7]