

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๒ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้เป็นเงิน ๑๐,๖๐๐.-บาท (-หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนสายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๒ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. **ชื่อโครงการ**ซ่อมแซมถนนสายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๒ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
/**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑๐,๗๐๐.-บาท (-หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๓. **ลักษณะงาน**

โดยสังเขปสภาพถนนเดิมผิวจราจรหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร ผิวจราจรเกิดการชำรุดเป็นหลุมบ่อ รวมพื้นที่เสียหายประมาณ ๑๓๕ ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก จำนวน ๒๐ ลบ.ม. ถมซ่อมแซมผิวจราจรถนนส่วนที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบ อบต.ช้างซ้าย เลขที่ ๔๙/๒๕๖๑

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ **เป็นเงิน** ๑๐,๖๐๐.-บาท (-หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน-)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ หน้า

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายสิรินัน สุวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายปกครอง สิงหโอภาส	นิติกรชำนาญการ	เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นางสาวเพ็ญพร โอษฐฤทธิ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง/และเลขานุการ

นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งานทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการซ่อมแซมถนนสายประชาอุทิศ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๒ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน สภาพถนนเดิมผิวจราจรหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร ผิวจราจรถนนเกิดการชำรุดเป็นหลุมบ่อรวมพื้นที่เสียหายประมาณ ๑๓๕ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๒๐ ลบ.ม.ถมซ่อมแซมผิวจราจรถนนส่วนที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ยเรียบตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่๔๙ /๒๕๖๗

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ราคาน้ำมันดีเซล ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ช้างซ้าย เลขที่ ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	กลางค่าก่อสร้าง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง	
๑	งานหินคลุก	๒๐	ลบ.ม.	๓๘๑.๓๑	๗,๖๒๖.๒๐	๑.๔๐๑๙	๕๓๔.๕๖	๑๐,๖๙๑.๑๗	
			รวมค่างานต้นทุน		๗,๖๒๖.๒๐	**รวม**		๑๐,๖๙๑.๑๗	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง					**(หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)**		**๑๐,๖๐๐.๐๐**	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายสิรินัน สุวรรณ)

ผู้อำวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปกครอง สิงหโอภาส)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวเพ็ญพร โอษฐฤทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองลิตรละ 26.00-26.99 บาท/ลิตร หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการ,และค่าเสื่อมราคา)

โครงการซ่อมแซมถนนสายประชาอุทิศ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

1 งานพื้นทาง (หินคลุก)

(แหล่งวัสดุ โรงโม่หิน อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช)

ค่าวัสดุจากปากโม่ (รวมค่าตัก)	=	250.00	บาท/ลบ.ม.	[1]
ค่าขนส่งทางราบ (รถบรรทุก 6 ล้อ)ระยะทาง 25 กม.	=	111.31	บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางขนส่ง)
รวม	=	361.31	บาท/ลบ.ม.	[3]=[1]+[2]
ส่วนยุบตัว. .[3]...x 1.00	=	361.31	บาท/ลบ.ม.	[4]=[3]x 1.00
ค่าดำเนินการ+เสื่อมราคา (ผสม)	=	0	บาท/ลบ.ม.	[5] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ+เสื่อมราคา (ปรับเกลี่ย)	=	20	บาท/ลบ.ม.	[6] (สืบราคาในท้องถิ่น)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	381.31	บาท/ลบ.ม.	[7]=[4]+[5]+[6]
รวมค่างานต้นทุน	=	**381.31**	บาท/ลบ.ม.	[8]=[7]