รายการก่อสร้าง โครงการขุดลอกห้วยฮอดสภาพเดิม กว้าง 7.00 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 2,000 ม. ขุดลอกใหม่ กว้าง 10.00 ม.ขอบล่าง กว้าง 7.00 ม. ลึกจากท้องเดิม 1.50 ม. ยาว 2,000 ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง กอง กองช่าง อบต.นางหลง

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

รายการ	วัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		
		Factor F.	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ค่าวัสดุและแรงงาน				
งานชลประทาน	692,325.00	1.3571	939,554.26	Factor F.
ค่าป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ชั่วคราว)			1,500.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
- รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			941,054.26	เงินประกันผลงานหัก 0.00%
- คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			941,000.00	ภาษี (VAT) 7.00%
(ตัวอักษร)	เก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ปลัดอำเภอ ประธานกรรมการ
(นายสว่าง กัณหอุไร)

ลงชื่อ ปลัดอำเภอ กรรมการ
(นายชุมพล ชุมจินดา)

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นางหลง กรรมการ
(นายอภินันท์ พิทักษ์)

แบบ ปร.4 1/

รายการก่อสร้าง โครงการขุดลอกห้วยฮอดสภาพเดิม กว้าง 7.00 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 2,000 ม. ขุดลอกใหม่ กว้าง 10.00 ม.ขอบล่าง กว้าง 7.00 ม. ลึกจากท้องเดิม 1.50 ม. ยาว 2,000 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม. 5 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง กอง กองช่าง อบต.นางหลง

ประมาณการโดย นายอภินันท์ พิทักษ์ (ผอ. กองช่าง) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าเครื่องจักร		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1	ปริมาณดินขุด	25,500	ลบ.ม.			27.15	692,325.00	692,325.00	
							-	-	
							-	-	
								692,325.00	

www.yotar...com

อัตราราคางานดิน 2558

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99บาท/ลิตร

ลำดับที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.07	0.16	0.20	1.23	1.27
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.17	0.33	0.41	2.50	2.58
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	16.60	2.97	3.71	19.57	20.31
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	40.26	12.96	16.20	53.22	56.46
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	58.83	25.71	32.14	84.54	90.97
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.21	4.20	5.25	24.41	25.46
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.54	3.02	3.78	17.56	18.32
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	14.94	2.67	3.34	17.61	18.28
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.93	1.70	2.13	8.63	9.06
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	27.85	3.34	4.18	31.19	32.03
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.23	5.18	6.48	39.41	40.71
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	23.07	4.08	-	27.15	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	48.44	21.60	-	70.04	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	44.96	12.46	-	57.42	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.79	5.75	7.19	38.54	39.98
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	30.20	10.80	13.50	41.00	43.70
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	33.55	10.80	13.50	44.35	47.05
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	33.63	11.40	14.25	45.03	47.88
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	36.99	11.40	14.25	48.39	51.24
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.58	0.08	-	0.66	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกห้วยฮอด หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๔๑,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ขุดลอกห้วยฮอด หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ขอบล่างกว้าง ๗.๐๐ เมตร ลึกจากท้องเดิม ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙๔๑,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑) นายสว่าง กัณห์อุไร	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการ
๒) นายศานติ ศรีปริยวาที	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ	กรรมการ
๓) นายอภินันท์ พิทักษ์	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.นางหลง	กรรมการ