ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหมู่บ้านแบบรูปแบบแชมเปญ ขนาด ๕๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
ก่อสร้างประปาบาดาลหมู่บ้านแบบรูปแบบแชมเปญ ขนาด ๕๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลนาเคียน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ ปร.๔
๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑) นายนันทวัฒน์ กิตติพันธุ์พัฒนา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ ประธานกรรมการ
๒) นางปภัทนัญ เดชาภิมณฑ์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ กรรมการ
๓) นายสมโชค บุญญานุกูลกิจ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานประปา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ 28/2554 จำนวน 9 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน ภายใต้เงื่อนไข ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%	1,491,464.43	1.3035	1,944,123.88	
			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,944,123.88	
			คิดเป็นเงินประมาณ	1,900,000.00	
	(ตัวอักษร)	**หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน**			

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา
(นายปรัชญา มะหะหมัด)
(นายช่างโยธา)

(ลงชื่อ) ..... ตรวจ
(นายประสาน จตุกาญจน์)
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ
(นายสุเทพ หนูรอด)
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติให้ดำเนินการได้
(นายจรรยา ตัดสายชล)
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....
(นายนันทวัฒน์ กิตติพันธุ์พัฒนา) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) .....
(นางปภัฑนัญ เดชาภิมณฑ์) กรรมการ

(ลงชื่อ) .....
(นายสมโชค บุญญานุกูลกิจ) กรรมการ

ราคากลางที่กำหนด ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 1,900,000.00 บาท

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปร.4 แผ่นที่ 2

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ประมาณการตามแบบเลขที่ พน.2-39 / 2554 จำนวน 9 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	**งานเสาเข็ม**							
	งานตอกเข็มคอนกรีตอัดแรง	25.00	ต้น	2,100.00	52,500.00	700.00	17,500.00	70,000.00
	ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.50 เมตร							
2	**งานดิน**							
	งานขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	22.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	3,256.00	3,256.00
	ทรายหยาบ,ทรายรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	400.00	800.00	91.00	182.00	982.00
3	**งานคอนกรีต**							
	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,775.00	1,775.00	398.00	398.00	2,173.00
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	9.00	ลบ.ม.	2,000.00	18,000.00	391.00	3,519.00	21,519.00
4	**งานเหล็ก**							
	เหล็กเส้นกลม ศก. 9 มม.	0.06	ตัน	20,601.00	1,236.06	-	-	1,236.06
	เหล็กเส้นกลม ศก. 12 มม.	0.50	ตัน	20,783.00	10,391.50	-	-	10,391.50
	เหล็กเส้นกลม ศก. 15 มม.	0.40	ตัน	19,850.00	7,940.00	-	-	7,940.00
	เหล็กสกรู ขนาด ศก. 32 มม.	12.00	ตัว	480.00	5,760.00	-	-	5,760.00
	ลวดผูกเหล็ก	30.00	ก.ก.	45.48	1,364.40	-	-	1,364.40
	ค่าแรงผูกเหล็ก	1.00	ตัน	-	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00
5	**งานถังเหล็กเก็บน้ำสำเร็จรูป**							
	หอถังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ 50 ลบ.ม.	1.00	ถัง	650,000.00	650,000.00	-	-	650,000.00
	สูง 25.00 เมตร							
	ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
	ตู้เฟรชเซอร์สวิทช์พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	ตู้รักษาแรงดันไฟฟ้ากำลังจ่าย 20 A 220 V.	1.00	ชุด	39,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00
6	**งานถังกรองน้ำ**							
	ถังกรองน้ำสำเร็จรูปกว้าง 1.50 ม. สูง 2.00 ม.	1.00	ถัง	250,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00
7	**งานระบบท่อและอุปกรณ์**							
	ประตูน้ำปีกผีเสื้อพร้อมหน้าจาน ขนาด 4"	5.00	ตัว	3,200.00	16,000.00	-	-	16,000.00
	ประตูน้ำบอล์ลวาล์ว ขนาด 4"	1.00	ตัว	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	ข้องอเหล็ก 90 องศา ขนาด 4"	5.00	ตัว	300.00	1,500.00	-	-	1,500.00
	ข้องอพีวีซี 90 องศา ขนาด 4"	2.00	ตัว	191.00	382.00	-	-	382.00
	ข้อต่อสามทาง ขนาด 4"	3.00	ตัว	450.00	1,350.00	-	-	1,350.00
	ท่อเหล็ก มอก. ขนาด 4"	2.00	ท่อน	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00
	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 4"	1.00	ท่อน	894.00	894.00	-	-	894.00
	ยอดยกไป							1,129,047.96

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา							1,129,047 96
	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 3"	15.00	ท่อน	556.00	8,340.00	-	-	8,340.00
	ประตูน้ำบอล์ลวาล์ว ขนาด 3"	1.00	ตัว	2,750.00	2,750.00	-	-	2,750.00
	สวิทซ์น้ำไหล	1.00	ตัว	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00
	ยูเนี่ยน ขนาด 3"	1.00	ตัว	550.00	550.00	-	-	550.00
	นิปเปิ้ล ขนาด 3"	3.00	ตัว	250.00	750.00	-	-	750.00
	เช็ควาล์ว ขนาด 3"	1.00	ตัว	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	ข้องอเหล็ก 90 องศา ขนาด 3"	5.00	ตัว	300.00	1,500.00	-	-	1,500.00
	ข้อต่อสามทาง ขนาด 3"	1.00	ตัว	275.00	275.00	-	-	275.00
	ท่อเหล็ก มอก. ขนาด 3"	1.00	ท่อน	2,015.00	2,015.00	-	-	2,015.00
8	**งานไฟฟ้า**							
	มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมแปร์	1.00	เครื่อง	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00
	สายเมนต์ไฟฟ้าแรงต่ำ 25 มม.(อลูมิเนียม)	15.00	เมตร	44.00	660.00	-	-	660.00
9	**งานบ่อบาดาล**							
	ค่าเจาะบ่อบาดาล	120.00	เมตร	-	-	2,000.00	240,000.00	240,000.00
	ปั๊มน้ำบาดาล (ซับเมอส) 3 แรงม้า	1.00	เครื่อง	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00
	และอุปกรณ์สายไฟพร้อมติดตั้ง							
10	**งานขยายท่อเมนประปา 160 เมตร**							
	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 4"	160.00	ม.	223.00	35,680.00	-	-	35,680.00
	สามทาง PVC ชั้น 13.5 ขนาด 4"	1.00	ตัว	373.00	373.00	-	-	373.00
	น้ำยาประสานท่อ 1,000 กรัม	2.00	กระป๋อง	430.00	860.00	-	-	860.00
	ค่าขุดดิน-ถมคืน	160.00	เมตร			26.00	4,160.00	4,160.00
11	**งานดินถมยกระดับ**	63.00	ลบ.ม.	200.00	12,600.00	20.69	1,303.47	13,903.47
	กว้าง 7 ม.ยาว 7 ม. หนา 1.00 ม.							
	หินคลุก	4.00	ลบม.	400.00	1,600.00	-	-	1,600.00
	รวมค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน)							1,491,464.43
รวมเป็นเงิน								1,491,464.43

.....

(นายปรัชญา มะหะหมัด) ประมาณการ

นายช่างโยธา