แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งานทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย ๕๕

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๒ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรม์ราช

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๕๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๓๕๐ ตร.ม.

ตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ ๓๑/๒๕๖๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ราคาน้ำมันดีเซล ๒๗.๐๐-๒๗.๙๙ บาท/ลิตร โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ช้างซ้าย

เลขที่ ๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลางค่าก่อสร้าง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง	
๑	งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม	๗,๓๕๐.๐๐	ตร.ม.	๕.๕๘	๔๑,๐๑๓.๐๐	๑.๔๐๑๙	๗.๘๒	๕๗,๔๙๖.๑๒	
๒	งานผิวจราจรหินคลุก	๕๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๖.๔๐	๑๘๓,๕๔๖.๐๐	๑.๔๐๑๙	๔๙๙.๖๔	๒๕๗,๓๑๓.๑๔	
๓	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย	๒,๘๗๖.๐๐	๒,๘๗๖.๐๐	๑	๒,๘๗๖.๐๐	๒,๘๗๖.๐๐	
			รวมค่างานต้นทุน		๒๒๗,๔๓๕.๐๐		**รวม**	๓๑๗,๖๘๕.๒๖	
			คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง		**(สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)**			**๓๑๗,๐๐๐**	

(ลงชื่อ)..ประธานคณะกรรมการ
(นายสิรินัน สุวรรณ)
ผู้อำวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..กรรมการ
(นางสาวใจกมล พันธรักษ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาววาสนา บุญพริก)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

โครงการปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย 55

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ 31/2561

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

1 งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม

1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ (ลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.05เมตร)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	5.58	บาท/ตร.ม.	(จากตารางดำเนินการ)
รวมค่างานต้นทุน	=	5.58	บาท/ตร.ม.	

2 งานพื้นทาง

2.1 งานพื้นทาง (หินคลุก)

(แหล่งวัสดุ โรงโม่หิน อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช)

ค่าวัสดุจากปากโม่ (รวมค่าตัก)	=	250.00	บาท/ลบ.ม.	[1]
ค่าขนส่งทางราบ (รถบรรทุก 6 ล้อ)ระยะทาง 19 กม.	=	86.4	บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางขนส่ง)
รวม	=	336.40	บาท/ลบ.ม.	[3]=[1]+[2]
ส่วนยุบตัว. .[3]...x 1.00	=	336.4	บาท/ลบ.ม.	[4]=[3]x 1.00
ค่าดำเนินการ+เสื่อมราคา (ผสม)	=	0	บาท/ลบ.ม.	[5] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ+เสื่อมราคา (ปรับเกลี่ย)	=	20	บาท/ลบ.ม.	[6] (สืบราคาในท้องถิ่น)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	356.40	บาท/ลบ.ม.	[7]=[4]+[5]+[6]
รวมค่างานต้นทุน	=	**356.40**	บาท/ลบ.ม.	[8]=[7]

3 .ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- แผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 0.6 มม.	=	1 แผ่น @ 650 = 650 บาท	(สืบราคา)
- เหล็กกล่องขนาด 3/4" x 3/4" . หนา 1.20 มม.	=	9.6 เมตร @ 31 =297.60 บาท	(สืบราคา)
- ท่อเหล็กดำขนาด ∅ 2" . หนา 2.00 มม.	=	6 เมตร @ 80 = 480 บาท	(สืบราคา)
- ค่าตัด+ค่าเจาะ+ประกอบแผ่นป้าย	=	2.88 ตร.ม.@ 91 = 262.08 บาท	(บัญชีค่าแรงงาน 2.3.3-4)
- งานทาสีน้ำมัน	=	7.78 ตร.ม.@ 40 = 311.20 บาท	(พานิชย์จังหวัด นศ.)
- ค่าแรงงานทาสีน้ำมัน	=	7.78 ตร.ม.@ 38 = 295.64 บาท	(บัญชีค่าแรงงาน)
- น๊อตขนาด 3/8" ยาว 4" พร้อมแหวนรองหัวท้าย	=	4 ชุด @ 20 = 80 บาท	(สืบราคา)
-ค่าแรงงานเขียนข้อความ	=	1 ป้าย @ 500 = 500 บาท	(สืบราคา)
รวม	=	2,876.52	
คิดเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	=	**2,876.00** บาท / ป้าย	