

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายวังวัว-วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๑๙๗,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แบบ บก.๐๑ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

โครงการปรับปรุงถนนสายวังวัว-วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนสายวังวัว-วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๓,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสามพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขปปรับปรุงถนนขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบ อบต.ช้างซ้าย เลขที่ ๓๑/๒๕๖๑

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ **เป็นเงิน** ๑๙๗,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสิรินัน สุวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายปกครอง สิงหโอภาส	นิติกรชำนาญการ	เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นางสาวใจกมล พันธรักษ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง/และเลขานุการ

นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งานทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการปรับปรุงถนนสายวังวัว-วัดสว่างอารมณ์

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๘ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตร.ม.
ตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ ๓๑/๒๕๖๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ราคาน้ำมันดีเซล ๒๘.๐๐-๒๘.๙๙ บาท/ลิตร โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ช้างซ้าย เลขที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลางค่าก่อสร้าง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง	
๑	งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม	๔,๔๐๐.๐๐	ตร.ม.	๕.๖๓	๒๔,๗๗๒.๐๐	๑.๔๐๑๙	๗.๘๙	๓๔,๗๒๗.๘๗	
๒	งานผิวจราจรหินคลุก	๓๐๘.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๐.๖๘	๑๑๔,๑๖๙.๔๔	๑.๔๐๑๙	๕๑๙.๖๖	๑๖๐,๐๕๔.๑๔	
๓	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย	๒,๘๗๖.๐๐	๒,๘๗๖.๐๐	๑	๒,๘๗๖.๐๐	๒,๘๗๖.๐๐	
			รวมค่างานต้นทุน		๑๔๑,๘๑๗.๔๔	**รวม**		๑๙๗,๖๕๘.๐๐	
			คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง		**(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)**			**๑๙๗,๐๐๐**	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายสิรินัน สุวรรณ)
ผู้อำวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปกครอง สิงห์โอภาส)
นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวใจกมล พันธรักษ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

โครงการปรับปรุงถนนสายวังวัว-วัดสว่างอารมณ์

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ อบต.ช้างซ้ายเลขที่ 31/2561

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

1 งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม

1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ (ลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.05เมตร)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	5.63	บาท/ตร.ม.	(จากตารางดำเนินการ)
รวมค่างานต้นทุน	=	5.63	บาท/ตร.ม.	

2 งานพื้นทาง

2.1 งานพื้นทาง (หินคลุก)

(แหล่งวัสดุ โรงโม่หิน อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช)

ค่าวัสดุจากปากโม่ (รวมค่าตัก)	=	250.00	บาท/ลบ.ม.	[1]
ค่าขนส่งทางราบ (รถบรรทุก 6 ล้อ)ระยะทาง 22 กม.	=	100.68	บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางขนส่ง)
รวม	=	350.68	บาท/ลบ.ม.	[3]=[1]+[2]
ส่วนยุบตัว. .[3]...x 1.00	=	350.68	บาท/ลบ.ม.	[4]=[3]x 1.00
ค่าดำเนินการ+เสื่อมราคา (ผสม)	=	0	บาท/ลบ.ม.	[5] (จากตารางดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ+เสื่อมราคา (ปรับเกลี่ย)	=	20	บาท/ลบ.ม.	[6] (สืบราคาในท้องถิ่น)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	370.68	บาท/ลบ.ม.	[7]=[4]+[5]+[6]
รวมค่างานต้นทุน	=	**370.68**	บาท/ลบ.ม.	[8]=[7]

3 .ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- แผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 0.6 มม.	=	1 แผ่น @ 650 = 650 บาท	(สืบราคา)
- เหล็กกล่องขนาด 3/4" x 3/4" . หนา 1.20 มม.	=	9.6 เมตร @ 31 =297.60 บาท	(สืบราคา)
- ท่อเหล็กดำขนาด ∅ 2" . หนา 2.00 มม.	=	6 เมตร @ 80 = 480 บาท	(สืบราคา)
- ค่าตัด+ค่าเจาะ+ประกอบแผ่นป้าย	=	2.88 ตร.ม.@ 91 = 262.08 บาท	(บัญชีค่าแรงงาน 2.3.3-4)
- งานทาสีน้ำมัน	=	7.78 ตร.ม.@ 40 = 311.20 บาท	(พานิชย์จังหวัด นศ.)
- ค่าแรงงานทาสีน้ำมัน	=	7.78 ตร.ม.@ 38 = 295.64 บาท	(บัญชีค่าแรงงาน)
- น็อตขนาด 3/8" ยาว 4" พร้อมแหวนรองหัวท้าย	=	4 ชุด @ 20 = 80 บาท	(สืบราคา)
-ค่าแรงงานเขียนข้อความ	=	1 ป้าย @ 500 = 500 บาท	(สืบราคา)
รวม	=	2,876.52	
คิดเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	=	**2,876.00** บาท / ป้าย	

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ โทร.๐-๗๕๘๔-๕๐๐๒
ที่ คค ๐๗๐๓.๒๑/ ๑๒๙๗ **วันที่** ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขอส่งราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑

แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ขอส่งรายละเอียดข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งผลิตโดยเทียบกับราคาวัสดุจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุวิทย์ ยอดสุรางค์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช

" ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต "

ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน มีนาคม 2562

แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ลำดับที่	รายการ	ราคาสืบจากแหล่งวัสดุ	ราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ	ราคาที่ใช้ประมาณราคา	หน่วย	แหล่งวัสดุ	หมายเหตุ
1	*วัสดุดินถม, วัสดุคัดเลือก, วัสดุลูกรัง*						
	1.1 ดินถม	30.00	-	30.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	1.2 วัสดุคัดเลือก	33.00	-	33.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	1.3 ลูกรัง	36.00	-	36.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
2	*วัสดุทราย*						
	2.1 ทรายหยาบ	220.00	350.00	220.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	2.2 ทรายละเอียด	300.00	-	300.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	2.3 ทรายถม	120.00	-	120.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
3	*วัสดุหินโม่*						
	3.1 หินคลุก	-	250.00	250.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	3.2 หินฝุ่น	-	250.00	250.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	3.3 หิน 3/4	-	380.00	380.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	3.4 หิน 1/2	-	380.00	380.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	3.5 หิน 3/8	-	380.00	380.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	3.6 หินย่อย	-	380.00	380.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	3.7 หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม.	-	250.00	250.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	3.8 หินผสมแอสฟัลต์ =(0.5xหินฝุ่น + 0.25xหิน3/4" + 0.1xหิน1/2" + 0.15xหิน3/8..2)	-	-	315.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	3.9 หินผสมคอนกรีต	-	380.00	380.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	
4	*วัสดุเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24*						
	4.1 RB 6	-	24,209.11	24,209.11	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	4.2 RB 9	-	22,287.48	22,287.48	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	4.3 RB 12	-	21,835.99	21,835.99	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	4.4 RB 15	-	22,205.61	22,205.61	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	4.5 RB 25	-	19,171.96	19,171.96	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
5	*ราคาเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30*						
	5.1 DB 12	-	22,625.24	22,625.24	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	5.2 DB 16	-	22,575.14	22,575.14	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	5.3 DB 20	-	22,766.36	22,766.36	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	5.4 DB 25	-	22,719.63	22,719.63	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
6	*ราคาเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40*						
	6.1 DB 10	-	20,785.05	20,785.05	ตัน	อ.เมือง จ.ใกล้เคียง (สุราษฎร์ธานี)	
	6.2 DB 12	-	21,572.90	21,572.90	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	6.3 DB 16	-	22,693.64	22,693.64	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	6.4 DB 20	-	19,351.40	19,351.40	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	6.5 DB 25	-	21,626.17	21,626.17	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	6.6 DB 28	-	19,570.09	19,570.09	ตัน	อ.เมือง จ.ใกล้เคียง (สุราษฎร์ธานี)	
7	*วัสดุลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)*	-	54.83	54.83	กก.	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
8	*วัสดุตะปู*	-	53.74	53.74	กก.	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
9	*วัสดุลวดอัดแรง*						
	9.1 ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ศก. 4, 5, 7, 9 มม.	-	45,166.67	45,166.67	ตัน	กรุงเทพมหานคร	
	9.2 ชนิดตีเกลียว (PC STRAND) 7 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว และ 1/2 นิ้ว	-	45,500.00	45,500.00	ตัน	กรุงเทพมหานคร	
10	*วัสดุเหล็ก wire mesh มอก.737*						
	10.1 ϕ 4 x 4 mm. @ 0.10 x 0.30 m.	35.00	-	35.00	ตร.ม.	บ.ดี.ดี แมททีเรียล จำกัด จ.สมุทรปราการ	ราคาจากใบเสนอราคา 1/ก.ค./60
	10.2 ϕ 6 x 4 mm. @ 0.30 x 0.30 m.	30.00	-	30.00	ตร.ม.	บ.ดี.ดี แมททีเรียล จำกัด จ.สมุทรปราการ	ราคาจากใบเสนอราคา 1/ก.ค./60
	10.3 ϕ 6 x 4 mm. @ 0.15 x 0.20 m.	45.00	-	45.00	ตร.ม.	บ.ดี.ดี แมททีเรียล จำกัด จ.สมุทรปราการ	ราคาจากใบเสนอราคา 1/ก.ค./60
	10.4 ϕ 4 x 4 mm. @ 0.10 x 0.30 m.	32.30	-	32.30	ตร.ม.	บ.เจ แอนด์ เอ จำกัด จ.สมุทรสาคร	ราคาจากใบเสนอราคา 1/ก.ค./60
	10.5 ϕ 6 x 4 mm. @ 0.30 x 0.30 m.	26.80	-	26.80	ตร.ม.	บ.เจ แอนด์ เอ จำกัด จ.สมุทรสาคร	ราคาจากใบเสนอราคา 1/ก.ค./60
	10.6 ϕ 6 x 4 mm. @ 0.15 x 0.20 m.	44.30	-	44.30	ตร.ม.	บ.เจ แอนด์ เอ จำกัด จ.สมุทรสาคร	ราคาจากใบเสนอราคา 1/ก.ค./60
11	*วัสดุท่อ กลม คสล. มอก.*						
	11.1 ϕ 0.40 ชั้น 3	-	817.76	817.76	ท่อน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	11.2 ϕ 0.60 ชั้น 3	-	1,119.16	1,119.16	ท่อน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	11.3 ϕ 0.80 ชั้น 3	-	1,535.05	1,535.05	ท่อน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	11.4 ϕ 1.00 ชั้น 3	-	2,261.69	2,261.69	ท่อน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	11.5 ϕ 1.20 ชั้น 3	-	3,154.21	3,154.21	ท่อน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	11.6 ϕ 1.50 ชั้น 3	-	5,140.19	5,140.19	ท่อน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	

ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน มีนาคม 2562

แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ลำดับที่	รายการ	ราคาสืบจากแหล่งวัสดุ	ราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ	ราคาที่ใช้ประมาณราคา	หน่วย	แหล่งวัสดุ	หมายเหตุ
12	*วัสดุปูนซิเมนต์*						
	12.1 ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	-	2,869.16	2,869.16	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	12.2 ปูนซีเมนต์ผสม	-	2,700.94	2,700.94	ตัน	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
13	*วัสดุไม้แบบ*						
	13.1 2 " x 4" (ไม้กระบากไม่ไส)	-	575.70	575.70	ลบ.ฟ.	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	13.2 2 " x 6" (ไม้กระบากไม่ไส)	-	575.70	575.70	ลบ.ฟ.	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	13.3 1 " x 1" (ไม้กระบากไม่ไส)	-	575.70	575.70	ลบ.ฟ.	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	13.4 1 1/2 " x 6" (ไม้กระบากไม่ไส)	-	575.70	575.70	ลบ.ฟ.	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	13.5 1 " x 8 " (ไม้กระบากไม่ไส)	-	575.70	575.70	ลบ.ฟ.	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
	13.6 1 " x 6 " (ไม้กระบากไม่ไส)	-	575.70	575.70	ลบ.ฟ.	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
14	*วัสดุยางแอสฟัลท์*						
	14.1 AC 60/70	-	18,833.33	18,833.33	ตัน	กรุงเทพมหานคร	ตามบันทึกที่ คค 0725.7/[illegible]
	14.2 MC-70	-	40,146.67	40,146.67	ตัน	กรุงเทพมหานคร	ลงวันที่ 23/ก.พ./60
	14.3 CSS 1	-	22,029.33	22,029.33	ตัน	กรุงเทพมหานคร	
	14.4 CSS 1 h	-	20,998.67	20,998.67	ตัน	กรุงเทพมหานคร	
	14.5 CMS 2 h	-	22,162.33	22,162.33	ตัน	กรุงเทพมหานคร	
	14.6 CRS-2	-	21,549.33	21,549.33	ตัน	กรุงเทพมหานคร	
	14.7 ยางมะตอยซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA AC)	-	27,500.00	27,500.00	ตัน	กรุงเทพมหานคร	
	14.8 ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว CSS-1h (EMA)	-	36,026.50	36,026.50	ตัน	กรุงเทพมหานคร	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายถาวร สังข์สุวรรณ)
นายช่างโยธา (พร.)

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
(นายวีระ ยิ้มแย้ม)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ