บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ฝ่ายการเงินและบัญชี)
ที่ นศ ๐๕๑๘/ - **วันที่** ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๓๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๒๙,๐๘๗,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบเก้าล้านแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง ๒๙,๐๑๓,๐๑๖.๐๔ บาท (ยี่สิบเก้าล้านหนึ่งหมื่นสามพันสิบหกบาทสี่สตางค์) กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่งสามารถแบ่งงวดงาน - งวดเงิน ในการเบิกจ่ายออกเป็น ๑๒ งวด กำหนด เงินจ่ายล่วงหน้า ๑๕% และกำหนดสูตรการคำนวณค่า K เพื่อใช้กับสัญญาปรับราคาได้ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพศิน กาญจนะ)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศักดิ์ชาย นันทเกษตร)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฐศรันย์ บุญช่วยชูพันธุ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

(นายพศิน กาญจนะ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ
(นายเอกชัย ชุนทร)
นายอำเภอท่าศาลาปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

☐ **รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง** โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ **สถานที่ก่อสร้าง** อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ **แบบเลขที่** ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014

☐ **หน่วยงานออกแบบแปลน** กรมโยธาธิการและผังเมือง

☐ **ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 (ก) ,ปร.5 (ข)** จำนวน 2 แผ่น **และ ปร.4 (ก) ,ปร.4 (ข)** จำนวน 59 แผ่น

☐ **ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567**

ลำดับที่	รายการ		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		21,473,126.12	1.2370	26,562,257.01	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)		2,290,429.00	1.0700	2,450,759.03	
	<u>เงื่อนไข</u>					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	15.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				29,013,016.04	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ยี่สิบเก้าล้านหนึ่งหมื่นสามพันสิบหกบาทสี่สตางค์)				29,013,016.04	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ประธานกรรมการ .....

(นายพศิน กาญจนะ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา

กรรมการ .....

(นายศักดิ์ชาย นันทเกษตร)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา

กรรมการ .....

(นายณัฐศรันย์ บุญช่วยชูพันธุ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติ

(นายเอกชัย สุนทร)

นายอำเภอท่าศาลา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

☐ **รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง** โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ **สถานที่ก่อสร้าง** อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ **แบบเลขที่** ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014

☐ **หน่วยงานออกแบบแปลน** กรมโยธาธิการและผังเมือง

☐ **ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ก)** จำนวน 49 แผ่น

☐ **ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567**

ลำดับที่	รายการ		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		21,473,126.12	1.2370	26,562,257.01	
	<u>เงื่อนไข</u>					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	15.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				26,562,257.01	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ยี่สิบหกล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์)				26,562,257.01	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ประธานกรรมการ .....

(นายพศิน กาญจนะ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา

กรรมการ .....

(นายศักดิ์ชาย นันทเกษตร)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา

กรรมการ .....

(นายณัฐศรันย์ บุญช่วยชูพันธุ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุป								
1	หมวดงานโครงสร้าง	1.00	งาน					7,812,019.49	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน					7,724,004.16	
3	หมวดงานระบบสุขภิบาล	1.00	งาน					1,449,435.11	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	งาน					3,327,372.01	
5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1.00	งาน					547,318.00	
6	หมวดงานผังบริเวณ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1.00	งาน					612,977.35	
7	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	1.00	งาน					-	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							21,473,126.12	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานโครงสร้าง**								
	1.1 เจาะสำรวจดิน (BORING TEST)	2.00	จุด	-	-	13,500.00	27,000.00	27,000.00	
	1.2 ทดสอบกำลังแบกทานของดินฐานรากโดยวิธี PLATE BEARING	4.00	จุด	-	-	6,500.00	26,000.00	26,000.00	
	1.3 เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ☐ ขนาด 0.26 x 0.26 x 9.00 ม.	116.00	ต้น	3,112.15	361,009.40	462.85	53,690.60	414,700.00	
	1.4 ตัดหัวเสาเข็ม	116.00	ต้น	-	-	230.00	26,680.00	26,680.00	
	1.5 ขุดดิน	219.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	24,528.00	24,528.00	
	1.6 ทรายหยาบ	11.00	ลบ.ม.	700.93	7,710.23	91.00	1,001.00	8,711.23	
	1.7 คอนกรีตหยาบ	9.00	ลบ.ม.	1,610.00	14,490.00	426.00	3,834.00	18,324.00	
	1.8 คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัยที่ 28 วัน มีค่า 320 ksc. (ทรงกระบอก)	254.00	ลบ.ม.	2,907.48	738,499.92	485.00	123,190.00	861,689.92	
	1.9 คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัยที่ 28 วัน มีค่า 320 ksc. (ทรงกระบอก) กันซึม	267.00	ลบ.ม.	3,007.48	802,997.16	485.00	129,495.00	932,492.16	
	1.10 แบบหล่อคอนกรีต	3,485.00	ตร.ม.	400.00	1,394,000.00	-	-	1,394,000.00	
	1.11 ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	4,978.00	ตร.ม.	-	-	139.00	691,942.00	691,942.00	
	1.12 ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	1,045.00	ลบ.ฟ.	475.00	496,375.00	-	-	496,375.00	
	1.13 ไม้ค้ำ	1,205.00	ต้น	28.00	33,740.00	-	-	33,740.00	
	1.14 ตะปู	1,245.00	กก.	28.00	34,860.00	-	-	34,860.00	
	1.15 เหล็กเส้นเสริม								
	- SR-24 Ø 6 มม.	4,337.00	กก.	25.05	108,641.85	4.40	19,082.80	127,724.65	
	- SR-24 Ø 9 มม.	22,557.00	กก.	23.03	519,487.71	4.40	99,250.80	618,738.51	
	- SD-40 Ø 12 มม.	2,564.00	กก.	22.47	57,613.08	3.60	9,230.40	66,843.48	
	- SD-40 Ø 16 มม.	14,658.00	กก.	23.55	345,195.90	3.60	52,768.80	397,964.70	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	<u>หมวดงานโครงสร้าง (ต่อ)</u>								
	- SD-40 Ø 20 มม.	13,107.00	กก.	25.80	338,160.60	3.10	40,631.70	378,792.30	
	- SD-40 Ø 25 มม.	7,890.00	กก.	20.65	162,928.50	3.10	24,459.00	187,387.50	
	1.16 ลวดผูกเหล็ก	1,953.00	กก.	55.76	108,899.28	-	-	108,899.28	
	1.17 งานเหล็กรูปพรรณ								
	- □ - 150 x 50 x 3.2 มม.	9,424.00	กก.	27.59	260,008.16	9.99	94,145.76	354,153.92	
	- [- 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	8,444.00	กก.	27.37	231,112.28	9.99	84,355.56	315,467.84	
	- STEEL PLATE หนา 15 มม.	339.00	กก.	19.00	6,441.00	10.00	3,390.00	9,831.00	
	- STEEL PLATE หนา 3 มม.	6.00	กก.	19.00	114.00	10.00	60.00	174.00	
	- BOLT Ø 12 มม.	84.00	ตัว	40.00	3,360.00	10.00	840.00	4,200.00	
	1.18 ทาสีกันสนิม	1,320.00	ตร.ม.	40.00	52,800.00	35.00	46,200.00	99,000.00	
	1.19 ทาสีทนไฟ	1,320.00	ตร.ม.	80.00	105,600.00	35.00	46,200.00	151,800.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 1. หมวดงานโครงสร้าง							7,812,019.49	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	<u>หมวดงานสถาปัตยกรรม</u>								
	2.1 งานหลังคา		รวม					378,840.58	
	2.2 งานฝ้าเพดาน		รวม					1,359,416.00	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง		รวม					1,409,263.40	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง		รวม					1,264,750.00	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง		รวม					1,697,800.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์		รวม					697,067.00	
	2.7 งานบันได		รวม					189,041.18	
	2.8 งานทาสี		รวม					276,101.00	
	2.9 งานเบ็ดเตล็ด		รวม					451,725.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2. หมวดงานสถาปัตยกรรม							7,724,004.16	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม (ต่อ)								
	2.1 งานหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ (สีเลือกภายหลัง)	2,832.00	แผ่น	50.00	141,600.00	-	-	141,600.00	
	- ครอบสันโค้ง	163.00	คู่	43.46	7,083.98	-	-	7,083.98	
	- ครอบโค้งตะเข้	386.00	คู่	43.46	16,775.56	-	-	16,775.56	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	16.00	แผ่น	43.46	695.36	-	-	695.36	
	- ครอบโค้ง 3 ทาง	8.00	แผ่น	43.46	347.68	-	-	347.68	
	- แผ่นปิดกันนก PVC. สำเร็จรูป	216.00	ม.	30.00	6,480.00	10.00	2,160.00	8,640.00	
	- เชิงชายและทับเชิงชาย ไม้สำเร็จรูป 1" x 6" + 1" x 8"	216.00	ม.	250.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
	- ตะเข้รางระบายน้ำ	92.00	ม.	370.00	34,040.00	25.00	2,300.00	36,340.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	1,226.00	ตร.ม.	-	-	50.00	61,300.00	61,300.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสันหลังคา	74.00	ม.	-	-	55.00	4,070.00	4,070.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสันตะเข้สัน	138.00	ม.	-	-	55.00	7,590.00	7,590.00	
	- แผ่นปิดรอยต่อ	8.00	แผ่น	330.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
	- คลิปล็อคลอนคู่	5,394.00	ชิ้น	7.00	37,758.00	-	-	37,758.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2.1 งานหลังคา							378,840.58	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม (ต่อ)								
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- C1 ฝ้าฉาบปูนเรียบ	32.00	ตร.ม.	81.00	2,592.00	105.00	3,360.00	5,952.00	
	- C2 ฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	1,134.00	ตร.ม.	278.00	315,252.00	75.00	85,050.00	400,302.00	
	(ฝ้าเพดานทั่วไป)								
	- ฉนวนป้องกันความร้อนใยแก้วหนา 3"	609.00	ตร.ม.	165.00	100,485.00	25.00	15,225.00	115,710.00	
	- C3 ฝ้ายิบซั่มบอร์ด ชนิดกันความชื้น หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	59.00	ตร.ม.	370.00	21,830.00	75.00	4,425.00	26,255.00	
	(ฝ้าเพดานโถงทางเข้า)								
	- ฉนวนป้องกันความร้อนใยแก้วหนา 3"	12.00	ตร.ม.	165.00	1,980.00	25.00	300.00	2,280.00	
	- C4 ฝ้ายิบซั่มบอร์ด ชนิดกันความชื้น หนา 9 มม. โครงเคร่าทีบาร์ ขนาด 0.60x0.60 ม	349.00	ตร.ม.	331.00	115,519.00	52.00	18,148.00	133,667.00	
	(ฝ้าส่วนห้องน้ำ)								
	- C5 ฝ้าอลูมิเนียมเคลือบสี ตีตามแนวเอียง ตามจันทัน (ฝ้าชายคา)	317.00	ตร.ม.	1,550.00	491,350.00	300.00	95,100.00	586,450.00	
	- ไม้มอบฝ้าโพลียูรีเทน (C2,C3)	1,110.00	ม.	40.00	44,400.00	40.00	44,400.00	88,800.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2.2 งานฝ้าเพดาน							1,359,416.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม (ต่อ)								
	2.3 งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น	1,126.00	ตร.ม.	280.00	315,280.00	94.00	105,844.00	421,124.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ เต็มแผ่น	302.00	ตร.ม.	575.00	173,650.00	176.00	53,152.00	226,802.00	
	- เสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล. ครึ่งแผ่น	676.00	ม.	120.90	81,728.40	46.00	31,096.00	112,824.40	
	- เสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล. เต็มแผ่น	181.00	ม.	177.00	32,037.00	64.00	11,584.00	43,621.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	1,989.00	ตร.ม.	81.00	161,109.00	87.00	173,043.00	334,152.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	322.00	ตร.ม.	81.00	26,082.00	105.00	33,810.00	59,892.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตเทียม ขนาด 24" x 24"	284.00	ตร.ม.	496.00	140,864.00	222.00	63,048.00	203,912.00	
	- ผนังอิฐบล็อก โปร่งระบายอากาศ	24.00	ตร.ม.	205.00	4,920.00	84.00	2,016.00	6,936.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2.3 งานผนังและตกแต่ง							1,409,263.40	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม (ต่อ)								
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง								
	- F1 พื้นทำผิวทรายล้าง (พื้นผิวบันไดทางเข้า, พื้นทางลาด)	77.00	ตร.ม.	220.00	16,940.00	158.00	12,166.00	29,106.00	
	- F2 พื้นทำผิวหินขัดกับที่ (พื้นผิวบันไดหลัก)	8.00	ตร.ม.	210.00	1,680.00	198.00	1,584.00	3,264.00	
	- F3 พื้นปูกระเบื้อง Homogeneous tile ขนาด 24" x 24" (พื้นที่ทั่วไป)	1,185.00	ตร.ม.	650.00	770,250.00	222.00	263,070.00	1,033,320.00	
	- F4 พื้นปูกระเบื้อง Homogeneous tile ผิวกันลื่น ขนาด 24" x 24" (พื้นห้องน้ำ)	120.00	ตร.ม.	650.00	78,000.00	222.00	26,640.00	104,640.00	
	- F5 พื้นทำผิวทรายล้าง สลับกระเบื้อง ขนาด 4" x 4" และ ขนาด 12" x 12"	35.00	ตร.ม.	335.00	11,725.00	201.00	7,035.00	18,760.00	
	(พื้นโถงทางเข้าตามแบบ)								
	- F6 พื้นทำผิวเรียบ ทำผิวกันซึมชนิดทา 5 ชั้น (หลังคา ค.ส.ล.)	83.00	ตร.ม.	420.00	34,860.00	-	-	34,860.00	
	- บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (กลุ่มโทนสีเทาเข้ม), (F2, F3)	480.00	ม.	45.00	21,600.00	40.00	19,200.00	40,800.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2.4 งานพื้นและตกแต่ง							1,264,750.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม (ต่อ)								
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1	4.00	ชุด	22,500.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	- ป1a	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	- ป2	7.00	ชุด	23,500.00	164,500.00	-	-	164,500.00	
	- ป2a	2.00	ชุด	24,400.00	48,800.00	-	-	48,800.00	
	- ป3	5.00	ชุด	16,400.00	82,000.00	-	-	82,000.00	
	- ป4	4.00	ชุด	17,200.00	68,800.00	-	-	68,800.00	
	- ป5	17.00	ชุด	5,750.00	97,750.00	-	-	97,750.00	
	- ป6	1.00	ชุด	7,650.00	7,650.00	-	-	7,650.00	
	- ป7	4.00	ชุด	7,300.00	29,200.00	-	-	29,200.00	
	- ป8	4.00	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	- ป9	18.00	ชุด	3,100.00	55,800.00	-	-	55,800.00	
	- ป10	4.00	ชุด	2,850.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
	- น1	103.00	ชุด	7,450.00	767,350.00	-	-	767,350.00	
	- น1a	7.00	ชุด	7,600.00	53,200.00	-	-	53,200.00	
	- น1b พร้อมเคาวน์เตอร์ ค.ส.ล. บุหินแกรนิต	1.00	ชุด	9,050.00	9,050.00	-	-	9,050.00	
	- น2	33.00	ชุด	3,850.00	127,050.00	-	-	127,050.00	
	- น2a	2.00	ชุด	2,400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- น3 พร้อมเคาวน์เตอร์ ค.ส.ล. บุหินแกรนิต	2.00	ชุด	11,200.00	22,400.00	-	-	22,400.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม (ต่อ)								
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง (ต่อ)								
	- น4 พร้อมเคาวน์เตอร์ ค.ส.ล. บุหินแกรนิต	2.00	ชุด	7,300.00	14,600.00	-	-	14,600.00	
	- น5	3.00	ชุด	2,650.00	7,950.00	-	-	7,950.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2.5 งานประตู - หน้าต่าง							1,697,800.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม (ต่อ)**								
	2.6 งานสุขภัณฑ์								
	- WC.1 โถส้วมนั่งราบฟลัชวาล์ว	23.00	ชุด	7,500.00	172,500.00	450.00	10,350.00	182,850.00	
	- LAV.1 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง มีขาตั้งลอย	5.00	ชุด	1,900.00	9,500.00	450.00	2,250.00	11,750.00	
	- M.1 ชุดกระจกทรงกลม ขนาด Ø 50 ซม.	4.00	ชุด	1,250.00	5,000.00	70.00	280.00	5,280.00	
	- Shelf หิ้งวางของ	5.00	ชุด	490.00	2,450.00	70.00	350.00	2,800.00	
	- LAV.2 อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์	18.00	ชุด	2,500.00	45,000.00	450.00	8,100.00	53,100.00	
	- M.2 กระจกเงากรอบอลูมิเนียม หนา 6 มม. ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	12.00	ชุด	1,090.00	13,080.00	70.00	840.00	13,920.00	
	- UR.1 โถปัสสาวะชาย	12.00	อัน	1,950.00	23,400.00	450.00	5,400.00	28,800.00	
	- BATH.1 ชุดอ่างอาบน้ำสำเร็จรูป พร้อมถาดรองอาบน้ำ	3.00	อัน	15,500.00	46,500.00	800.00	2,400.00	48,900.00	
	- SH1 ที่วางสบู่	3.00	อัน	240.00	720.00	70.00	210.00	930.00	
	- PH1 ที่ใส่กระดาษชำระ	23.00	อัน	240.00	5,520.00	70.00	1,610.00	7,130.00	
	- SH ฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิด-ปิด	3.00	ชุด	1,250.00	3,750.00	70.00	210.00	3,960.00	
	- CS ชุดสายฉีดชำระ	23.00	อัน	285.00	6,555.00	35.00	805.00	7,360.00	
	- สต๊อปวาล์ว (สายชำระ + อ่างล้างหน้า)	46.00	อัน	230.00	10,580.00	35.00	1,610.00	12,190.00	
	- H1 ขอแขวนผ้า	19.00	อัน	129.00	2,451.00	25.00	475.00	2,926.00	
	- HR1 ราวทรงตัวรูปตัวแอล ชนิดติดผนังด้านขวา Ø 38 มม.	1.00	อัน	2,556.00	2,556.00	70.00	70.00	2,626.00	
	- HR2 ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า Ø 38 มม. จำนวน 2 ตัว	2.00	อัน	6,380.00	12,760.00	70.00	140.00	12,900.00	
	- K.1 ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า LAV1 และ LAV2 ให้ใช้ก๊อกเดี่ยวแบบก้านโยก	23.00	ชุด	460.00	10,580.00	-	-	10,580.00	
	- K.2 ก๊อกน้ำล้างพื้น ติดผนังคอยาว	9.00	อัน	850.00	7,650.00	25.00	225.00	7,875.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม (ต่อ)								
	2.6 งานสุขภัณฑ์ (ต่อ)								
	- ชุดห้องน้ำสำเร็จรูป (เต็มห้อง)	12.00	ชุด	11,500.00	138,000.00	800.00	9,600.00	147,600.00	
	- ชุดห้องน้ำสำเร็จรูป (ครึ่งห้อง)	6.00	ชุด	7,000.00	42,000.00	650.00	3,900.00	45,900.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าผิวบูหินแกรนิต	37.00	ม.	2,370.00	87,690.00	-	-	87,690.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 2.6 งานสุขภัณฑ์							697,067.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม (ต่อ)**								
	2.7 งานบันได								
	ST.1								
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวหินขัดกับที่	45.60	ม.	2,504.00	114,182.40	220.00	10,032.00	124,214.40	
	- จมูกบันไดสแตนเลส ขนาดกว้าง 2"	33.60	ม.	180.00	6,048.00	40.00	1,344.00	7,392.00	
	- ราวมือจับสแตนเลส ขนาด Ø 40 มม. + รับราวสแตนเลส ขนาด 20 x 10 มม.	7.52	ม.	365.00	2,744.80	-	-	2,744.80	
	- ราวสแตนเลส ขนาด 50 x 10 มม.	17.92	ม.	1,665.00	29,836.80	-	-	29,836.80	
	- บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์	15.52	ม.	45.00	698.40	40.00	620.80	1,319.20	
	ST.2								
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวทรายล้าง	11.00	ม.	254.00	2,794.00	90.00	990.00	3,784.00	
	- จมูกเซาะร่องกันลื่น 3 เส้น หยอดแร่กากเพชรกันลื่น	9.00	ม.	200.00	1,800.00	40.00	360.00	2,160.00	
	- บัวเชิงผนังทรายล้าง	2.84	ม.	54.00	153.36	70.00	198.80	352.16	
	ST.3								
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวทรายล้าง	18.50	ม.	254.00	4,699.00	99.00	1,831.50	6,530.50	
	- จมูกเซาะร่องกันลื่น 3 เส้น หยอดแร่กากเพชรกันลื่น	16.50	ม.	200.00	3,300.00	40.00	660.00	3,960.00	
	- บัวเชิงผนังทรายล้าง	2.84	ม.	54.00	153.36	70.00	198.80	352.16	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม (ต่อ)								
	2.7 งานบันได (ต่อ)								
	ST.4								
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวทรายล้าง	11.00	ม.	254.00	2,794.00	99.00	1,089.00	3,883.00	
	- จมูกเซาะร่องกันลื่น 3 เส้น หยอดแร่กากเพชรกันลื่น	9.00	ม.	200.00	1,800.00	40.00	360.00	2,160.00	
	- บัวเชิงผนังทรายล้าง	2.84	ม.	54.00	153.36	70.00	198.80	352.16	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2.7 งานบันได							189,041.18	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม (ต่อ)								
	2.8 งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิค กึ่งเงากึ่งด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดทาภายใน	1,263.00	ตร.ม.	36.00	45,468.00	30.00	37,890.00	83,358.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิค กึ่งเงากึ่งด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดทาภายนอก	1,060.00	ตร.ม.	47.00	49,820.00	34.00	36,040.00	85,860.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิค 100% เกรดที่ 2 ชนิดทาภายใน (ทาฝ้า)	1,289.00	ตร.ม.	36.00	46,404.00	30.00	38,670.00	85,074.00	
	- สีน้ำมันทาไม้	193.00	ตร.ม.	75.00	14,475.00	38.00	7,334.00	21,809.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2.8 งานทาสี							276,101.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม (ต่อ)								
	2.9 งานเบ็ดเตล็ด								
	- ระบบกำจัดปลวก	750.00	ตร.ม.	110.00	82,500.00	-	-	82,500.00	
	- ม้านั่ง ค.ส.ล. ทำผิวหินขัดกับที่	9.00	ม.	950.00	8,550.00	-	-	8,550.00	
	- บัวปูนปั้นผิวทรายล้าง ขนาด 0.10 ม. (รอบหน้าต่าง)	870.00	ม.	325.00	282,750.00	-	-	282,750.00	
	- บัวปูนปั้นผิวทรายล้าง ขนาด 0.15 ม. (ประตู 1)	30.00	ม.	350.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	- สัญลักษณ์ตราครุฑ	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ป้ายชื่ออาคาร "ที่ว่าการอำเภอ.....:"	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- ราวจับสแตนเลสทางลาด ขนาด Ø 40 มม. พร้อมรับราวสแตนเลส ขนาด 20x10 มม.	25.00	ม.	365.00	9,125.00	-	-	9,125.00	
	- ราวสแตนเลส ขนาด 50x10 มม.	20.00	ม.	1,665.00	33,300.00	-	-	33,300.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2.9 งานเบ็ดเตล็ด							451,725.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขภิบาล								
	3.1 ระบบท่อระบายน้ำโสโครก S (ท่อ P.V.C 13.5)		รวม					153,508.96	
	3.2 ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง W (ท่อ P.V.C 13.5)		รวม					107,429.96	
	3.3 ระบบท่อระบายอากาศ V (ท่อ P.V.C 8.5)		รวม					46,488.40	
	3.4 ระบบท่อประปา (ท่อ PB 160 psi ท่อ PP-R PN10)		รวม					388,476.60	
	3.5 ระบบท่อระบายน้ำฝน (ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี)		รวม					59,435.42	
	3.6 ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำ		รวม					678,495.77	
	3.7 ถังดับเพลิงเคมี								
	- DC ขนาด 15 ปอนด์	6.00	ถัง	1,400.00	8,400.00	200.00	1,200.00	9,600.00	
	- CO2 ขนาด 10 ปอนด์	1.00	ถัง	5,800.00	5,800.00	200.00	200.00	6,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 3. หมวดงานระบบสุขภิบาล							1,449,435.11	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	**หมวดงานระบบสุขภิบาล (ต่อ)**								
	3.1 ระบบท่อระบายน้ำโสโครก S (ท่อ P.V.C 13.5)								
	3.1.1 งานติดตั้งท่อระบายน้ำโสโครก (ท่อ P.V.C 13.5)								
	- ขนาด Ø 2"	36.00	ม.	55.60	2,001.60	40.00	1,440.00	3,441.60	
	- ขนาด Ø 4"	156.00	ม.	191.12	29,814.72	100.00	15,600.00	45,414.72	
	- ขนาด Ø 6"	20.00	ม.	418.22	8,364.40	200.00	4,000.00	12,364.40	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	16,072.40	16,072.40	4,821.72	4,821.72	20,894.12	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	12,054.30	12,054.30	3,616.29	3,616.29	15,670.59	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	4,018.10	4,018.10	1,205.43	1,205.43	5,223.53	
	3.1.2 SCO.								
	- ขนาด Ø 4"	5.00	ชุด	235.00	1,175.00	200.00	1,000.00	2,175.00	
	3.1.3 FCO.								
	- ขนาด Ø 2"	4.00	ชุด	1,050.00	4,200.00	200.00	800.00	5,000.00	
	- ขนาด Ø 4"	15.00	ชุด	1,755.00	26,325.00	400.00	6,000.00	32,325.00	
	- ขนาด Ø 6"	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	600.00	600.00	2,900.00	
	3.1.4 ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Ø 4"	4.00	ชุด	1,050.00	4,200.00	200.00	800.00	5,000.00	
	- ขนาด Ø 6"	2.00	ชุด	1,250.00	2,500.00	300.00	600.00	3,100.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 3.1 ระบบท่อระบายน้ำโสโครก S (ท่อ P.V.C 13.5)							153,508.96	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	**หมวดงานระบบสุขภิบาล (ต่อ)**								
	3.2 ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง W (ท่อ P.V.C 13.5)								
	3.2.1 งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ P.V.C 13.5)								
	- ขนาด Ø 2"	108.00	ม.	55.60	6,004.80	40.00	4,320.00	10,324.80	
	- ขนาด Ø 3"	100.00	ม.	121.49	12,149.00	75.00	7,500.00	19,649.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	7,261.60	7,261.60	2,178.48	2,178.48	9,440.08	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	5,446.20	5,446.20	1,633.86	1,633.86	7,080.06	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	1,815.40	1,815.40	544.62	544.62	2,360.02	
	3.2.2 SCO.								
	- ขนาด Ø 3"	5.00	ชุด	180.00	900.00	150.00	750.00	1,650.00	
	3.2.3 FCO.								
	- ขนาด Ø 2"	3.00	ชุด	1,050.00	3,150.00	200.00	600.00	3,750.00	
	- ขนาด Ø 3"	13.00	ชุด	1,205.00	15,665.00	300.00	3,900.00	19,565.00	
	3.2.4 FD.								
	- ขนาด Ø 2"	29.00	ชุด	665.00	19,285.00	200.00	5,800.00	25,085.00	
	3.2.5 P-TRAP								
	- ขนาด Ø 2"	29.00	ชุด	228.00	6,612.00	66.00	1,914.00	8,526.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 3.2 ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง W (ท่อ P.V.C 13.5)							107,429.96	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขภิบาล (ต่อ)								
	3.3 ระบบท่อระบายอากาศ V (ท่อ P.V.C 8.5)								
	3.3.1 งานติดตั้งท่อระบายอากาศ (ท่อ P.V.C 8.5)								
	- ขนาด Ø 1 1/2"	120.00	ม.	36.91	4,429.20	30.00	3,600.00	8,029.20	
	- ขนาด Ø 2"	176.00	ม.	55.60	9,785.60	40.00	7,040.00	16,825.60	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	5,686.00	5,686.00	1,705.80	1,705.80	7,391.80	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	4,264.50	4,264.50	1,279.35	1,279.35	5,543.85	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	1,421.50	1,421.50	426.45	426.45	1,847.95	
	3.3.2 AVC. ข้างผนัง								
	- ขนาด Ø 2"	5.00	ชุด	420.00	2,100.00	200.00	1,000.00	3,100.00	
	3.3.3 ข้อต่ออ่อนย่างแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Ø 2"	5.00	ชุด	650.00	3,250.00	100.00	500.00	3,750.00	
	รวมต้นวัสดุ และค่าแรงงาน 3.3 ระบบท่อระบายอากาศ V (ท่อ P.V.C 8.5)							46,488.40	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขภิบาล (ต่อ)								
	3.4 ระบบท่อประปา (ท่อ PB 160 psi ท่อ PP-R PN10)								
	3.4.1 งานติดตั้งท่อประปา ท่อ PP-R PN10								
	- ขนาด Ø 3/4"	180.00	ม.	46.00	8,280.00	30.00	5,400.00	13,680.00	
	- ขนาด Ø 1"	48.00	ม.	76.00	3,648.00	30.00	1,440.00	5,088.00	
	- ขนาด Ø 1 1/2"	100.00	ม.	180.00	18,000.00	50.00	5,000.00	23,000.00	
	- ขนาด Ø 2"	4.00	ม.	287.00	1,148.00	75.00	300.00	1,448.00	
	- ขนาด Ø 2 1/2"	60.00	ม.	402.00	24,120.00	100.00	6,000.00	30,120.00	
	3.4.2 งานเดินท่อประปา ท่อ PB 160 PSI								
	- ขนาด Ø 1 1/2"	30.00	ม.	130.00	3,900.00	50.00	1,500.00	5,400.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	29,548.00	29,548.00	17,728.80	17,728.80	47,276.80	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	11,819.20	11,819.20	17,728.80	17,728.80	29,548.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	-	-	17,728.80	17,728.80	17,728.80	
	3.4.3 STOP VALVE								
	- ขนาด Ø 1/2"	72.00	ชุด	163.00	11,736.00	50.00	3,600.00	15,336.00	
	3.4.4 ก๊อกน้ำ								
	- ขนาด Ø 1/2"	10.00	ม.	135.00	1,350.00	50.00	500.00	1,850.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	**หมวดงานระบบสุขภิบาล (ต่อ)**								
	3.4 ระบบท่อประปา (ท่อ PB 160 psi ท่อ PP-R PN10) (ต่อ)								
	3.4.5 ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Ø 3/4"	1.00	เครื่อง	231.00	231.00	150.00	150.00	381.00	
	- ขนาด Ø 1"	6.00	เครื่อง	330.00	1,980.00	200.00	1,200.00	3,180.00	
	- ขนาด Ø 1 1/2"	11.00	เครื่อง	622.00	6,842.00	300.00	3,300.00	10,142.00	
	- ขนาด Ø 2"	1.00	เครื่อง	922.00	922.00	400.00	400.00	1,322.00	
	- ขนาด Ø 2 1/2"	1.00	เครื่อง	2,024.00	2,024.00	500.00	500.00	2,524.00	
	3.4.6 ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE								
	- ขนาด Ø 2"	1.00	เครื่อง	922.00	922.00	400.00	400.00	1,322.00	
	3.4.7 ประตูน้ำ FOOT VALVE								
	- ขนาด Ø 2"	1.00	เครื่อง	3,900.00	3,900.00	200.00	200.00	4,100.00	
	3.4.8 ประตูน้ำ FLOAT VALVE								
	- ขนาด Ø 1"	1.00	เครื่อง	330.00	330.00	200.00	200.00	530.00	
	3.4.9 ค่าติดตั้งประปาใหม่ มาตรวัดน้ำ จากการประปาฯ								
	- ขนาด Ø 1"	1.00	มาตร	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	3.4.10 ฝาเปิด สแตนเลสสตีล พร้อมกุญแจ ขนาด MH. 0.60 x 0.60 ม.	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	6,500.00	
	3.4.11 เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน BOOSTER PUMP SET 250 LPM @ 35 ม.	1.00	ชุด	150,000.00	150,000.00	10,000.00	10,000.00	160,000.00	
	ถัง 500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุมอัตโนมัติ								
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 3.4 ระบบท่อประปา (ท่อ PB 160 psi ท่อ PP-R PN10)							388,476.60	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล (ต่อ)								
	3.5 ระบบท่อระบายน้ำฝน (ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี)								
	3.5.1 งานติดตั้งท่อระบายน้ำฝน (ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.277)								
	- ขนาด Ø 3"	48.00	ม.	415.00	19,920.00	145.00	6,960.00	26,880.00	
	3.5.2 งานเดินท่อ P.V.C 8.5								
	- ขนาด Ø 3"	4.00	ม.	121.49	485.96	75.00	300.00	785.96	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	8,162.40	8,162.40	2,448.72	2,448.72	10,611.12	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	4,081.20	4,081.20	1,224.36	1,224.36	5,305.56	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	2,040.60	2,040.60	612.18	612.18	2,652.78	
	3.5.3 RD.								
	- ขนาด Ø 3"	8.00	ชุด	850.00	6,800.00	300.00	2,400.00	9,200.00	
	3.5.4 ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Ø 3"	4.00	ชุด	850.00	3,400.00	150.00	600.00	4,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 3.5 ระบบท่อระบายน้ำฝน (ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี)							59,435.42	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขภิบาล (ต่อ)								
	3.6 ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำ								
	3.6.1 ถังบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เกรอะ - กรองไร้อากาศ ขนาดบำบัด 2 ลบ.ม./วัน	3.00	บ่อ	22,000.00	66,000.00	5,525.00	16,575.00	82,575.00	
	3.6.2 ถังบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เกรอะ - กรองไร้อากาศ ขนาดบำบัด 6 ลบ.ม./วัน	1.00	บ่อ	74,500.00	74,500.00	18,688.00	18,688.00	93,188.00	
	3.6.3 ถังบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เกรอะ - กรองไร้อากาศ ขนาดบำบัด 15 ลบ.ม./วัน	1.00	บ่อ	152,500.00	152,500.00	38,188.00	38,188.00	190,688.00	
	3.6.4 งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.	184.00	ม.						
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. (1 ท่อน/เมตร)	184.00	ท่อน	480.00	88,320.00	40.00	7,360.00	95,680.00	
	- ขุดดิน - ถมกลับ (1.50 ลบ.ม./เมตร)	276.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	39,192.00	39,192.00	
	- ทรายหยาบ (0.10 ลบ.ม./เมตร)	18.40	ลบ.ม.	467.29	8,598.14	104.00	1,913.60	10,511.74	
	- คอนกรีตหยาบ (0.07 ลบ.ม./เมตร)	12.88	ลบ.ม.	1,833.46	23,614.96	426.00	5,486.88	29,101.84	
	- แบบหล่อ (0.16 ตร.ม./เมตร)	29.44	ตร.ม.	548.60	16,150.78	-	-	16,150.78	
	3.6.5 งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 ม. ฝา ค.ส.ล.	23.00	บ่อ						
	- ขุดดิน - ถมกลับ (1.20 ลบ.ม./บ่อ)	27.60	ลบ.ม.	-	-	112.00	3,091.20	3,091.20	
	- ทรายหยาบ (0.08 ลบ.ม./บ่อ)	1.84	ลบ.ม.	700.93	1,289.71	91.00	167.44	1,457.15	
	- คอนกรีตหยาบ (0.05 ลบ.ม./บ่อ)	1.15	ลบ.ม.	1,610.00	1,851.50	426.00	489.90	2,341.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (0.40 ลบ.ม./บ่อ)	9.20	ลบ.ม.	1,822.43	16,766.36	327.00	3,008.40	19,774.76	
	- ค่าแรงแบบหล่อ (6.50 ตร.ม./บ่อ)	149.50	ตร.ม.	-	-	139.00	20,780.50	20,780.50	
	- แบบหล่อ (3.25 ตร.ม./บ่อ)	74.75	ตร.ม.	400.00	29,900.00	-	-	29,900.00	
	- ไม้เคร่า (1.00 ตร.ม./บ่อ)	23.00	ตร.ม.	475.00	10,925.00	-	-	10,925.00	
	- SR-24 Ø 6 มม. (6.00 กก./บ่อ)	138.00	กก.	25.05	3,456.90	4.40	607.20	4,064.10	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	**หมวดงานระบบสุขภิบาล (ต่อ)**								
	3.6 ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำ (ต่อ)								
	- SR-24 Ø 9 มม. (14.00 กก./บ่อ)	322.00	กก.	23.03	7,415.66	4.40	1,416.80	8,832.46	
	- ลวดผูกเหล็ก (0.50 กก./บ่อ)	11.50	กก.	55.76	641.24	-	-	641.24	
	- ตะแกรงเหล็กหล่อกันขยะ (1 ชิ้น/บ่อ)	23.00	ชิ้น	550.00	12,650.00	-	-	12,650.00	
	- เหล็กมุม + เหล็กกล่อง (6 ชิ้น/บ่อ)	138.00	ชิ้น	10.00	1,380.00	-	-	1,380.00	
	- ฉาบปูนขัดมันเรียบ (1.40 ตร.ม./บ่อ)	32.20	ตร.ม.	81.00	2,608.20	92.00	2,962.40	5,570.60	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 3.6 ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำ							678,495.77	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	**หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร**								
	4.1 ระบบไฟฟ้าอาคาร		รวม					2,493,749.97	
	4.2 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน		รวม					173,011.60	
	4.3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์		รวม					279,691.50	
	4.4 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้		รวม					380,918.94	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 4. หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							3,327,372.01	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	**หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (ต่อ)**								
	4.1 ระบบไฟฟ้าอาคาร								
	4.1.1 หม้อแปลงไฟฟ้า								
	- 250 kVA TRANSFORMER FULLY HERMETICALLY SEALED TYPE 24kV	1.00	set	301,300.00	301,300.00	16,800.00	16,800.00	318,100.00	
	230/400V 3Ø-4W 50Hz PEA. OR MEA STANDARD								
	- นั่งร้านพร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ	1.00	set	70,000.00	70,000.00	15,000.00	15,000.00	85,000.00	
	4.1.2 แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน								
	MPB								
	- MCCB 400AT,3P IC ≥ 35 kA	1.00	set	18,950.00	18,950.00	-	-	18,950.00	
	- MCCB 100AT,3P IC ≥ 25 kA	1.00	set	5,270.00	5,270.00	-	-	5,270.00	
	- MCCB 80AT,3P IC ≥ 25 kA	3.00	set	5,180.00	15,540.00	-	-	15,540.00	
	- MCCB 60AT,3P IC ≥ 25 kA	1.00	set	5,180.00	5,180.00	-	-	5,180.00	
	- MCCB 40AT,3P IC ≥ 25 kA	4.00	set	5,010.00	20,040.00	-	-	20,040.00	
	- DIGITAL POWER METER (DPM1)	1.00	set	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- DIGITAL POWER METER (DPM2)	8.00	set	15,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	- COMBINATION TYPE SURGE PROTECTION DEVICE ≥ 25 kA	1.00	set	43,800.00	43,800.00	-	-	43,800.00	
	PROTECTION LEVEL ≤ 1.5 kV IEC STANDARD								
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	lot	45,000.00	45,000.00	9,000.00	9,000.00	54,000.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (ต่อ)								
	4.1 ระบบไฟฟ้าอาคาร (ต่อ)								
	4.1.3 แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	L1								
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 80AT 3P IC 25 kA	1.00	set	15,390.00	15,390.00	1,200.00	1,200.00	16,590.00	
	- MINIATURE CB. 32AT 1P IC 6 kA RCBO	1.00	set	2,340.00	2,340.00	36.00	36.00	2,376.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO	7.00	set	2,340.00	16,380.00	36.00	252.00	16,632.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	19.00	set	189.00	3,591.00	36.00	684.00	4,275.00	
	L2								
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 80AT 3P IC 25 kA	1.00	set	15,390.00	15,390.00	1,200.00	1,200.00	16,590.00	
	- MINIATURE CB. 32AT 3P IC 6 kA	1.00	set	1,980.00	1,980.00	108.00	108.00	2,088.00	
	- MINIATURE CB. 32AT 1P IC 6 kA RCBO	2.00	set	2,340.00	4,680.00	36.00	72.00	4,752.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO	11.00	set	2,340.00	25,740.00	36.00	396.00	26,136.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	14.00	set	189.00	2,646.00	36.00	504.00	3,150.00	
	LG1								
	- แผงย่อย 18 วงจรพร้อมเมน 40AT 3P IC 25 kA	1.00	set	12,780.00	12,780.00	1,200.00	1,200.00	13,980.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 3P IC 6 kA	2.00	set	1,980.00	3,960.00	108.00	216.00	4,176.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO	2.00	set	2,340.00	4,680.00	36.00	72.00	4,752.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	7.00	set	189.00	1,323.00	36.00	252.00	1,575.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (ต่อ)								
	4.1 ระบบไฟฟ้าอาคาร (ต่อ)								
	4.1.3 แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ (ต่อ)								
	LG2								
	- แผงย่อย 18 วงจรพร้อมเมน 40AT 3P IC 25 kA	1.00	set	12,780.00	12,780.00	1,200.00	1,200.00	13,980.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 3P IC 6 kA	2.00	set	1,980.00	3,960.00	108.00	216.00	4,176.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO	2.00	set	2,340.00	4,680.00	36.00	72.00	4,752.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	7.00	set	189.00	1,323.00	36.00	252.00	1,575.00	
	LG3								
	- แผงย่อย 18 วงจรพร้อมเมน 40AT 3P IC 25 kA	1.00	set	12,780.00	12,780.00	1,200.00	1,200.00	13,980.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 3P IC 6 kA	2.00	set	1,980.00	3,960.00	108.00	216.00	4,176.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO	2.00	set	2,340.00	4,680.00	36.00	72.00	4,752.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	7.00	set	189.00	1,323.00	36.00	252.00	1,575.00	
	L-WATER PUMP								
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 40AT 3P IC 25 kA	1.00	set	11,700.00	11,700.00	1,200.00	1,200.00	12,900.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 3P IC 6 kA	2.00	set	1,980.00	3,960.00	108.00	216.00	4,176.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	3.00	set	189.00	567.00	36.00	108.00	675.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (ต่อ)								
	4.1 ระบบไฟฟ้าอาคาร (ต่อ)								
	4.1.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- HAND HOLE	2.00	set	5,000.00	10,000.00	3,000.00	6,000.00	16,000.00	
	- HDPE 4" (110 mm.)	23.00	m.	183.00	4,209.00	34.00	782.00	4,991.00	
	- EMT 2" (50 mm.)	18.00	m.	160.53	2,889.54	42.00	756.00	3,645.54	
	- EMT 1 1/2" (40 mm.)	37.00	m.	129.50	4,791.50	38.00	1,406.00	6,197.50	
	- EMT 1" (25 mm.)	137.00	m.	63.70	8,726.90	28.00	3,836.00	12,562.90	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	2,287.00	m.	31.03	70,965.61	22.00	50,314.00	121,279.61	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	lot	18,316.00	18,316.00	5,494.00	5,494.00	23,810.00	
	4.1.5 สายไฟฟ้า								
	- NYY 150 SQ.MM.	110.00	m.	644.00	70,840.00	100.00	11,000.00	81,840.00	
	- IEC 01 50 SQ.MM.	83.00	m.	176.48	14,647.84	40.00	3,320.00	17,967.84	
	- IEC 01 35 SQ.MM.	129.00	m.	122.66	15,823.14	30.00	3,870.00	19,693.14	
	- IEC 01 25 SQ.MM.	46.00	m.	92.40	4,250.40	25.00	1,150.00	5,400.40	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	646.00	m.	37.96	24,522.16	16.00	10,336.00	34,858.16	
	- IEC 01 6 SQ.MM.	200.00	m.	21.79	4,358.00	12.00	2,400.00	6,758.00	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	243.00	m.	13.24	3,217.32	10.00	2,430.00	5,647.32	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	7,628.00	m.	8.77	66,897.56	7.00	53,396.00	120,293.56	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	lot	20,455.00	20,455.00	6,136.00	6,136.00	26,591.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (ต่อ)								
	4.1 ระบบไฟฟ้าอาคาร (ต่อ)								
	4.1.6 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150-175 มม.	66.00	set	700.00	46,200.00	115.00	7,590.00	53,790.00	
	หลอด LED BULB/E27 ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน								
	อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง ติดฝังฝ้าเพดาน								
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150-175 มม.	65.00	set	750.00	48,750.00	115.00	7,475.00	56,225.00	
	หลอด LED BULB/E27 ขนาดไม่เกิน 14 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 1,000 ลูเมน								
	อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง ติดฝังฝ้าเพดาน								
	- ดวงโคม LED ฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย	10.00	set	980.00	9,800.00	115.00	1,150.00	10,950.00	
	หลอด LED T8 ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ ให้แสง แบบ COOL WHITE								
	ไม่น้อยกว่า 2,000 ลูเมน ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80								
	อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง								
	- ดวงโคม LED ฟลูออเรสเซนต์ ตัวยูพลาสติก	1.00	set	1,495.00	1,495.00	115.00	115.00	1,610.00	
	หลอด LED T8 ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ ให้แสง แบบ COOL WHITE								
	ไม่น้อยกว่า 2,000 ลูเมน ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80								
	อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง								
	- ดวงโคม LED ฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 0.30 x 1.20 ม. (ขนาดทางการค้า)	196.00	set	2,720.00	533,120.00	135.00	26,460.00	559,580.00	
	ตะแกรงกรองแสงและสะท้อนแสงอลูมิเนียม ค่าสะท้อน > 87%								
	มีขอบอลูมิเนียมรอบตัวตะแกรง หลอด LED T8 ขนาดไม่เกิน 2-20 วัตต์								

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	<u>หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (ต่อ)</u>								
	4.1 ระบบไฟฟ้าอาคาร (ต่อ)								
	4.1.6 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ (ต่อ)								
	ให้แสง แบบ COOL WHITE ไม่น้อยกว่า 2 x 2,000 ลูเมน								
	- ดวงโคมไฟผนังส่อง ขึ้น - ลง ตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINIUM ไม่น้อยกว่า	18.00	set	3,500.00	63,000.00	165.00	2,970.00	65,970.00	
	IP44 หลอด LED BULB/2XE27 ขนาดไม่เกิน 2 x 10 วัตต์								
	ไม่น้อยกว่า 80 ลูเมน WARM WHITE อุปกรณ์ครบชุด								
	- ดวงโคม LED FLOODLIGHT ไม่เกิน 60 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 4,000 ลูเมน	2.00	set	9,500.00	19,000.00	150.00	300.00	19,300.00	
	ใช้สำหรับส่องป้ายอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง								
	ติดตั้งพร้อมก้านยื่นสแตนเลสและอุปกรณ์ประกอบ								
	- ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT)	29.00	set	2,600.00	75,400.00	200.00	5,800.00	81,200.00	
	หลอด LED 2-9 วัตต์ พร้อม BATTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟฟ้า								
	ได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง								
	- ดวงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) หลอด LED	16.00	set	2,600.00	41,600.00	200.00	3,200.00	44,800.00	
	พร้อม CHARGER และ BATTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟฟ้า								
	ได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ความสว่างและรูปแบบของป้ายตามมาตรฐาน								
	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินของ วสท. ฉบับล่าสุด								

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (ต่อ)								
	4.1 ระบบไฟฟ้าอาคาร (ต่อ)								
	4.1.7 สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยวขนาด 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	128.00	set	78.00	9,984.00	80.00	10,240.00	20,224.00	
	- สวิตช์สองทาง ขนาด 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	2.00	set	92.00	184.00	85.00	170.00	354.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE พร้อมขาดิน	29.00	set	122.00	3,538.00	90.00	2,610.00	6,148.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติก								
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE พร้อมขาดิน	126.00	set	184.00	23,184.00	90.00	11,340.00	34,524.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติก								
	- DIGITAL DIMMER 10Ax12CH. ชนิดใช้สำหรับหลอด LED	1.00	set	36,000.00	36,000.00	5,000.00	5,000.00	41,000.00	
	- เครื่องควบคุมแสงสว่างชนิด 8 ปุ่ม พร้อมปุ่มเพิ่ม / ลดแสง	2.00	set	9,600.00	19,200.00	960.00	1,920.00	21,120.00	
	- สวิตช์อุกเฉินสำหรับห้องน้ำคนพิการ พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงและเสียง	1.00	set	4,500.00	4,500.00	250.00	250.00	4,750.00	
	4.1.8 ค่าดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์แรงสูงการไฟฟ้าฯ (ยกเว้นค่าประกัน)								
	- ค่าตรวจไฟฟ้า	1.00	lot	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ค่าต่อไฟฟ้า	1.00	lot	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- ค่าสมทบหม้อแปลง	1.00	lot	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 4.1 ระบบไฟฟ้าอาคาร							2,493,749.97	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (ต่อ)								
	4.2 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน								
	- PVC 1 1/4" (32 mm.)	80.00	m.	58.17	4,653.60	27.00	2,160.00	6,813.60	
	- BC 50 SQ.MM.	240.00	m.	229.00	54,960.00	40.00	9,600.00	64,560.00	
	- GROUND TEST BOX	8.00	set	1,800.00	14,400.00	200.00	1,600.00	16,000.00	
	- GROUND EARTH PIT	8.00	set	1,300.00	10,400.00	200.00	1,600.00	12,000.00	
	- เสาล่อฟ้าชนิดทองแดงปลายแหลม ขนาด Ø 5/8" ยาว 0.60 เมตร	11.00	set	1,135.00	12,485.00	200.00	2,200.00	14,685.00	
	ยึดกับฐาน (TYP)								
	- หลักสายดินชนิดทองแดงบอนด์ ขนาด Ø 5/8" ตามมาตรฐาน UL	8.00	set	900.00	7,200.00	250.00	2,000.00	9,200.00	
	ยาว 2.50 เมตร								
	- แคล้มประกับรัดสายทองแดงชนิดทองแดงพร้อมฐานแบ็กไลท์	400.00	set	80.00	32,000.00	10.00	4,000.00	36,000.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	18.00	set	240.00	4,320.00	60.00	1,080.00	5,400.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	lot	6,426.00	6,426.00	1,927.00	1,927.00	8,353.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 4.2 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน							173,011.60	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	<u>หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (ต่อ)</u>								
	4.3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์								
	(MDA)								
	- SERVER RACK 19" 27U W/ACRYLIC DOOR (60 × 110 CM)	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศ 2 × Ø4 นิ้ว	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- รางไฟ 12 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	2.00	ชุด	280.00	560.00	-	-	560.00	
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	1.00	ชุด	60.00	60.00	-	-	60.00	
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 2M	24.00	เส้น	100.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	(HDA2)								
	- SERVER RACK 19" 27U W/ACRYLIC DOOR (60 × 110 CM)	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศ 2 × Ø4 นิ้ว	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- รางไฟ 12 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	2.00	ชุด	280.00	560.00	-	-	560.00	
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	1.00	ชุด	60.00	60.00	-	-	60.00	
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 2M	24.00	เส้น	100.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	(ER)								
	- SERVER RACK 19" 27U W/ACRYLIC DOOR (60 × 110 CM)	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศ 2 × Ø4 นิ้ว	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- รางไฟ 12 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	<u>หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (ต่อ)</u>								
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	2.00	ชุด	280.00	560.00	-	-	560.00	
	DR1.1, DR1.2, DR2.1								
	- 19" 9 U CABINET RACK W/ACRYLIC DOOR (WALL RACK)	3.00	ชุด	4,200.00	12,600.00	1,200.00	3,600.00	16,200.00	
	ลึก 0.60 M.								
	- ชุดพัดลมระบายอากาศ 2 x Ø4 นิ้ว	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- รางไฟ 6 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร	3.00	ชุด	1,800.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	3.00	ชุด	280.00	840.00	-	-	840.00	
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	3.00	ชุด	60.00	180.00	-	-	180.00	
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1M	72.00	เส้น	70.00	5,040.00	-	-	5,040.00	
	- SPD	6.00	set	3,000.00	18,000.00	500.00	3,000.00	21,000.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ - คอมพิวเตอร์ RJ45 CAT 6 พร้อมฝาครอบอลูมิเนียม	59.00	set	250.00	14,750.00	100.00	5,900.00	20,650.00	
	ติดฝังเรียบผนังหรือข้างเสา								
	- HAND HOLE	1.00	set	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	
	- WIREWAYS 100 x 100 x 1.2 mm.	140.00	m.	158.33	22,166.20	45.00	6,300.00	28,466.20	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	410.00	m.	31.03	12,722.30	22.00	9,020.00	21,742.30	
	- UTP CAT 6	1,530.00	m.	26.00	39,780.00	6.00	9,180.00	48,960.00	
	- FIBER OPTIC 6 CORE 50/125 MULTI MODE	110.00	m.	68.00	7,480.00	12.00	1,320.00	8,800.00	
	- FITTING, SUPPORT AND ACCESSORIES	1.00	lot	11,703.00	11,703.00	3,510.00	3,510.00	15,213.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 4.3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์							279,691.50	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (ต่อ)								
	4.4 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- FIRE ALARM CONTROL PANEL 5 LOOP (CONVENTIONAL หรือ	1.00	set	34,000.00	34,000.00	5,000.00	5,000.00	39,000.00	
	HARD-WIRE SYSTEM) WITH BATTERY BACKUP AND CHARGER								
	ติดผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร								
	- GRAPHIC ANNUNCIATOR BOARD ชนิดสแตนเลส หรือโนไดส์เซาะร่อง	1.00	set	35,000.00	35,000.00	3,500.00	3,500.00	38,500.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า A3								
	- ADDRESSABLE MANUAL STATION ติดฝังผนังสูง	12.00	set	1,400.00	16,800.00	200.00	2,400.00	19,200.00	
	- ALARM BELL 6 นิ้ว หรือ SPEAKER W/STROBE ติดผนังต่ำจากเพดาน	12.00	set	2,200.00	26,400.00	200.00	2,400.00	28,800.00	
	0.20 เมตร								
	- FIRE STROBE LIGHT ติดผนังต่ำจากเพดาน 0.20 เมตร	12.00	set	3,080.00	36,960.00	200.00	2,400.00	39,360.00	
	- PHOTO - ELECTRIC SMOKE DETECTOR ติดเพดาน	53.00	set	2,600.00	137,800.00	200.00	10,600.00	148,400.00	
	- SPD	1.00	set	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	598.00	m.	31.03	18,555.94	22.00	13,156.00	31,711.94	
	- IEC 01 1.5 SQ.MM.	1,121.00	m.	6.00	6,726.00	5.00	5,605.00	12,331.00	
	- FRC 2.5 SQ.MM.	221.00	m.	48.00	10,608.00	11.00	2,431.00	13,039.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	lot	5,444.00	5,444.00	1,633.00	1,633.00	7,077.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 4.4 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้							380,918.94	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	5.1 งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ		รวม					166,772.00	
	5.2 งานพัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง		รวม					143,605.00	
	5.3 งานท่อลมและอุปกรณ์		รวม					9,390.00	
	5.4 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ		รวม					227,551.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 5. หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							547,318.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)								
	5.1 งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ								
	5.1.1 Piping Works								
	1) Liquid Tube (Copper tube , type L)								
	- Ø 1/4"	36.00	เมตร	44.00	1,584.00	13.00	468.00	2,052.00	
	- Ø 3/8"	202.00	เมตร	77.00	15,554.00	30.00	6,060.00	21,614.00	
	2) Suction Tube (Copper tube , type L)								
	- Ø 3/8"	20.00	เมตร	77.00	1,540.00	30.00	600.00	2,140.00	
	- Ø 1/2"	16.00	เมตร	121.00	1,936.00	50.00	800.00	2,736.00	
	- Ø 5/8"	58.00	เมตร	174.00	10,092.00	65.00	3,770.00	13,862.00	
	- Ø 3/4"	144.00	เมตร	214.00	30,816.00	80.00	11,520.00	42,336.00	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)								
	- Ø 3/4"	158.00	เมตร	11.00	1,738.00	25.00	3,950.00	5,688.00	
	- Ø 1"	80.00	เมตร	15.00	1,200.00	25.00	2,000.00	3,200.00	
	4) Fitting	1.00	เหมา	16,110.00	16,110.00	4,830.00	4,830.00	20,940.00	
	5) Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	9,660.00	9,660.00	2,890.00	2,890.00	12,550.00	
	5.1.2 Piping Insulation Works								
	1) Copper Tube Insulation								
	Thick 1/2"								
	- Ø 1/4"	36.00	เมตร	25.00	900.00	8.00	288.00	1,188.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)								
	5.1 งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ (ต่อ)								
	- Ø 3/8"	202.00	เมตร	27.00	5,454.00	8.00	1,616.00	7,070.00	
	Thick 3/4"								
	- Ø 3/8"	20.00	เมตร	46.00	920.00	15.00	300.00	1,220.00	
	- Ø 1/2"	16.00	เมตร	50.00	800.00	15.00	240.00	1,040.00	
	- Ø 5/8"	58.00	เมตร	54.00	3,132.00	16.00	928.00	4,060.00	
	- Ø 3/4"	144.00	เมตร	58.00	8,352.00	18.00	2,592.00	10,944.00	
	2) Drain Pipe insulation								
	Thick 1/2"								
	- Ø 3/4"	158.00	เมตร	35.00	5,530.00	14.00	2,212.00	7,742.00	
	- Ø 1"	80.00	เมตร	41.00	3,280.00	16.00	1,280.00	4,560.00	
	3) Accessories	1.00	เหมา	1,410.00	1,410.00	420.00	420.00	1,830.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 5.1 งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ							166,772.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)								
	5.2 งานพัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								
	5.2.1 Propeller Fan Type								
	Wall Mounted Type								
	- EF Ø 8" (300 CFM)	1.00	ชุด	910.00	910.00	450.00	450.00	1,360.00	
	- EF Ø 10" (500 CFM)	2.00	ชุด	1,120.00	2,240.00	450.00	900.00	3,140.00	
	- EF Ø 12" (600 CFM)	6.00	ชุด	1,380.00	8,280.00	450.00	2,700.00	10,980.00	
	5.2.2 Ceiling Mounted Type								
	- CEF-1 (80 CFM @ 0.05 in.wg.)	4.00	ชุด	2,995.00	11,980.00	650.00	2,600.00	14,580.00	
	- CEF-2 (100 CFM @ 0.05 in.wg.)	4.00	ชุด	3,450.00	13,800.00	650.00	2,600.00	16,400.00	
	- CEF-3 (120 CFM @ 0.05 in.wg.)	1.00	ชุด	3,900.00	3,900.00	650.00	650.00	4,550.00	
	- CEF-4 (150 CFM @ 0.05 in.wg.)	15.00	ชุด	4,870.00	73,050.00	650.00	9,750.00	82,800.00	
	5.2.3 High Pressure Industrial Type								
	- EF Ø 14" (1,500 CFM)	1.00	ชุด	6,655.00	6,655.00	750.00	750.00	7,405.00	
	5.2.4 Cycle Ceiling Fan								
	- CCF. Ø 16"	1.00	ชุด	1,990.00	1,990.00	400.00	400.00	2,390.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 5.2 งานพัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง							143,605.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	<u>หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</u>								
	5.3 งานท่อลมแล่ะอุปกรณ์								
	5.3.1 Exhaust Air Grille (EAG)								
	- Size 6" x 6"	9.00	อัน	125.00	1,125.00	125.00	1,125.00	2,250.00	
	- Size 8" x 8"	15.00	อัน	155.00	2,325.00	155.00	2,325.00	4,650.00	
	5.3.2 Duct (Galvanized Steel Sheet)								
	- No.26	60.00	ตร.ฟ.	17.00	1,020.00	18.00	1,080.00	2,100.00	
	5.3.3 Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 5.3 งานท่อลมและอุปกรณ์							9,390.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)								
	5.4 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ								
	5.4.1 แผงสวิตช์ Panel Board								
	AP-1								
	- 24 Circuit , Main 60 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	13,590.00	13,590.00	1,200.00	1,200.00	14,790.00	
	- Branch CB 16 AT-1P	5.00	ชุด	189.00	945.00	36.00	180.00	1,125.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	2.00	ชุด	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- Branch CB 16 AT-3P	4.00	อัน	1,980.00	7,920.00	108.00	432.00	8,352.00	
	AP-2								
	- 18 Circuit , Main 100 AT IC 25kA	1.00	ชุด	13,140.00	13,140.00	1,200.00	1,200.00	14,340.00	
	- Branch CB 16 AT-1P	4.00	ชุด	189.00	756.00	36.00	144.00	900.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	3.00	ชุด	189.00	567.00	36.00	108.00	675.00	
	- Branch CB 25 AT-1P	1.00	อัน	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
	- Branch CB 32 AT-1P	4.00	อัน	189.00	756.00	36.00	144.00	900.00	
	- Branch CB 40 AT-1P	6.00	อัน	441.00	2,646.00	36.00	216.00	2,862.00	
	5.4.2 Wire (450/750V IEC01)								
	- 2.5 SQ.MM.	3,082.00	เมตร	8.00	24,656.00	7.00	21,574.00	46,230.00	
	- 4 SQ.MM.	238.00	เมตร	12.00	2,856.00	10.00	2,380.00	5,236.00	
	- 6 SQ.MM.	366.00	เมตร	20.00	7,320.00	12.00	4,392.00	11,712.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)								
	5.4 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ (ต่อ)								
	5.4.3 Conduit								
	1) EMT								
	- Ø 1/2"	530.00	เมตร	25.00	13,250.00	22.00	11,660.00	24,910.00	
	- Ø 3/4"	452.00	เมตร	36.00	16,272.00	24.00	10,848.00	27,120.00	
	2) IMC								
	- Ø 1/2"	34.00	เมตร	54.00	1,836.00	26.00	884.00	2,720.00	
	- Ø 3/4"	108.00	ชุด	71.00	7,668.00	28.00	3,024.00	10,692.00	
	3) Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	5,850.00	5,850.00	1,750.00	1,750.00	7,600.00	
	5.4.4 Disconnecting Switch (Out Door)								
	- Size 16 A; 1P	3.00	อัน	780.00	2,340.00	100.00	300.00	2,640.00	
	- Size 20 A; 1P	2.00	อัน	780.00	1,560.00	100.00	200.00	1,760.00	
	- Size 25 A; 1P	1.00	อัน	1,260.00	1,260.00	100.00	100.00	1,360.00	
	- Size 32 A; 1P	4.00	อัน	1,260.00	5,040.00	100.00	400.00	5,440.00	
	- Size 40 A; 1P	6.00	อัน	2,340.00	14,040.00	100.00	600.00	14,640.00	
	- Size 16 A; 3P	10.00	อัน	840.00	8,400.00	200.00	2,000.00	10,400.00	
	5.4.5 Fan Switch	34.00	อัน	38.00	1,292.00	80.00	2,720.00	4,012.00	
	5.4.6 เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	34.00	อัน	100.00	3,400.00	90.00	3,060.00	6,460.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 5.4 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ							227,551.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	**หมวดงานผังบริเวณ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ**								
	6.1 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 6.00 เมตร		รวม					321,678.75	
	6.2 งานพื้นหินคลุก ความหนา 0.15 เมตร		รวม					33,462.60	
	6.3 งานทางเท้ารอบอาคาร		รวม					257,836.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 6. หมวดงานผังบริเวณ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ							612,977.35	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	<u>หมวดงานผังบริเวณ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ต่อ)</u>								
	6.1 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 6.00 เมตร								
	6.2.1 บดอัดดินเดิม	240.00	ลบ.ม.	-	-	25.00	6,000.00	6,000.00	
	6.2.2 หินคลุก หนา 0.15 ม.	24.00	ลบ.ม.	700.93	16,822.32	91.00	2,184.00	19,006.32	
	6.2.3 คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัยที่ 28 วัน มีค่า 240 ksc. (ทรงกระบอก)	72.00	ลบ.ม.	2,764.49	199,043.28	485.00	34,920.00	233,963.28	
	6.2.4 ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Ø 6.00 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	480.00	ตร.ม.	73.00	35,040.00	5.00	2,400.00	37,440.00	
	6.2.5 เหล็กเส้นเสริม								
	- SR-24 Ø 19 มม.	85.70	กก.	22.10	1,893.97	3.10	265.67	2,159.64	
	- SD-40 Ø 16 มม.	119.93	กก.	23.55	2,824.35	3.60	431.75	3,256.10	
	6.2.6 ยางหยอดร่องคอนกรีต	11.20	กก.	55.85	625.52	20.00	224.00	849.52	
	6.2.7 ลวดผูกเหล็ก	6.17	กก.	55.76	344.04	-	-	344.04	
	6.2.8 ไม้แบบ	25.80	ลบ.ฟ.	400.00	10,320.00	-	-	10,320.00	
	6.2.9 ค่าแรงไม้แบบ	32.25	กก.	-	-	139.00	4,482.75	4,482.75	
	6.2.10 ไม้เคร่า	7.74	ตร.ม.	475.00	3,676.50	-	-	3,676.50	
	6.2.11 ตะปู	6.45	ตร.ม.	28.00	180.60	-	-	180.60	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 6.1 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 6.00 เมตร							321,678.75	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	**หมวดงานผังบริเวณ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ต่อ)**								
	6.2 งานพื้นหินคลุก ความหนา 0.15 เมตร								
	6.2.1 บดอัดดินเดิม	258.00	ลบ.ม.	-	-	25.00	6,450.00	6,450.00	
	6.2.2 หินคลุก	77.40	ลบ.ม.	250.00	19,350.00	99.00	7,662.60	27,012.60	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 6.2 งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร							33,462.60	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานผังบริเวณ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ต่อ)								
	6.3 งานทางเท้ารอบอาคาร								
	6.3.1 F7 พื้นปูบล็อคทางเท้ารอบอาคาร								
	- บล็อคทางเท้า ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร	199.00	ตร.ม.	563.00	112,037.00	81.00	16,119.00	128,156.00	
	- งานคันหินสำเร็จรูป	167.00	ม.	185.00	30,895.00	55.00	9,185.00	40,080.00	
	6.3.2 หินคลุก ลงงานถนน หนา 0.15	700.00	ตร.ม.	128.00	89,600.00	-	-	89,600.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 6.4 งานทางเท้ารอบอาคาร							257,836.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	**หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ**								
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 7. หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ							-	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 (ข)

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

☐ **รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง** โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ **สถานที่ก่อสร้าง** อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ **แบบเลขที่** ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014

☐ **หน่วยงานออกแบบแปลน** กรมโยธาธิการและผังเมือง

☐ **ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ข)** จำนวน 10 แผ่น

☐ **ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)	2,290,429.00	1.0700	2,450,759.03	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,450,759.03	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทสามสตางค์)			2,450,759.03	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ประธานกรรมการ .....

(นายพศิน กาญจนะ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา

กรรมการ .....

(นายศักดิ์ชาย นันทเกษตร)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา

กรรมการ .....

(นายณัฐศรันย์ บุญช่วยชูพันธุ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>สรุป</u>								
1	หมวดงานระบบโสตทัศนูปกรณ์								
	- ห้องประชุมเล็ก	1.00	งาน					41,000.00	
	- ห้องประชุมใหญ่	1.00	งาน					570,100.00	
2	หมวดงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)	1.00	งาน					784,764.00	
3	หมวดงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	1.00	งาน					894,565.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							2,290,429.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	<u>หมวดงานระบบโสตทัศนูปกรณ์</u>								
	ห้องประชุมเล็ก								
	รายการอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมเล็ก ประกอบด้วย								
	- LED 4K SMART TV 70" หรือดีกว่า	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	36,000.00	
	- ติดตั้งพร้อมเดินท่อร้อยสายสัญญาณ และทดสอบระบบ	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน ห้องประชุมเล็ก							41,000.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	<u>หมวดงานระบบโสตทัศนูปกรณ์ (ต่อ)</u>								
	ห้องประชุมใหญ่								
	รายการอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมใหญ่ ประกอบด้วย								
	- เครื่องควบคุมระบบชุดประชุมพร้อมขยายสัญญาณ	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	- ชุดไมโครโฟนประชุมตำแหน่งประธาน แบบดิจิตอล	1.00	ชุด	25,600.00	25,600.00	-	-	25,600.00	
	- ชุดไมโครโฟนประชุมตำแหน่งผู้เข้าร่วมประชุม แบบดิจิตอล	10.00	ชุด	4,300.00	43,000.00	-	-	43,000.00	
	- เครื่องผสมสัญญาณเสียง แบบดิจิตอล	1.00	เครื่อง	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ แบบโวลต์ไลน์	1.00	เครื่อง	31,600.00	31,600.00	-	-	31,600.00	
	- ลำโพงแบบฝังเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ขับได้ที่ 30 วัตต์ 15 วัตต์	8.00	ชุด	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	และ 100V หรือดีกว่า								
	- จอมอนิเตอร์ ขนาด 120"	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- เครื่องโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4500 ANSI LUMENS	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- LED 4K SMART TV 80" หรือดีกว่า	2.00	ชุด	59,000.00	118,000.00	-	-	118,000.00	
	- ชุดส่งสัญญาณ HDMI+VGA ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล	1.00	ชุด	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	- ชุดส่งสัญญาณ HDMI ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล	1.00	ชุด	16,900.00	16,900.00	-	-	16,900.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์	1.00	ตู้	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ติดตั้งพร้อมเดินท่อร้อยสายสัญญาณ และทดสอบระบบ	1.00	งาน	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน ห้องประชุมใหญ่							570,100.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)								
	- CDU-101 & FCU-101 (18000 BTU/Hr, CEILING MOUNTED TYPE)	1.00	ชุด	18,810.00	18,810.00	-	-	18,810.00	
	- CDU-102 & FCU-102 TO CDU-103 & FCU-103 (40000 BTU/Hr,	2.00	ชุด	34,950.00	69,900.00	-	-	69,900.00	
	CEILING MOUNTED TYPE)								
	- CDU-104 & FCU-104 TO CDU-105 & FCU-105 (40000 BTU/Hr,	2.00	ชุด	34,950.00	69,900.00	-	-	69,900.00	
	CEILING MOUNTED TYPE)								
	- CDU-106 & FCW-106 (9000 BTU/Hr, WALL MOUNTED TYPE)	1.00	ชุด	7,450.00	7,450.00	-	-	7,450.00	
	- CDU-107 & FCW-107 (9000 BTU/Hr, WALL MOUNTED TYPE)	1.00	ชุด	7,450.00	7,450.00	-	-	7,450.00	
	- CDU-108 & FCU-108 TO CDU-109 & FCU-109 (40000 BTU/Hr,	2.00	ชุด	34,950.00	69,900.00	-	-	69,900.00	
	CEILING MOUNTED TYPE)								
	- CDU-110 & FCU-110 TO CDU-111 & FCU-111 (40000 BTU/Hr,	2.00	ชุด	34,950.00	69,900.00	-	-	69,900.00	
	CEILING MOUNTED TYPE)								
	- CDU-201 & FCU-201 (18000 BTU/Hr, CEILING MOUNTED TYPE)	1.00	ชุด	18,810.00	18,810.00	-	-	18,810.00	
	- CDU-202 & FCU-202 TO CDU-203 & FCU-203 (36000 BTU/Hr,	2.00	ชุด	32,880.00	65,760.00	-	-	65,760.00	
	CEILING MOUNTED TYPE)								
	- CDU-204 & FCU-204 TO CDU-205 & FCU-205 (36000 BTU/Hr,	2.00	ชุด	32,880.00	65,760.00	-	-	65,760.00	
	CEILING MOUNTED TYPE)								
	- CDU-206 & FCS-206 (36000 BTU/Hr, CEILING CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	38,691.00	38,691.00	-	-	38,691.00	
	- CDU-207 & FCS-207 (36000 BTU/Hr, CEILING CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	38,691.00	38,691.00	-	-	38,691.00	
	- CDU-208 & FCW-208 (9000 BTU/Hr, WALL MOUNTED TYPE)	1.00	ชุด	7,450.00	7,450.00	-	-	7,450.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) (ต่อ)								
	- CDU-209 & FCU-209 (24000 BTU/Hr, CEILING MOUNTED TYPE)	1.00	ชุด	21,720.00	21,720.00	-	-	21,720.00	
	- CDU-210 & FCS-210 TO CDU-213 & FCS-213 (30000 BTU/Hr,	4.00	ชุด	36,168.00	144,672.00	-	-	144,672.00	
	CEILING MOUNTED TYPE)								
	- CDU-214 & FCU-214 TO CDU-215 & FCU-215 (40000 BTU/Hr,	2.00	ชุด	34,950.00	69,900.00	-	-	69,900.00	
	CEILING MOUNTED TYPE)								
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 2. หมวดงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)							784,764.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	<u>หมวดงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร</u>								
	ห้องฝ่ายทะเบียนและบัตร								
	ชุดบริการประชาชน 6 ชุด แต่ละชุด ประกอบด้วย								
	- โต๊ะและโต๊ะต่อข้างวางคอมพิวเตอร์	6.00	ตัว	5,450.00	32,700.00	-	-	32,700.00	
	- ตู้เอกสารล้อเลื่อน 2 ลิ้นชัก	6.00	ตู้	2,635.00	15,810.00	-	-	15,810.00	
	- เก้าอี้ทำงาน	6.00	ตัว	2,785.00	16,710.00	-	-	16,710.00	
	- เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	6.00	ตัว	2,760.00	16,560.00	-	-	16,560.00	
	- ตู้เอกสาร	6.00	ตู้	2,795.00	16,770.00	-	-	16,770.00	
	- เก้าอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง จำนวน 10 ชุด	10.00	ตัว	6,625.00	66,250.00	-	-	66,250.00	
	ชุดห้องหัวหน้าฝ่าย								
	- โต๊ะและโต๊ะต่อข้างวางคอมพิวเตอร์	1.00	ตัว	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- ตู้เอกสารล้อเลื่อน 2 ลิ้นชัก	1.00	ตู้	2,635.00	2,635.00	-	-	2,635.00	
	- เก้าอี้ทำงานระดับ 7	1.00	ตัว	2,785.00	2,785.00	-	-	2,785.00	
	- เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	2.00	ตัว	2,760.00	5,520.00	-	-	5,520.00	
	- ตู้บานเปิดจำนวน 1 ตู้	1.00	ตู้	2,795.00	2,795.00	-	-	2,795.00	
	- ชุดพาร์ติชัน แบบครึ่งผ้าครึ่งกระจกขุดลาย จำนวน 6 ชิ้น	1.00	ชุด	30,640.00	30,640.00	-	-	30,640.00	
	ชุดทำบัตรประจำตัวประชาชน								
	- ห้องแต่งตัว ประกอบด้วยชุดพาร์ชัน ประกอบเป็นห้องแต่งตัว จำนวน 6 ชิ้น	1.00	ชุด	24,590.00	24,590.00	-	-	24,590.00	
	- ชุดพาร์ติชัน แบบครึ่งผ้าครึ่งกระจกขุดลาย ขนาดกว้าง จำนวน 6 ชิ้น	1.00	ชุด	30,640.00	30,640.00	-	-	30,640.00	
	- เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	2.00	ตัว	2,760.00	5,520.00	-	-	5,520.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานครุภัณฑ์ที่ประกอบอาคาร (ต่อ)								
	- เก้าอี้ทำงาน	1.00	ตัว	2,785.00	2,785.00	-	-	2,785.00	
	- โต๊ะขนาด 160 x 80 x 75 ซม.	1.00	ตัว	5,450.00	5,450.00	-	-	5,450.00	
	- ตู้เอกสารล้อเลื่อน 2 ลิ้นชัก	1.00	ตู้	2,635.00	2,635.00	-	-	2,635.00	
	- ตู้เอกสาร	1.00	ตู้	2,795.00	2,795.00	-	-	2,795.00	
	ชุดโถงประชาสัมพันธ์								
	- เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์รูปตัว L	1.00	ชุด	24,810.00	24,810.00	-	-	24,810.00	
	- เก้าอี้ทำงาน	1.00	ตัว	2,785.00	2,785.00	-	-	2,785.00	
	- ตู้เอกสารล้อเลื่อน 2 ลิ้นชัก	1.00	ตู้	2,635.00	2,635.00	-	-	2,635.00	
	ห้องนายอำเภอ								
	- โต๊ะผู้บริหาร	1.00	ชุด	13,690.00	13,690.00	-	-	13,690.00	
	- เก้าอี้ทำงานนายอำเภอ	1.00	ตัว	9,800.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
	- ลิ้นชักล้อเลื่อน	1.00	ตู้	3,610.00	3,610.00	-	-	3,610.00	
	- ตู้เอกสาร	1.00	ตู้	5,905.00	5,905.00	-	-	5,905.00	
	- โต๊ะประชุมแบบ 10 ที่นั่ง	1.00	ตัว	11,800.00	11,800.00	-	-	11,800.00	
	- เก้าอี้ประชุม	10.00	ตัว	2,785.00	27,850.00	-	-	27,850.00	
	- เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	1.00	ตัว	2,785.00	2,785.00	-	-	2,785.00	
	สำนักงานนายอำเภอ								
	- โต๊ะและโต๊ะต่อข้างวางคอมพิวเตอร์	1.00	ตัว	5,450.00	5,450.00	-	-	5,450.00	
	- ตู้เอกสารล้อเลื่อน 2 ลิ้นชัก	1.00	ตู้	2,635.00	2,635.00	-	-	2,635.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (ต่อ)								
	- เก้าอี้ทำงาน	1.00	ตัว	2,785.00	2,785.00	-	-	2,785.00	
	- เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	1.00	ตัว	2,760.00	2,760.00	-	-	2,760.00	
	- ตู้เอกสาร	1.00	ตู้	2,795.00	2,795.00	-	-	2,795.00	
	กลุ่มงานบริหารงานปกครอง / ฝ่ายบริหารการปกครอง								
	ฝ่ายบริหารการปกครอง								
	- โต๊ะและโต๊ะต่อข้างวางคอมพิวเตอร์	1.00	ตัว	5,450.00	5,450.00	-	-	5,450.00	
	- ตู้เอกสารล้อเลื่อน 2 ลิ้นชัก	1.00	ตู้	2,635.00	2,635.00	-	-	2,635.00	
	- เก้าอี้ทำงาน	1.00	ตัว	2,785.00	2,785.00	-	-	2,785.00	
	- เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	1.00	ตัว	2,760.00	2,760.00	-	-	2,760.00	
	- ตู้เอกสาร	1.00	ตู้	2,795.00	2,795.00	-	-	2,795.00	
	- ชุดพาร์ติชัน แบบครึ่งผ้าครึ่งกระจกขุดลาย จำนวน 6 ชิ้น	1.00	ชุด	30,640.00	30,640.00	-	-	30,640.00	
	ชุดทำงานเจ้าหน้าที่								
	- โต๊ะทำงานขนาดไม่ต่ำกว่า 120 x 60 x 75 ซม.	1.00	ตัว	2,355.00	2,355.00	-	-	2,355.00	
	- ตู้เอกสารล้อเลื่อน 2 ลิ้นชัก	1.00	ตู้	2,635.00	2,635.00	-	-	2,635.00	
	- โต๊ะคอมพิวเตอร์	1.00	ตัว	2,885.00	2,885.00	-	-	2,885.00	
	- ตู้บานเปิด	1.00	ตู้	2,795.00	2,795.00	-	-	2,795.00	
	- เก้าอี้ทำงาน	1.00	ตัว	2,345.00	2,345.00	-	-	2,345.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	**หมวดงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (ต่อ)**								
	ฝ่ายกิจการพิเศษ								
	ห้องหัวหน้ากลุ่ม / หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง								
	- โต๊ะและโต๊ะต่อข้างวางคอมพิวเตอร์	1.00	ตัว	5,450.00	5,450.00	-	-	5,450.00	
	- ตู้เอกสารลื้อเลื่อน 2 ลิ้นชัก	1.00	ตู้	2,635.00	2,635.00	-	-	2,635.00	
	- เก้าอี้ทำงาน	1.00	ตัว	2,785.00	2,785.00	-	-	2,785.00	
	- เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	1.00	ตัว	2,760.00	2,760.00	-	-	2,760.00	
	- ตู้เอกสาร	1.00	ตู้	2,795.00	2,795.00	-	-	2,795.00	
	- ชุดพาร์ติชัน แบบครึ่งผ้าครึ่งกระจกขุดลาย จำนวน 6 ชิ้น	1.00	ชุด	30,640.00	30,640.00	-	-	30,640.00	
	ชุดทำงานเจ้าหน้าที่								
	- โต๊ะทำงาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 x 60 x 75 ซม.	1.00	ตัว	2,355.00	2,355.00	-	-	2,355.00	
	- ตู้เอกสารลื้อเลื่อน 2 ลิ้นชัก	1.00	ตู้	2,635.00	2,635.00	-	-	2,635.00	
	- โต๊ะคอมพิวเตอร์	1.00	ตัว	2,885.00	2,885.00	-	-	2,885.00	
	- ตู้บานเปิด	1.00	ตู้	2,795.00	2,795.00	-	-	2,795.00	
	- เก้าอี้ทำงาน	1.00	ตัว	2,345.00	2,345.00	-	-	2,345.00	
	ห้องประชุม								
	- โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 180 x 75 x 75 ซม.	1.00	ตัว	3,280.00	3,280.00	-	-	3,280.00	
	- เก้าอี้เอนกประสงค์	6.00	ตัว	740.00	4,440.00	-	-	4,440.00	
	ครุภัณฑ์อื่นๆ								
	- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที	1.00	เครื่อง	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.นศ.-ผ/01 , AR61128 , S62021 , SN62021 EE62022 , M62014 **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 137/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (ต่อ)								
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป	2.00	เครื่อง	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวนขนาด 25,000 บีทียู	5.00	เครื่อง	30,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	- มู่ลี่ ทั้งอาคาร	1.00	งาน	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 3. หมวดงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร							894,565.00	

ณัฐวุฒ/รายจ่าย