กำหนดราคาปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่บ้าน แบบ ปร.4 หน้า 1/4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านในสวน หมู่ที่ 7 ตำบลเสือหึง แบบเลขที่

อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคา เมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน								
1	งานผิวพื้น								
1.2	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12 x 12 นิ้ว	72.00	ตร.ม.	241.00	17,352.00	120.00	8,640.00	25,992.00	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)								
	รวม 1							**25,992.00**	
2	**งานฝ้าเพดาน**								
2.1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	112.00	ตร.ม.	495.15	55,456.80	94.00	10,528.00	65,984.80	
	โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 ½" x 3"								
	รวม 2							**65,984.80**	
3	งานติดตั้งไฟฟ้า								
3.1	ตู้เซฟตี้สวิตช์ 100A1เฟส 2 สาย ใช้ภายในอาคาร	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
3.2	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถี่ใบพับชนิดติดลอย	10.00	ชุด	1,400.00	14,000.00	135.00	1,350.00	15,350.00	
	โคม 1X 36วัตต์ ขนาด 30X120 ซม.								
3.3	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16 A 250 V	5.00	ชุด	40.00	200.00	70.00	350.00	550.00	
3.4	ปลั๊กเต้ารับแบบคู่ 16 A 250V มีกราว	6.00	ชุด	130.00	780.00	80.00	-	780.00	