แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฌาปณสถานวัดสุวรรณบรรพต ม.๓ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
หน่วยงานดำเนินการที่ทำการปกครองอำเภอขนอม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๒๑๘,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประดับตกแต่งด้วยลายปูนปั้นโดยทั่วไป
ขนาดกว้างประมาณ ๔ เมตร ยาวประมาณ ๘ เมตร สูงประมาณ ๙.๕๐ เมตร
ตามแบบที่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๒,๒๖๘,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร. ๔
๕.๒ แบบ ปร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายปรีชา จันทโร	ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ขนอม	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวเบญจมาศ อู่ทองคำ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖.๓ นายภานุรุจ รัชสุทธิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างอาคารฌาปณสถานวัดสุวรรณบรรพต

เจ้าของอาคาร วัดสุวรรณบรรพต

สถานที่ก่อสร้าง วัดสุวรรณบรรพต หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
	สรุปค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง								
	(1) งานโครงสร้างวิศวกรรม							797,259.68	
	(2) งานสถาปัตยกรรม							816,195.25	
	(3) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							129,018.00	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น							**1,742,472.93**	

โครงการก่อสร้างอาคารฌาปณสถานวัดสุวรรณบรรพต

เจ้าของอาคาร วัดสุวรรณบรรพต

สถานที่ก่อสร้าง วัดสุวรรณบรรพต หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
1	**หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง**								
	1.1 เสาเข็ม คอร.Dai.0.20x0.20x12.00 เมตร	24	ต้น	2,400.00	57,600.00	1,495.00	35,880.00	93,480.00	
	- ค่าแรงงานตัดหัวเสาเข็ม	24	ต้น	-	-	450.00	10,800.00	10,800.00	
	1.2 งานดินขุดฐานรากและถมคืน	39.77	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,937.23	3,937.23	
	- ดินถมปรับระดับ	66.00	ลบ.ม.	450.00	29,700.00	-	-	29,700.00	
	1.3 ทรายหยาบรองก้นฐานราก	6.04	ลบ.ม.	380.00	2,295.20	91.00	549.64	2,844.84	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 รองก้นฐานราก	1.15	ลบ.ม.	2,242.99	2,579.44	398.00	457.70	3,037.14	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (fc 240 ksc.)	46	ลบ.ม.	2,355.14	108,336.44	498.00	22,908.00	131,244.44	
	1.6 ไม้แบบหล่อคอนกรีต 50 %	245	ตร.ม.	380.00	93,100.00	-	-	93,100.00	
	1.7 ไม้เคร่าคิด 30 % ของปริมาณไม้แบบ	73.50	ลบ.ฟ.	550.00	40,425.00	-	-	40,425.00	
	1.8 ไม้ค้ำยัน	260	ต้น	48.00	12,480.00	-	-	12,480.00	
	1.9 ตะปู	125.50	กก.	52.00	6,526.00	-	-	6,526.00	
	1.10 ค่าแรงงานประกอบแบบ	470	ตร.ม.	-	-	115.00	54,050.00	54,050.00	
	1.11 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 มม.	775.47	กก.	22.73	17,626.43	3.80	2,946.79	20,573.22	
	- RB 9 มม.	980.61	กก.	20.60	20,200.57	3.80	3,726.32	23,926.88	
	ยอดยกไป							**526,124.75**	

โครงการก่อสร้างอาคารฌาปณสถานวัดสุวรรณบรรพต

เจ้าของอาคาร วัดสุวรรณบรรพต

สถานที่ก่อสร้าง วัดสุวรรณบรรพต หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
	ยอดยกมา							**526,124.75**	
	- DB 12 มม.	2,585.19	กก.	19.99	51,677.95	4.80	12,408.91	64,086.86	
	- DB 16 มม.	780.32	กก.	19.55	15,255.26	4.80	3,745.54	19,000.79	
	1.12 ลวดผูกเหล็ก	121.16	กก.	52.65	6,379.07	-	-	6,379.07	
	1.13 งานทรายหยาบราดน้ำชุ่มอัดแน่น	25	ลบ.ม.	350.00	8,750.00	90.00	2,250.00	11,000.00	
	1.14 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100 X 50 X 20 X 3.2 มม.	45	ท่อน	636.96	28,663.20	-	-	28,663.20	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1" X 1" หนา 1.6 มม.	95	ท่อน	195.00	18,525.00	-	-	18,525.00	
	- เหล็ก Flat Bar 5X50 มม. ยาว 30 ซม.	25	อัน	35.00	875.00	-	-	875.00	
	1.15 ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคาเหล็ก	757	กก.	-	-	55.00	41,635.00	41,635.00	
	1.16 งานทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	75	ตร.ม.	135.00	10,125.00	55.00	4,125.00	14,250.00	
	1.17 งานพื้นผิวหินแกรนิตสีดำแอฟริกา	32	ตร.ม.	1,900.00	60,800.00	185.00	5,920.00	66,720.00	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							**797,259.68**	

โครงการก่อสร้างอาคารฌาปณสถานวัดสุวรรณบรรพต

เจ้าของอาคาร วัดสุวรรณบรรพต

สถานที่ก่อสร้าง วัดสุวรรณบรรพต หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต สีแดง	1,265	แผ่น	17.25	21,821.25	-	-	21,821.25	
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต	115	ตร.ม.	-	-	125.00	14,375.00	14,375.00	
	2.2 งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 6 มม. โครงเคร่าซีลาย	66	ตร.ม.	380.00	25,080.00	320.00	21,120.00	46,200.00	
	2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	38	ตร.ม.	190.00	7,220.00	85.00	3,230.00	10,450.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	15	ตร.ม.	290.00	4,350.00	144.00	2,160.00	6,510.00	
	- ผนังก่ออิฐช่องลม	15	ตร.ม.	165.00	2,475.00	60.00	900.00	3,375.00	
	- ผนังก่ออิฐทนไฟ หนา 20 ซม.	65	ตร.ม.	350.00	22,750.00	135.00	8,775.00	31,525.00	
	- งานเสาเอ็น และเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	55	ม.	75.00	4,125.00	55.00	3,025.00	7,150.00	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	76	ตร.ม.	155.00	11,780.00	80.00	6,080.00	17,860.00	
	- งานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ	55	ตร.ม.	155.00	8,525.00	80.00	4,400.00	12,925.00	
	2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นผิวหินแกรนิตดำแอฟริกา	26	ตร.ม.	1,600.00	41,600.00	150.00	3,900.00	45,500.00	
	- พื้นซีเมนต์ผิวขัดเรียบ	48	ตร.ม.	150.00	7,200.00	120.00	5,760.00	12,960.00	
	ยอดยกไป							**230,651.25**	

โครงการก่อสร้างอาคารฌาปณสถานวัดสุวรรณบรรพต

เจ้าของอาคาร วัดสุวรรณบรรพต

สถานที่ก่อสร้าง วัดสุวรรณบรรพต หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
	ยอดยกมา							**230,651.25**	
	2.5 งานประตู - หน้าต่างและช่องแสง								
	- ประตู D1	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	300.00	300.00	5,800.00	
	2.6 งานบันได ตกแต่งผิวบันไดและราวบันได								
	- งานขั้นบันไดผิวหินแกรนิตสีดำแอฟริกา	42	ตร.ม.	1,850.00	77,700.00	950.00	39,900.00	117,600.00	
	- เสาราวกันตกและระเบียง ก่ออิฐปั้นบัว	12	ต้น	850.00	10,200.00	350.00	4,200.00	14,400.00	
	- ราวบันไดและราวกันตก ก่ออิฐปั้นบัว ฉาบปูนเรียบ	33	ม.	550.00	18,150.00	385.00	12,705.00	30,855.00	
	- งานจมูกบันได PVC.	42	ม.	15.00	630.00	-	-	630.00	
	2.7 งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค ✓	465	ม.	235.00	109,275.00	50.00	23,250.00	132,525.00	
	- งานทาสีน้ำมันชนิดทาไม้	2	ม.	242.00	484.00	50.00	100.00	584.00	
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
	- เตาเผาก่ออิฐทนไฟ พร้อมอุปกรณ์ประกอบเตา	1	LS	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	- ครอบปล่องควัน	1	LS	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- ช่อฟ้าปูนปั้น	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- หางหงษ์ปูนปั้น	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- ใบระกาปูนปั้น	16	ม.	1,550.00	24,800.00	-	-	24,800.00	
	- ค่าแรงงาน	1	งาน	-	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	เหมาจ่าย
	ยอดยกไป							**695,345.25**	

โครงการก่อสร้างอาคารฌาปณสถานวัดสุวรรณบรรพต

เจ้าของอาคาร วัดสุวรรณบรรพต

สถานที่ก่อสร้าง วัดสุวรรณบรรพต หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
	ยอดยกมา							**695,345.25**	
	- ฐานเมรุ ก่ออิฐปั้นบัว ฉาบปูนเรียบ สูง 1.40 ม.	18	ม.	2,850.00	51,300.00	-	-	51,300.00	
	- บัวหัวเสาปูนปั้น	6	ชุด	1,800.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	- คันทวยปูนปั้น	10	ชุด	1,950.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	- หัวเหราปูนปั้น	1	ชุด	2,250.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	- ค่าแรงงาน	1	งาน	-	-	37,000.00	37,000.00	37,000.00	เหมาจ่าย
	รวมงานสถาปัตยกรรม							**816,195.25**	

โครงการก่อสร้างอาคารฌาปณสถานวัดสุวรรณบรรพต

เจ้าของอาคาร วัดสุวรรณบรรพต

สถานที่ก่อสร้าง วัดสุวรรณบรรพต หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
3	**งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร**								
	3.1 สายไฟฟ้า								
	- THW dia. 16 sq.mm.	160	ม.	48.00	7,680.00	29.00	4,640.00	12,320.00	
	- VAF 2 x 4 sq.mm.	35	ม.	35.00	1,225.00	23.00	805.00	2,030.00	
	- VAF 2 x 2.5 sq.mm.	38	ม.	24.00	912.00	12.00	456.00	1,368.00	
	- VAF 2 x 1.5 sq.mm.	105	ม.	9.00	945.00	11.00	1,155.00	2,100.00	
	3.2 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคมรีเฟ็กซ์สะท้อนแสง แบบติดฝังฝ้าเพดาน	-	ชุด	620.00	-	135.00	-	-	
	หลอด Fluorescent ขนาด 2 X 36 W.								
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย ชนิดติดเพดาน	2	ชุด	355.00	710.00	250.00	500.00	1,210.00	
	หลอด Fluorescent ขนาด 1 X 36 W.								
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย ชนิดติดเพดาน	10	ชุด	225.00	2,250.00	250.00	2,500.00	4,750.00	
	หลอด Fluorescent ขนาด 1 X 18 W.								
	- ดวงโคมดาวน์ไลท์ dia. 4 นิ้ว ชนิดฝังฝ้าเพดาน	-	ชุด	165.00	-	250.00	-	-	
	หลอด Compact Fluorescent ขนาด 15 W. (วอร์มไวท์)								
	3.3 แผงสวิทช์ไฟฟ้า								
	- แผงสวิตช์อัตโนมัติ (3 เฟส) 12 ช่องวงจร + เมน 100 A.	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	750.00	750.00	8,750.00	
	รวมยอดยกไป							**32,528.00**	

โครงการก่อสร้างอาคารฌาปณสถานวัดสุวรรณบรรพต

เจ้าของอาคาร วัดสุวรรณบรรพต

สถานที่ก่อสร้าง วัดสุวรรณบรรพต หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
	ยอดยกมา							**32,528.00**	
	3.4 สวิทช์และเต้ารับ								
	- สวิทช์เดี่ยว ขนาด 10 A. / 250 V.	10	ตัว	155.00	1,550.00	180.00	1,800.00	3,350.00	
	- สวิทช์ 2 ทาง ขนาด 10 A. / 250 V.	2	ตัว	195.00	390.00	190.00	380.00	770.00	
	- เต้ารับคู่ ขนาด 10 A. / 250 V.	3	ตัว	195.00	585.00	190.00	570.00	1,155.00	
	3.5 ระบบล่อฟ้า								
	- เสาล่อฟ้า dia. 5/8" ยาว 60 ซม.	1	ชุด	950.00	950.00	-	-	950.00	
	- หลักสายดินทองแดง dia. 5/8" ยาว 2.40 ม.	1	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- สายทองแดงตีเกลียว 50 sq.mm.	25	ม.	45.00	1,125.00	-	-	1,125.00	
	- ท่อ PVC. Dia. 1" (เหลือง)	12	ม.	20.00	240.00	-	-	240.00	
	- ปะกับยึดสาย+อุปกรณ์	1	LS	400.00	400.00	-	-	400.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งระบบล่อฟ้า	1	LS	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	3.6 งานขยายเขตปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะ 100 เมตร	1	งาน	-	-	-	-	-	เหมาจ่าย
	- ปักเสา คอร. ยาว 9.00 เมตร	5	ต้น	2,200.00	11,000.00	800.00	4,000.00	15,000.00	
	- สายเมนต์ไฟ	200	เมตร	115.00	23,000.00	15.00	3,000.00	26,000.00	
	- ลูกถ้วย พร้อม เหล็กราง	5	ชุด	300.00	1,500.00	50.00	250.00	1,750.00	
								42,750.00	
	รวมงานไฟฟ้าและสื่อสาร							**129,018.00**	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอขนอม (คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

โครงการก่อสร้างอาคารฌาปณสถานวัดสุวรรณบรรพต

เจ้าของอาคาร วัดสุวรรณบรรพต

สถานที่ก่อสร้าง วัดสุวรรณบรรพต หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 8 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน (งานอาคาร)	1,742,472.93	1.3021	2,268,874.00	
				-	
				-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	1,742,472.93			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมทั้งสิ้น			2,268,874.00	
	กำหนดราคากลางเป็น			2,268,000.00	
ตัวอักษร	**สองล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน**				
	ขนาดเนื้อที่ก่อสร้างอาคาร	- ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท / ตร.ม.			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....

นายปรีชา จันทโร

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

นางสาวเบญจมาศ อู่ทองคำ

กรรมการ

.....

นายภานุรุจ รัชสุทธิ์

กรรมการ

อนุมัติ

(นายจิรโรจน์ สำแดง)

นายอำเภอขนอม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีคำนวณเทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า FACTOR F

โครงการก่อสร้างอาคารฌาปณสถานวัดสุวรรณบรรพต

กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนดในตาราง Factor F ให้เทียบอัตราส่วน เพื่อหา Factor F ดังนี้

สูตร **ค่า Factor F = D-** $\dfrac{(D-E)(A-B)}{(C-B)}$

ค่างานต้นทุน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน			=	1,742,472.93 บาท
	รวมเป็นเงินประมาณ			=	1,742,472.93 **บาท**
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%	ต่อปี
	เงินประกันผลงานหัก	0%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	
เมื่อ	ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	= A	=	1,742,472.93	บาท
	ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่าค่างานต้นทุน A	= B	=	1,000,000.00	บาท
	ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่าค่างานต้นทุน A	= C	=	2,000,000.00	บาท
	ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B	= D	=	1.3033	
	ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C	= E	=	1.3017	

แทนค่าสูตร **ค่า Factor F = 1.3033-** $\dfrac{(1.3033-1.3017) \times (1{,}742{,}472.93-1{,}000{,}000.00)}{(2{,}000{,}000.00-1{,}000{,}000.00)}$

ค่าFactor F = 1.3033- 0.0011879567 **1.3021**