ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ หลัง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ หลัง พื้นที่อาคาร ๓๑๔ ตร.ม. จำนวน ๒ ชั้น ตามแบบเลขที่ ๑๐๗๔๖ และแบบแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม สสจ.๒ เม.ย. ๒๕๖๐

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓,๕๕๒,๐๐๐.-บาท

(สามล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ตามแบบ ปร.๖ , ปร.๕ , ปร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายยุทธพงศ์ ณ นคร

๖.๒ นายประสงค์ เชาวภาษี

๖.๓ นายปิยพงศ์ ประพันธ์

๖.๔ นายสุชาติ โชคอำนวย

๖.๕ นายพรชัย ชิณวงค์

๖.๖ นายไพรัช เพ็ชรปาล

๖.๗ นายอดิศร รัญจวน

แบบ ปร.6

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

☐	ประเภท	**อาคารสถานีอนามัย**					
☐	สถานที่ก่อสร้าง	**โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช**					
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	**กองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ**					
☐	แบบเลขที่	**10746+สสจ. 2/เม.ย./60**	เอกสารเลขที่	**ก.53/มิ.ย./58**	พื้นที่อาคาร	**314**	ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 + ปร.5 จำนวน **8** แผ่น			จำนวนชั้น	**2**	ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพานิชย์		**จังหวัดนครศรีธรรมราช**		ประจำเดือน	**เมษายน 2560**	
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน					**ต.ค.-58**	
☐	ประมาณราคาเมื่อ	เดือน **พฤษภาคม พ.ศ. 2560**					

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0421.5 / ว.27 ลว. 30 มีนาคม 2555

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.412 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

FACTOR - F งานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย = 15% , -เงินประกันผลงานหัก = 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7%

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก ตอกเสาเข็ม คอร.	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	2,722,212	เหล็กเสริม SD-40 , เสาเข็ม คอร.
	ราคารวมค่า Factor-F 1.2988	3,535,608	ใช้สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	กระทรวงพานิชย์ สุราษฎร์ธานี
	ราคาร่วมค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	-	เดือนเมษายน ปี 2560
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	16,500	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		**3,552,108**	
คิดเป็นเงินโดยประมาณ		**3,552,000**	
	(ตัวอักษร)	**สามล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน**	
☐ พื้นที่อาคาร	**314** ตร.ม.	เฉลี่ยราคา **11,312** บาท / ตร.ม.	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธพงศ์ สนนคร)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายประสงค์ เชาวภาษี)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุชาติ โชคอำนวย)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายพรชัย ชิณวงค์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายไพรัช เพ็ชรปาล)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายอดิศร รัญจวน)

เห็นชอบ
(นายบัญชา ค้าของ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร			
โครงการก่อสร้าง	อาคารสถานีอนามัย	แบบเลขที่ :	10746+สสจ. 2/เม.ย./60
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	เอกสารเลขที่	ก.53/มิ.ย./58

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ฐานรากตอกเข็ม คอร.		
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
1	**กลุ่มงานที่ 1**			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง			
	1.1.1 ฐานรากชนิดเสาเข็ม คอร.		1,061,658	
	1.1.2 งานโครงหลังคา		146,130	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานหลังคา		98,355	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		123,469	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง		293,151	
	1.2.4 งานผิวพื้น		170,808	
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง , วงกบ - กระจก		362,590	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ (สีขาว) พร้อมอุปกรณ์		68,910	
	1.2.7 ตกแต่งงานบันได		11,132	
	1.2.8 งานทาสี		104,596	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด		49,716	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง		49,620	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า		154,159	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		**2,694,294**	
2	**กลุ่มงานที่ 2**			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		-	
	2.2 งานระบบลิฟท์		-	
	2.3 งานระบบพิเศษอื่นๆ		-	
	2.3.1 งานระบบโทรศัพท์		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		-	
3	**กลุ่มงานที่ 3**			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		-	

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร			
โครงการก่อสร้าง	อาคารสถานีอนามัย	แบบเลขที่ :	10746+สสจ. 2/เม.ย./60
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	เอกสารเลขที่	ก.53/มิ.ย./58

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก ฐานรากตอกเข็ม คอร.		หมายเหตุ
4	**กลุ่มงานที่ 4**			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	4.1 งานภูมิทัศน์			
	4.1.1 งานทางเท้ารอบอาคาร		27,918	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4		**27,918**	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		**2,722,212**	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ		-	
	2.2 ระบบโสตทัศน์ , ระบบคอมพิวเตอร์		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		**-**	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		16,500	
	รวมค่างานส่วนที่ 3		**16,500**	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ **10746+สสจ. 2/เม.ย./60**

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ **ก.53/มิ.ย./58**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)							
	กลุ่มงานที่ 1							
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)							
	1.1 งานโครงสร้าง							
	1.1.1 ฐานรากชนิดเสาเข็ม คอร.							
1	เสาเข็ม คอร. [ ] 0.22 x 0.22 x 26.00 ม.	ต้น	30	6,474	194,220	1,386	41,580	235,800
2	ค่าแรงงานสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	30	-	-	180	5,400	5,400
3	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	23	-	-	148	3,404	3,404
4	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	2	400	800	99	198	998
5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1	1,822	1,822	398	398	2,220
6	คอนกรีตโครงสร้าง fc'=180 ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	95.7	1,934	185,084	485	46,415	231,498
7	ไม้แบบหล่อคอนกรีต				-			
	- ไม้แบบ (ใช้ 50% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	536	270	144,720	-	-	144,720
	- ไม่คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	162	260	42,120	-	-	42,120
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	760	-	-	133	101,080	101,080
8	ตะปู	กก.	190	34	6,460	-	-	6,460
9	เหล็กเสริมคอนกรีต SR-24				-			
	- RB 6 มม. SR-24	กก.	1,222	22.52	27,519	4.1	5,010	32,530
	- RB 9 มม. SR-24	กก.	4,799	20.60	98,859	4.1	19,676	118,535
10	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40				-			
	- RB 12 มม. SD-40	กก.	1,928	18.15	34,993	3.3	6,362	41,356
	- RB 16 มม. SD-40	กก.	3,750	17.92	67,200	3.3	12,375	79,575
11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	351	45.48	15,962	-	-	15,962
	รวม 1.1.1				**819,760**		**241,898**	**1,061,658**
	1.1.2 งานโครงหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณโครงหลังคา							
	- เหล็ก [125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	กก.	1,433	23	32,959	-	-	32,959
	- เหล็ก [100 x 50 x 20 x 3.2 มม. (เหล็กแป)	กก.	2,244	23	51,612	-	-	51,612
	- เหล็ก [75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	กก.	273	23	6,279	-	-	6,279
2	เหล็ก L 50x50x4 มม.	กก.	184	23	4,232	-	-	4,232
3	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงการหลังคา	กก.	4,134	-	-	12	49,608	49,608
4	เหล็กหน้าแปลนหัวเสา				-		-	-
	- ขนาด 0.20 x 0.20 ม. หนา 6 มม.	แผ่น	16	80	1,280	-	-	1,280
5	BOLT Dia 12 มม.	ชุด	32	5	160	-	-	160
	รวม 1.1.2				**96,522**		**49,608**	**146,130**

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ 10746+สสจ. 2/เม.ย./60

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ ก.53/มิ.ย./58

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ลอนคู่สี ขนาด 0.50 x 1.20	แผ่น	735	58	42,630	-	-	42,630
2	ครอบสันกระเบื้องลอนคู่สี	แผ่น	141	52	7,332	-	-	7,332
3	ตะขอยึดกระเบื้อง 6"	ตัว	735	3.58	2,631	-	-	2,631
4	สลักเกลียว/ตะปูเกลียว	ตัว	141	3.74	527	-	-	527
5	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	317	-	-	45	14,265	14,265
6	เชิงชาย+ปิดเชิงชาย+ไม้กันนก ไม้เทียมสำเร็จรูป	ม.	78	240	18,720	83	6,474	25,194
7	รางน้ำตะเข้รางสแตนเลส	ม.	11	500	5,500	25	275	5,775
	รวม 1.2.1				**77,341**		**21,014**	**98,355**
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้าฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	152	80	12,160	82	12,464	24,624
2	ฝ้ายิปซั่มบอร์ดรุ่นขอบลาด หนา 9มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ระบบ METAL STUD							
	@ 0.40 X 1.00 ม.	ตร.ม.	159	280	44,520	75	11,925	56,445
3	ฝ้ายิปซั่มบอร์ดทนน้ำ หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ระบบ METAL STUD							
	@ 0.40 X 1.00 ม. (ชายคา+ทางเข้า)	ตร.ม.	106	325	34,450	75	7,950	42,400
	รวม 1.2.2				**91,130**		**32,339**	**123,469**
	1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐแดงสี่รู/แปดรู ครึ่งแผ่น	ตร.ม.	348	180	62,640	89	30,972	93,612
2	บล็อคแก้วใส ขนาด 0.19 x 0.19 x 0.10 ม.	ตร.ม.	6	1,500	9,000	150	900	9,900
3	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	659	60	39,540	90	59,310	98,850
4	ฉาบปูนผนังโครงสร้าง	ตร.ม.	272	70	19,040	100	27,200	46,240
5	ฉาบปูนผนังเรียบเซาะร่องแนวนอน	ตร.ม.	48	60	2,880	113	5,424	8,304
6	บุกระเบื้องเคลือบสีขนาดไม่น้อยกว่า 8"x8"	ตร.ม.	20	285	5,700	166	3,320	9,020
7	เอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	275	55	15,125	44	12,100	27,225
	รวม 1.2.3				**153,925**		**139,226**	**293,151**
	1.2.4 งานผิวพื้น							
1	ผิวปูกระเบื้องเคลือบด้านกันลื่น ขนาดไม้น้อยกว่า 8"x8"	ตร.ม.	28	285	7,980	158	4,424	12,404
2	ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้	ตร.ม.	290	350	101,500	184	53,360	154,860
3	ผิวปูกระเบื้องเคลือบด้านกันลื่น ขนาดไม้น้อยกว่า 8"x8"	ตร.ม.	8	285	2,280	158	1,264	3,544
	รวม 1.2.4				**111,760**		**59,048**	**170,808**

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ 10746+สสจ. 2/เม.ย./60

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ ก.53/มิ.ย./58

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ป1	ชุด	2	25,875	51,750	2,420	4,840	56,590
2	ป2	ชุด	1	4,200	4,200	500	500	4,700
3	ป2a	ชุด	1	4,200	4,200	500	500	4,700
4	ป3	ชุด	1	3,270	3,270	450	450	3,720
5	ป4	ชุด	1	14,790	14,790	1,790	1,790	16,580
6	ป5	ชุด	1	5,500	5,500	685	685	6,185
7	ป6 (ห้องน้ำ) uPVC	ชุด	2	4,610	9,220	685	1,370	10,590
8	ป7+น7 (ชั้นบน ห้องทำงาน ผอ รพ.สต.)	ชุด	1	18,000	18,000	-	-	18,000
9	ป8 (ห้องเก็บของใต้บันได)	ชุด	1	1,800	1,800	-	-	1,800
10	ป9+น9	ชุด	1	11,685	11,685	1,690	1,690	13,375
11	น1	ชุด	7	11,685	81,795	1,690	11,830	93,625
12	น1a	ชุด	11	7,685	84,535	1,070	11,770	96,305
13	น2	ชุด	1	7,710	7,710	1,110	1,110	8,820
14	น3	ชุด	1	3,695	3,695	365	365	4,060
15	น4	ชุด	1	5,370	5,370	870	870	6,240
16	น5	ชุด	2	1,100	2,200	130	260	2,460
17	2น6	ชุด	1	2,130	2,130	250	250	2,380
18	5น7	ชุด	2	5,620	11,240	610	1,220	12,460
	รวม 1.2.5				**323,090**		**39,500**	**362,590**
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ (สีขาว) พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง ก๊อกน้ำก้านปัด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	2	2,790	5,580	450	900	6,480
2	โถส้วมชักโครกเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด+วาวล์ปิดเปิดน้ำ	ชุด	2	3,060	6,120	450	900	7,020
3	ก๊อกน้ำชนิดก้านปัด	ชุด	2	650	1,300	25	50	1,350
4	ขอแขวนผ้าโลหะ	ชุด	2	100	200	35	70	270
5	กระจกเงาปรับมุม	ชุด	2	360	720	70	140	860
6	หิ้งวางของ	ชุด	2	785	1,570	120	240	1,810
7	สายฉีดชำระชนิดมีปุ่มกดน้ำ+วาวล์ปิดเปิดน้ำ	ชุด	2	500	1,000	70	140	1,140
8	ราวทรงตัวสำหรับคนพิการ							
	- ราวสแตนเลส CT 751 L/R# SA(HM)	ชุด	2	3,120	6,240	105	210	6,450
	- ราวสแตนเลส CT 753 L/R# SA(HM)	ชุด	2	2,720	5,440	70	140	5,580
9	อ่างล้างหน้าฝังเคาน์เตอร์รวม ก๊อกน้ำ+อุปกรณ์ครบชุด	ชุด	5	5,640	28,200	450	2,250	30,450
10	เคาน์เตอร์คสล. บุกระเบื้องเคลือบ ยาว 0.80 ม.	ชุด	5	1,500	7,500	-	-	7,500
	รวม 1.2.6				**63,870**		**5,040**	**68,910**

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ 10746+สสจ. 2/เม.ย./60

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ ก.53/มิ.ย./58

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.7 ตกแต่งงานบันได							
1	ชานพักบันได ผิวกระเบื้องแกรนิตโต้	ตร.ม.	3	320	960	184	552	1,512
2	ขั้นบันได ผิวกระเบื้องแกรนิตโต้	ม.	26	150	3,900	220	5,720	9,620
	รวม 1.2.7				**4,860**		**6,272**	**11,132**
	1.2.8 งานทาสี							
1	ทาสีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวะอากาศ							
	- ภายใน	ตร.ม.	676	42	28,392	30	20,280	48,672
	- ภายนอก	ตร.ม.	382	42	16,044	34	12,988	29,032
2	ทาสีกันสนิมโครงหลังคา (สีกันสนิม 2 ชั้น, สีน้ำมัน 2 ชั้น)	ตร.ม.	332	46	15,272	35	11,620	26,892
	รวม 1.2.8				**59,708**		**44,888**	**104,596**
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ราวบันได สแตนเลส 2"	ม.	9	1,800	16,200	-	-	16,200
2	แผ่นป้ายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตัวหนังสือสแตนเลส							
	ขนาดป้าย 1.20 x 3.30 x 0.10 ม.	ชุด	1	25,000	25,000	500	500	25,500
3	แผ่นป้ายแสดงก่อสร้างข้อมูลอาคาร เอกสารเลขที่							
	ก.132/ก.ย./53	ชุด	1	3,500	3,500	100	100	3,600
4	เสาบุหินทรายล้างเสากลม (หน้ามุก)	ตร.ม.	12	230	2,760	138	1,656	4,416
	รวม 1.2.8				**47,460**		**2,256**	**49,716**
	1.3 งานระบบประปา-สุขาภิบาล							
1	ท่อประปา PVC ชั้น 13.5							
	- Dia 1/2"	ท่อน	2	51.40	103	120	240	343
	- Dia 3/4"	ท่อน	10	59.81	598	120	1,200	1,798
	- Dia 1"	ท่อน	2	93.46	187	120	240	427
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ			888	444		133	577
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ			888	266		80	346
2	ท่อระบายอากาศ + ท่อน้ำทิ้ง PVC - 8.5							
	- Dia 3"	ท่อน	9	396.16	3,565	300	2,700	6,265
	- Dia 2"	ท่อน	2	168.22	336	160	320	656
	- Dia 1 1/2"	ท่อน	2	107.48	215	120	240	455
	- Dia 1"	ท่อน	2	65.42	131	120	240	371
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ			4,248	1,699		510	2,209
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ			4,248	1,274		382	1,657

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง **อาคารสถานีอนามัย** แบบเลขที่ **10746+สสจ. 2/เม.ย./60**

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช** เอกสารเลขที่ **ก.53/มิ.ย./58**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	ท่อส้วม PVC 8.5							
	- Dia 4"	ท่อน	4	598.13	2,393	400	1,600	3,993
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ			2,393	957		287	1,244
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ			2,393	718		215	933
4	STOP VALVE	ชุด	4	360	1,440	25	100	1,540
5	ประตูน้ำ							
	- Dia 1"	ชุด	1	556	556	200	200	756
	- Dia 3/4"	ชุด	1	352	352	150	150	502
6	FCO ช่องทำความสะอาดท่อ							
	- Dia 3"	ชุด	1	700	700	300	300	1,000
7	ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น Dia 2"	ชุด	2	470	940	75	150	1,090
8	มาตร วัดน้ำ Dia1"	ชุด	1	1,758	1,758	200	200	1,958
9	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 1,600 ลิตร/วัน	ชุด	1	16,500	16,500	5,000	5,000	21,500
	รวม 1.3				**35,132**		**14,488**	**49,620**
	1.4 ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	โคมไฟฟ้า							
	- LED (T8) 1x20 W. โคมเปลือย ทรงอกไก่	ชุด	36	735	26,460	115	4,140	30,600
	- LED (BULB) 1x7 W DOWNLIGHT Dia. 140 mm.							
	สะท้อนแสงอลูมิเนียมสีเงินฝังฝ้า	ชุด	2	835	1,670	115	230	1,900
	- LED (BULB) 1x7 W โคมไฟกิ่งติดผนัง กรงนก	ชุด	11	685	7,535	165	1,815	9,350
2	สวิทช์							
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 1 ช่อง	จุด	9	70	630	80	720	1,350
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 2 ช่อง	จุด	4	100	400	90	360	760
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 3 ช่อง	จุด	2	130	260	100	200	460
3	เต้ารับไฟฟ้าคู่ 10A , 250 V,(2P+E)UNIVERSAL TYPE	จุด	28	180	5,040	90	2,520	7,560
4	JUNCTION BOX (สำหรับพัดลม)	ชุด	1	30	30	50	50	80
5	เดินสายลอย(ตีกิ๊บ)สำหรับดวงโคม,เต้ารับและกล่องต่อสาย	จุด	82	300	24,600	100	8,200	32,800
6	สายเมนเข้าอาคาร 4x35 mm.THW,in 2" IMC				-		-	-
	(คิดความยาว 20 เมตร)				-		-	-
	- THW 35 Sq.mm.	ม.	97	113	10,961	30	2,910	13,871
	- VAF 2 x 2.5 Sq.mm	ม.	468	14	6,552	14	6,552	13,104
	- VAF/G 2 x 2.5 / 1.5 Sq.mm.	ม.	100	42	4,200	16	1,600	5,800
	- VAF 2 x 4 / 2.5 Sq.mm.	ม.	62	62	3,844	18	1,116	4,960
	- IMC Dia. 2"	ม.	22	214	4,708	48	1,056	5,764
	- อุปกรณ์ประกอบท่อและเดินสายไฟ	เหมา	1	3,500	3,500	-	-	3,500

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง **อาคารสถานีอนามัย** แบบเลขที่ **10746+สสจ. 2/เม.ย./60**

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช** เอกสารเลขที่ **ก.53/มิ.ย./58**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
7	LOAD CENTER 30 CKT 3 , 4W	ชุด	1	13,800	13,800	800	800	14,600
8	MCB 3P, 80AT/100 AF WITH ENCLOSURE	ชุด	1	7,500	7,500	200	200	7,700
	รวม 1.4.1				**121,690**		**32,469**	**154,159**
	กลุ่มงานที่ 4							
	4.1 งานภูมิทัศน์							
	4.1.1 งานทางเท้ารอบอาคาร							
1	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคาร	ตร.ม.	84.60	250	21,150	80	6,768	27,918
	รวม 4.1.1				**21,150**		**6,768**	**27,918**
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)							
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี							
1	เจาะสำรวจดินโดย วิธี BORING TEST	จุด	1	16,500	16,500	-	-	16,500
	รวม 3.1				**16,500**		**-**	**16,500**